

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Zařízení staveniště

Se zařízením staveniště souvisejí náklady :

- zajištění skladu (umístění buňky, toalety, skladové plochy, strážní služby, nájemné)
- přístupové cesty (realizace, zabezpečení)
- zabezpečení na staveništi z hlediska BOZP dle RS - 019
- zabezpečení staveniště (značení výkopů, strážní služba, dopravní značení, náklady na zajištění křižovatky).

Inženýrská činnost

- zajištění DIO, DIR pro křižovatky, projednání křižovatek
- dozory na stavbě (dozory pro křižovatky, dozory pro práce pod dozorem)
- zajištění a udržování potřebné dokumentace na stavbě
 - plány BOZP
 - dokumentace k výrobkům, protokoly o zkouškách
 - aktualizace DSPS v tužce dle skutečnosti
 - dokumentace k pracovníkům, harmonogram stavby
 - zajištění kompletní dokumentace pro předání stavby
- koordinační činnost (koordinace subdodavatelů, řešení vazeb na okolí staveniště)
- projednání přístupových cest

Územní vlivy

Jedná se o náklady ovlivněné umístěním staveniště

- mimostaveništní doprava materiálů a výrobků – lze uplatnit pouze tehdy, kdy není možné ocenit dopravu materiálů a výrobků k pořizovací ceně přírážkou (doprava materiálu ze skladu E.ON)
- vlivy klimatických podmínek – u prací v nadmořské výšce 700 -900 m.n.m.
- ztížené dopravní podmínky – náklady se týkají pouze ztížených dopravních podmínek mimo staveniště.
- Uplatňuje – li se na zakázce neobvyklý způsob dopravy, postupuje se podle „ztížených dopravních podmínek“. (konzultace se zástupcem investora).

Provozní vlivy

Omezení realizace vlivem provozování nebo údržby inženýrských sítí mající přímý vliv na dotčené zařízení

- investor
- silniční a železniční doprava
- ztížený pohyb v centrech velkoměst
- provoz ostatních inženýrských sítí