SEZNAM OBJEKTŮ:

SO 03 VEDENÍ 110 kV – KABELOVÉ
SO 34 BUDOVA R 110 kV
SO 35 BUDOVA R 22 kV
SO 41 VNITŘNÍ KOMUNIKACE
SO 42 KABELOVÉ KANÁLY
SO 46 KONEČNÁ ÚPRAVA TERÉNU
SO 47 VNĚJŠÍ OPLOCENÍ
SO 49 DEMOLICE
SO 50 UZEMNĚNÍ
SO 63 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
SO 64 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
SO 71 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
SO 85 PŘELOŽKA PAROVODU
SO 91 PŘÍSTŘEŠEK HRADÍCÍCH ČLENŮ

LEGENDA PLOCH:

NOVÉ NADZEMNÍ OBJEKTY – SO 34

ÚPRAVY UVNITŘ OBJEKTU – SO 35

ZPEVNĚNÁ PLOCHA SO 41 – 19 m²
chodník – zámková dlažba

OKAPOVÝ CHODNÍK – 8 m²
betonová dlažba 500 x 500 mm

VNITŘNÍ KOMUNIKACE SO 41 – 16 m²
přídlažba

VNITŘNÍ KOMUNIKACE SO 41 – 728 m²
betonová zpevněná plocha

OPRAVY POVRCHŮ NADZEMNÍCH BET. KONSTRUKCÍ

LEGENDA–PARCELY:

HRANICE PARCELY KN
ČERVENĚ PARCELY DOTČENÉ STAVBOU
ČERNĚ PARCELY OSTATNÍ

LEGENDA–ZNAČKY:

V1 VRT IG PRŮZKUMU

KOROZNÍ PRŮZKUMNÉ MĚŘENÍ:

4 MÍSTO MĚŘENÍ Q_1 a Q_2 + EL. POLE $\Delta U_{str.}$ S VYZNAČENÍM SMĚRU
6 MÍSTO MĚŘENÍ POTENCIÁLU „KOV.ÚL.ZAŘÍZENÍ – PŮDA“ ($Cu/CuSO_4$)

KRESLIL	VYPRACOVAL	PROJEKTANT		SONNEK Petr Volgogradská 101 700 30 Ostrava IČ: 106 31 348	
	SONNEK Petr				
INVESTOR: E.ON Česká republika, s.r.o. České Budějovice					
AKCE: TR ČB Střed – výstavba R 110 kV + TR				STUPEŇ	K.P.
				DATUM	18.7.2016
KOROZNÍ PRŮZKUM				FORMÁT	2A4
				ZAK. ČÍSLO	1779/16
				ARCH. ČÍSLO	KO – 1779/16
OBSAH: PŘEHLEDNÁ SITUACE SE ZAKRESLENÍM MĚŘÍCÍCH MÍST				MĚŘ. 1:500 KÓTY V	ČÍSL. VÝKR.: 3