

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 9

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ZZVZ)

Název veřejné zakázky:	TR ČB Střed - výstavba rozvodny a přívodního kabelového vedení 110 kV
Ev.č. ve Věstníku veř. zakázek	Veřejná zakázka navazuje na zavedený systém kvalifikace s názvem „Systém kvalifikace - Výměna vedení a rekonstrukce rozvodu“, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2020-008789
Druh zadávacího řízení:	Užší řízení dle ZZVZ
Druh veřejné zakázky podle předmětu	Stavební práce
Režim veřejné zakázky	Nadlimitní

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1

Vážený zadavateli,
dovolujeme si Vám zaslat dotazy, viz níže:

Nevíme z jakého důvodu se ve VV s názvem: SO34D rozpočet VZT VV a SO35D rozpočet VZT VV počítají buňky celkové součty ZRN nikoli sumou všech položek, ale sumou všech položek a náhle to dělí dvěma, čili ZRN v rámci montáže a dodávky jsou zadavatelem sníženy na 50%.

Zdvořile žádáme zadavatele o vysvětlení, zda se jedná o chyby (v každém excelu se jedná o dvě buňky, např. H42 v SO 34D) nebo je to účel zadávacího výkazu.

Předem děkujeme za zodpovězení našich dotazů.

Odpověď č. 1

Zadavatel uvádí, že se nejedná o snížení nákladů o 50%. Vysvětlení je takové, že vzorec na řádku 42 (viz obr. níže) sčítá veškeré buňky 8-40, kde se vyskytují ještě dílčí součty na buňkách 8,15,.... Protože jsou tam tyto dílčí součty, tak je celá suma na řádku 42 dvojnásobná, proto se dělí dvěma.

Obdobně je to u druhého objektu.

7		SO 34 - BUDOVA R 110 kV					
8		Zařízení č.9 - Větrání a havarijní větrání místnosti R110 - 1.12					5
9	9.01	Ventilátor HCBT 4-500H	ks	1			1
10	9.02	Regulační klapka 560x560 včetně servopohonu LM 230	ks	1			1
11	9.03	Žaluziová klapka PER 560	ks	1			1
12		Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I včetně tvarovek	m2	6			1
13		Tep a protihluk.izol. II. 6 cm - venkovní s oplechováním	m2	4			1
14							
15		Zařízení č.10 - Větrání místnosti T101 T102 - 1.13 1.14					8
16	10.01	Ventilátor TCBT/4-710 H IP55	ks	6			1
17		Pružná spojka ACOP 710	ks	12			1
18	10.02	Regulační klapka 1000x3000 včetně servopohonu SM 230	ks	4			1
19	10.03	Tlumič hluku s jádrem TAAC 710	ks	12			1
20	10.04	Zpětná klapka samotížná JCA 1100	ks	6			1
21	10.05	Protidešťová žaluzie pozinkovaná se sítím 1000 x 3000 - nátěr Rall	ks	4			1
22		Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I včetně tvarovek	m2	29			1
23		Trouba SPIRO - 710 - včetně tvarovek	bm	24			1
24							
25		Zařízení č.11 - Větrání a havarijní větrání kabelového prostoru vvn/vn pod R110kV					
26	11.01	Ventilátor TCBT/4-500 H	ks	1			
27		Pružná spojka ACOP 500	ks	2			
28	11.02	Regulační klapka 560x560 včetně servopohonu LM 230	ks	1			
29	11.03	Tlumič hluku TAA 500	ks	2			
30	11.04	Žaluziová klapka PER 560	ks	1			
31	11.05	Podlahová mřížka AG300-200x100	ks	1			
32	11.06	Protidešťová žaluzie pozinkovaná se sítím 560 x 560 - nátěr Rall	ks	1			
33		Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I včetně tvarovek	m2	6			
34		Trouba SPIRO - 500 - včetně tvarovek	bm	3			
35		Trouba SPIRO - 80 - včetně tvarovek	bm	6			
36		Protipožární izolace s atestem - odolnost 45 minut	m2	7			
37							
38		Doplňkový materiál					
39		Materiál pro spoje, montáž, závěsy, atd.	kpl	1			
40		Požární ucpávky	ks	3			
41							
42		Součet :					13

II.

Zadavatel uvádí, že vzhledem k povaze tohoto Vysvětlení není třeba prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Brně

Za EG.D, a.s.