

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 7

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ZZVZ)

Název veřejné zakázky:	TR Blansko – rozš. R110kV, doplnění T103
Ev.č. ve Věstníku veř. zakázek	Veřejná zakázka navazuje na zavedený systém kvalifikace s názvem „Systém kvalifikace - Výměna vedení a rekonstrukce rozvodu“, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2020-008789
Druh zadávacího řízení:	Užší řízení dle ZZVZ
Druh veřejné zakázky podle předmětu	Stavební práce
Režim veřejné zakázky	Nadlimitní

I.

Dotaz č. 1:

Dobrý den,
k mému dotazu č. 2 z 21. 10. 2022. SO 31 Rozvodna 110 kV oddíl 711 Přesun hmot:
V oddíle 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům je přesun 0,725 t a ve skutečnosti hmotnost představuje 11,915 t?

Podle mého názoru není započítána hmotnost u položek č. 85 a 86. Po zjištění objemové hmotnosti stěrky Sika® Icolflex®-101 (0,65 kg/l), jsem hmotnost položky upravil.
Celková hmotnost oddílu tedy je 9,141 t a ne 11,915 t, jak jsem původně uvedl, ale i tak je to značný rozdíl od soupisu prací.

Odpověď zadavatele č. 1:

Zadavatel uvádí, a po přezkoumání potvrzuje, že má být 9,141 t, jak uvádí účastník. Tato změna je opravena v 01_Priloha_4_Soupis prací a dodavek_opr6.

Dotaz č. 2:

SO 71 – Vodovodní přípojka areálový rozvod:

Pol. č. 7 - Lože pod potrubí ze šterkodrtě 0 - 63 mm, výměra 1,544 m3 odpovídá tloušťce lože 1 cm, správně by mělo být 15,44 m3 a tím by se změnila i výměry položek č. 3, 5 a 6.

Odpověď zadavatele č. 2:

V položce 7 je správně výměra 15,44 m3, chyba je v uvedených položkách 3, 5 a 6, kde je při výpočtu počítáno s 1,544 m3 a má být 15,44 m3. Tato změna je opravena v 01_Priloha_4_Soupis prací a dodavek_opr6.

Dotaz č. 3:

Pol. č. 21 - Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop, výměra 0,21037 t, je hmotnost pouze oddílu 8 – Trubní vedení a nikoliv ostatních (oddílů) položek HSV.

Odpověď zadavatele č. 3:

V rámci položek HSV je počítána položka č. 21, která zahrnuje oddíly 1, 4, 5, 8, proto je jako samostatný oddíl. Přesuny hmot v rámci PSV jsou už součástí jednotlivých oddílů PSV.

Dotaz č. 4:

Úplně chybí položky Přesunu suti a poplatky za skládku suti (oddíl 97 Prorážení otvorů a položka č. 9 - 599000010RAA Rozebrání a oprava asfaltové komunikace, řezání, výměna podkladu tl. 30 cm, asfaltobet.7 cm) a přebytečné zeminy z výkopů.

Odpověď zadavatele č. 4:

Zadavatel upřesňuje, že u zeminy z výkopů se předpokládalo její využití při terénních úpravách v rámci areálu, chybějící přesuny suti a poplatky za skládku suti jsou doplněny. Tato změna je opravena v 01_Příloha_4_Soupis prací a dodavek_opr6.

Dotaz č. 5:

V technické zprávě je zmíněna vodoměrná šachta (bod 1.7.) a napojení na stávající technickou infrastrukturu (bod 2.), ale slepý rozpočet tyto položky neobsahuje.

Děkuji za odpovědi.

Odpověď zadavatele č. 5:

Zadavatel uvádí, že u bodu 1.7 je poznámka, že je to řešeno v samostatné části dokumentace (u bodu 2 tato poznámka chybí), nicméně je to myšleno tak, že v této stavbě se vodoměrná šachta a její napojení na stávající vodovodní řad neřeší, napojení je řešeno samostatně.

II.

Zadavatel uvádí, že vzhledem k povaze tohoto Vysvětlení zveřejňuje opravený 01_Příloha_4_Soupis prací a dodavek_opr6 a posouvá lhůtu pro podání nabídek.

Původní lhůta pro podání nabídek: 18. 11. 2022, 10:00 hod.

Nová lhůta pro podání nabídek: 21. 11. 2022, 10:00 hod.

Přílohy:

01_Priloha_4_Soupis praci a dodavek_opr6

V Brně

Ing. Lenka Popelková

Manažer veřejné zakázky

EG.D, a.s.