



UNION GRID s.r.o.
Ing. Karel Špičák
Vlárská 953/22
627 00 Brno

NAŠE ZNAČKA
SI/540/2020

VYŘIZUJE/TELEFON
Ing.Fuchsová/603584937/fuchsova@vzmb.cz

V BRNĚ DNE
30. 4. 2020

Věc: Doplnění k dokumentaci na stavbu „Brno, TR 110/22 KV Brno – Královo Pole, Klusáčkova“ – úsek Domažlická

Dne 6. 2. 2020 bylo provedeno doplňující terénní šetření na ulici Domažlická společně s Ing. Mgr. Lucíí Radilovou, DiS., která v dané lokalitě zpracovává inventarizaci a plán výsadeb. Vzhledem ke skutečnosti, že není možné splnit podmínky vyjádření VZMB, p. o. ze dne 11. 11. 2019 (viz níže), je nutné stanovit jiné podmínky pro provedení stavby.

Na ul. Domažlická od ulice Chodské se oba kabely VNN rozdělují na dvě trasy a jsou navrženy po obou stranách chodníků v těsné blízkosti zelených pásů. Lipová alej na ul. Domažlické bude dotčena stavbou, stromy jsou vitální a jsou určeny k zachování. Výkopové práce kolem lip budou provedeny otevřeným výkopem. Na tuto alej požadujeme zpracovat inventarizaci zeleně včetně ocenění. Vzhledem ke skutečnosti, že se pokládají nové kabely do ulice v blízkosti zelených pásů, požadujeme po investorovi stavby zajistit projekt sadových úprav na dosadbu stromů do stromořadí. Návrh sadových úprav bude proveden v celé délce ulice, tzn. od ul. Chodské až po ulici Štefánikovou. Souhlas uvedené dokumentace u jednotlivých správců sítí zajistí VZMB. **V případě, že souhlasy od správců inženýrských sítí nepodaří projednat, dohodne se VZMB a E.ON na náhradní lokalitě výsadby v obdobném rozsahu.** Požadujeme vysadit stromy do stromořadí o obvodu kmene 16 – 18 cm měřeny ve výšce 1m. Součástí výsadby stromů je i následná 2-letá údržba, která zahrnuje povýsadbový řez, kypření a odplevelování výsadbových jam, opravu úvazků a kotvení, odstraňování výmladků, zálivku dle klimatických podmínek. Ochrana stromů při stavební činnosti bude stanovena níže v našem vyjádření.

V současné situaci není možné provést žádnou výsadbu na ulici Domažlickou skrz výskyt inženýrských sítí. Během stavby nebude provedeno ani žádné kácení z důvodu kolize inženýrských sítí. **Proto souhlasíme s provedením stavby,** aniž by byla provedena náhradní výsadba. Podmínkou ale je, že investor je povinen provádět kontroly stromořadí na ulici Domažlická po dobu 2 let od ukončení stavby. V případě uschnutí lip bude provedena náhradní výsadba ve výši ocenění uhynulého stromu na vybranou lokalitu, kterou stanoví VZMB. Náklady související s náhradní výsadbou a následnou údržbou bude hradit investor.

V průběhu prací požadujeme u všech stromů respektovat normu ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, zejména:

- Ochrana stromu před mechanickým poškozením – Kmen stromu, v jehož blízkosti se bude pohybovat mechanizace, bude pevně **obedněn** do výše koruny. Ochranné zařízení bude připevněno bez poškození stromu a vůči kmenu bude vypoštěřováno. Nesmí být nasazeno bezprostředně na kořenové náběhy. Koruna stromu bude chráněna před poškozením stavebními mechanismy (ochrana kosterních větví proti oděru, větve ohrožené stavebními mechanismy budou nahoru vyvázány, místa úvazků budou podloženy...).
- Ochrana kořenové zóny při navážce – V kořenové zóně stromu nebude provedena žádná navážka, ani zde **nebude skladován žádný stavební ani jiný materiál.** Při provádění prací **nebude přejížděna kořenová**

zóna stavebními mechanizmy. V případě, že nebude možno dodržet výše uvedené, bude se správcem stromořadí písemně odsouhlasen postup jak lokální výjimky řešit.


- **Ochrana kořenového prostoru při hloubení stavebních jam a jiných hloubených výkopů** – při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny **o průměru větším než 3 cm**. V blízkosti stromu bude postupováno ručně, případně jinou šetrnou technologií (např. pneumatickým rýčem, tlakovou vodou). Případná poranění je nutno odborně ošetřit. V případě poškození kořene o průměru větším než 3 cm je nutno kontaktovat správce stromořadí. Stěny otevřeného výkopu je nutné chránit ve směru ke stromu odpovídajícím způsobem proti vysychání a mrazu. Nutná je minimalizace doby otevření výkopu. Ochrana může být provedena například zakrytím stěny pravidelně vlhčenou textilií.

Před započítím výkopových prací bude správci (Ing. Fuchsová, tel. 603 584 937 nebo pan Sukeník, tel. 605 226 761) nebo koordinátorovi prací (p. Trnka tel. 730 872 298) oznámen termín zahájení prací a bude sepsán protokol o stavu stromů před započítím prací.

Před záhozem prací a po jejich skončení bude provedena terénní kontrola stromořadí za účasti správce stromořadí a zástupce stavby, o stavu stromů bude sepsán záznam.

S pozdravem

Veřejná zeleň města Brna,
příspěvková organizace
Kounicova 1013/16a, 602 00 BRNO



Ing. Jozef Kasala
ředitel