

SEZNAM MATETIÁLU

NÁZEV AKCE	TR 110/22 kV Brno-sever (Klusáčkova)	Č.STAVBY: 102002130 Č.OBJ: 4501221360
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	
ČÁST	D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení	
ZHOT. DOKUMENTACE	Union Grid s.r.o., Václavské náměstí 846/1, 110 00 Praha 1	 Union Grid
KONTAKTNÍ OSOBA	Karel Klein, K.Klein@uniongrid.cz, tel.:+420 702 220 963	
ARCHIVNÍ ČÍSLO		
ZOD. PROJEKTANT	Karel Klein	DATUM: 01-2022
VYPRACOVAL	Jakub Klein	ČÍSLO VÝKRESU: D.2. c) - 01
KONTROLOVAL	Karel Klein	
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER	KÓD LOKALITY:
SO/PS	SO11 – VEDENÍ 22 KV - KABELOVÉ	BNS
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00005	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:
DRUH DOKUMENTU	SEZNAM	
NÁZEV DOKUMENTU	SEZNAM MATERIÁLU	LIST / CELKEM: 1 / 2

Pol.	Materiál	Množství celkem	Poznámka
	Demontáže – kabeláž VN		
1	Odpojení kabelů linky VN1329 vč. demontáže koncovek	1 sada	Likvidace
2	Odpojení kabelů linky VN221 vč. demontáže koncovek	1 sada	Likvidace
3	Odpojení kabelů napájen trafa T22 vč. demontáže koncovek	1 sada	Likvidace
4	Zkrácení kabelového vedení VN1329 - 3x 1x240/25	54m	Likvidace
5	Zkrácení kabelového vedení VN221 - 3x 1x240/25	57m	Likvidace
6	Demontáž kabelu 22-AXEKVCEY 1x70/16	36m	Likvidace
	Dodávky a montáž - VN		
7	Kabelu 22-AXEKVCEY 1x70/16	120m	
8	T-Adaptér Raychem RSES 5227 (pro kabel 70mm)	1 sada	AJB03
9	Koncovka Raychem POLT-24C/1XI	2 sady	AJB03, T22
10	Kabelové oko Al 70mm, M12	3 ks	T22
11	Kabelové oko Cu 16mm, M10	6 ks	AJB03, T22
12	T-Adaptér Raychem RICS 5143 (pro kabel 240mm)	2 sady	AJB01, AJB02
13	Koncovka Raychem POLT-24E/1XI	2 sady	AJB01, AJB02
14	Kabelové oko Al 240mm, M16	6 ks	AJB01, AJB02
15	Kabelové oko Cu 25mm, M10	6 ks	AJB01, AJB02
16	Deska z minerální vlny, PROMAPYR-T150; 1000 x 600 x 50 mm	1ks	
17	Požárně ochranný nátěr, 12,5kg	0,5 bal	
18	Protipožární štítek	4 ks	
19	Uzemňovací pásek FeZn 30x4	5kg	
20	Držák vedení pro ploché vodiče 168 DIN 30 (Obj. č. 5229480)	4ks	
21	Natloukáci kotva E M 8X40 (Obj. č. 3492910)	4ks	
22	Závitová tyč nererz M8 1m	1ks	
23	Vodič CYA 16 zž	6m	
24	Kabelové oko lisovací plné 16x10 KU-F	10ks	
25	Vázací páska VPC 13/500	100ks	
26	Označovací štítek VN kabelů	30ks	
27	Drobný montážní materiál (šroubový materiál, uzemnění apod.)	1sada	
	Zkoušky		
28	Napěťová zkouška (1 sada / 3 žíly)	3sady	