


PŮDORYS, M 1:100



LEGENDA MATERIÁLŮ

- NAVRŽENÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA - BETONOVÁ DLAŽBA POCHOZÍ TL. 40 mm (OSTRŮVEK PRO DOBÍJECÍ STANICI)
- STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA POCHOZÍ - BETONOVÁ DLAŽBA
- STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA POJÍZDNÁ - ŽIVIČNÝ POVRCH, ASFALT
- NAVRŽENÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA - BET. DLAŽBA POJÍZDNÁ TL. 80 mm (PARKOVACÍ STÁNÍ PRO DOBÍJECÍ STANICI)
- STÁVAJÍCÍ ZATRAVNĚNÉ PLOCHY
- STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA POJÍZDNÁ - BETONOVÁ DLAŽBA



POZNÁMKA

- 1 DOBÍJECÍ STANICE ABB TERRA 54
- 2 ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ VČ. VYSTROJENÍ A ELEKTROMĚRU
- 3 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - VIZ. VÝKRES „DOPRAVNÍ ZNAČENÍ“
- 4 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - VIZ. VÝKRES „DOPRAVNÍ ZNAČENÍ“
- 5 CAR STOP - PVC, 780/80/60 mm
- 6 BETONOVÝ OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ 10/25 ULOŽENÝ DO BETONOVÉHO LOŽE S BOČNÍ PODPĚROU C12/15 OHRANIČUJÍCÍ OSTRŮVEK DOBÍJECÍ STANICE
- 7 BETONOVÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ 15/25 ULOŽENÝ DO BETONOVÉHO LOŽE S BOČNÍ PODPĚROU C12/15 OHRANIČUJÍCÍ PARKOVACÍ STÁNÍ
- 8 BETONOVÝ OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ 15/15 ULOŽENÝ DO BETONOVÉHO LOŽE S BOČNÍ PODPĚROU C12/15 OHRANIČUJÍCÍ PARKOVACÍ STÁNÍ
- 9 STÁVAJÍCÍ POLOHA ODPADKOVÉHO KOŠE
- 10 NOVÁ POLOHA ODPADKOVÉHO KOŠE

SKLADBY KONSTRUKCÍ:

- SP 101 - DLAŽBA BETONOVÁ OBDÉLNÍKOVÁ 40 mm
- LOŽE Z KAMENIVA FR. 4-8 40 mm
- ŠTĚRKODRŤ 150 mm
CELKEM: 230 mm
- SP 102 - DLAŽBA BETONOVÁ POJÍZDNÁ 40 mm
- ŠTĚRK FR. 4-8 40 mm
- ŠTĚRK FR. 16/32 200 mm
- ZEMINA HUTNĚNÁ PO VRSTVÁCH MAX. 200 mm 200 mm
CELKEM: 480 mm
- SP 103 - VIZ STÁVAJÍCÍ SKLADBA

0,000 = ~206,00 B.P.V.

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS		Bc. T. Ličeník	Bc. T. Ličeník	J. Ocásek	03/2021	00
POPIS / DESCRIPTION:		ZPRACOVAL/PREPARED BY:	KONTROLOVAL/CHECKED BY:	SCHVÁLIL/APPROVED BY:	DATUM/DATE:	REV:
<div><div> KOVOPROJEKTA ENGINEERS & CONTRACTORS</div><div></div></div>						
INVESTOR / OWNER: E.ON ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o.	JEDNOTKA / UNIT: D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ				POŘ.Č. / SER. No: 01	
					A4: 2	
OBCHODNÍ PŘÍPAD-STAVBA / JOB: VÝSTAVBA DOBÍJECÍ STANICE E.ON BENZINA ŽATEC	NÁZEV VÝKRESU / DOCUMENT NAME: PŮDORYS				VÝTISK Č. / COPY No:	
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE / DOCUMENTATION STAGE: PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS	MĚŘÍTKO / SCALE: 1:100	KÓDOVÉ ZNAČENÍ VÝKRESU / DOCUMENT No: 9707 6718 005 3 10 2 01				REV. 00
TENTO DOKUMENT MÁ POVAHU OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ / THIS DOCUMENT IS TREATED AS TRADE SECRET						