

INVESTOR , STAVEBNÍK : **EG.D, A.S.**
STAVBA : **OBNOVA VN701 p.b.17 – p.b.43**
OBJEKT : **SO 01 - KABELOVÉ VEDENÍ VN**
SO 02 – TRAFOSTANICE, SPÍNACÍ STANICE
SO 03 - KABELOVÉ VEDENÍ NN
SO 04 – VENKOVNÍ VEDENÍ VN

F. ROZPOČTOVÁ ČÁST

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

č.stavby EG.D : 1030055186
zak. č. ELING : 038-2020

Obsah:

F1. - Položkový rozpočet – bez cen
F2. - Přílohy k rozpočtu

Vypracoval : Emil Smutný
Zodpovědný projektant : Ing. Zdeněk Vitula

V Brně 23.6.2021

Dílčí rozpočet - dodávky (bez ceny)

Číslo	Název	Verze NZ:
Stavba: 1040017900	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43	2021/05a
Verze: 1	DPS zak.č. 15-2020, vvVN, kVN, TS, k.NN, vvNN - proj. E.Š	
Projekt: 1	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43	
PS: RS10.22	Vedení 22kV - venkovní - VN 701 kmen	

P.č.	Číslo materiálu	Popis dodávky	M.j.	Množství	Jedn. Cena	Cena celkem
1	1100000138	Konzola příhradový stožár 22kV BZ-2xU8	KS	2,000		
2	1100105933	Konzola příhradový stožár 22kV A3-U8-R	KS	3,000		
3	1100105966	Stožár příhradový 22kV - 15/40 - N	KS	1,000		
4	1100105969	Stožár příhradový 22kV - 15/70 - N	KS	1,000		

Dílčí rozpočet - dodávky (bez ceny)

Číslo	Název	Verze NZ: 2021/05a
Stavba: 1040017900	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43	
Verze: 1	DPS zak.č. 15-2020, vvVN, kVN, TS, k.NN, vvNN - proj. E.Š	
Projekt: 1	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43	
PS: RS14.1	Trafostanice 22/0,4kV - dodávka EG.D - TS Střelnice Kozoj	

P.č.	Číslo materiálu	Popis dodávky	M.j.	Množství	Jedn. Cena	Cena celkem
1	20036158	Doplněk rozváděče RST	KS	1,000		
2	800000000425	Kompaktní rozváděč VN Zapojení KKKT	KS	1,000		

Dílčí rozpočet - dodávky (bez ceny)

Číslo	Název	Verze NZ:
Stavba: 1040017900	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43	2021/05a
Verze: 1	DPS zak.č. 15-2020, vvVN, kVN, TS, k.NN, vvNN - proj. E.Š	
Projekt: 1	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43	
PS: RS14.2	Trafostanice 22/0,4kV - dodávka BETONBAU - TS Střelnice	

P.č.	Číslo materiálu	Popis dodávky	M.j.	Množství	Jedn. Cena	Cena celkem
1	800000000055	Systémové víko pro kabel VN (1ks = 1vývod) nová TS-Dodávka s Betonbau	KS	2,000		
2	800000000056	Systémové víko včetně smršťovací trubice pro kabel NN (1ks = 1vývod) nová TS-Dodávka s Betonbau	KS	4,000		
3	800000004161	Bloková TS Betonbau-typ UF 2536,vč.vanové střechy DV-stavební část	KS	1,000		
4	800000004199	Systémové víko včetně smršťovací trubice pro 1 ks HDPE trubky (optika), pro kioskové TS	KS	2,000		

Dílčí rozpočet - dodávky (bez ceny)

Číslo	Název	Verze NZ:
Stavba: 1040017900	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43	2021/05a
Verze: 1	DPS zak.č. 15-2020, vvVN, kVN, TS, k.NN, vvNN - proj. E.Š	
Projekt: 1	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43	
PS: RS14.4	Trafostanice 22/0,4kV - dodávka BETONBAU - TS Padělky	

P.č.	Číslo materiálu	Popis dodávky	M.j.	Množství	Jedn. Cena	Cena celkem
1	800000000055	Systémové víko pro kabel VN (1ks = 1vývod) nová TS-Dodávka s Betonbau	KS	3,000		
2	800000000056	Systémové víko včetně smršťovací trubice pro kabel NN (1ks = 1vývod) nová TS-Dodávka s Betonbau	KS	4,000		
3	800000004161	Bloková TS Betonbau-typ UF 2536,vč.vanové střechy DV-stavební část	KS	1,000		
4	800000004165	Střecha valbová pro UF 2536 - příplatek	KS	1,000		
5	800000004199	Systémové víko včetně smršťovací trubice pro 1 ks HDPE trubky (optika), pro kioskové TS	KS	3,000		

Dílčí rozpočet - dodávky (bez ceny)

Číslo	Název	Verze NZ:
Stavba: 1040017900	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43	2021/05a
Verze: 1	DPS zak.č. 15-2020, vvVN, kVN, TS, k.NN, vvNN - proj. E.Š	
Projekt: 1	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43	
PS: RS14.6	Trafostanice 22/0,4kV - dodávka EG.D- TS Padělký - Hrozn	

P.č.	Číslo materiálu	Popis dodávky	M.j.	Množství	Jedn. Cena	Cena celkem
1	20036158	Doplněk rozváděče RST	KS	1,000		
2	800000000425	Kompaktní rozváděč VN Zapojení KKKT	KS	1,000		

Dílčí rozpočet - dodávky (bez ceny)

Číslo	Název	Verze NZ:
Stavba: 1040017900	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43	2021/05a
Verze: 1	DPS zak.č. 15-2020, vvVN, kVN, TS, k.NN, vvNN - proj. E.Š	
Projekt: 1	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43	
PS: RS17.7	Spínací stanice VN 22kV- dodávka EG.D- SS 706798- U Hř	

P.č.	Číslo materiálu	Popis dodávky	M.j.	Množství	Jedn. Cena	Cena celkem
1	800000000432	Modul Rozvaděč VN 2K	KS	1,000		
2	800000000433	Modul rozvaděč VN 3K	KS	1,000		

Dílčí rozpočet - dodávky (bez ceny)

Číslo	Název	Verze NZ:
Stavba: 1040017900	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43	2021/05a
Verze: 1	DPS zak.č. 15-2020, vvVN, kVN, TS, k.NN, vvNN - proj. E.5	
Projekt: 1	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43	
PS: RS17.9	Spínací stanice VN 22kV- dodávka BETONBAU - SS 70679	

P.č.	Číslo materiálu	Popis dodávky	M.j.	Množství	Jedn. Cena	Cena celkem
1	800000000002	SPECIFIKACE DODAVEK objednávka materiálu přes Logistiku	KC	338 600,000		
2	800000000055	Systémové víko pro kabel VN (1ks = 1vývod) nová TS-Dodávka s Betonbau	KS	4,000		
3	800000004199	Systémové víko včetně smršťovací trubice pro 1 ks HDPE trubky (optika), pro kioskové TS	KS	4,000		

Vypracoval: Projektant

Dílčí rozpočet - materiál (bez ceny)

Číslo	Název	Verze NZ:	2021/05a
Stavba: 1040017900	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43		
Verze: 1	DPS zak.č. 15-2020, vvVN, kVN, TS, k.NN, vvNN - proj. E.5		
Projekt: 1	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43		
PS: RS10.22	Vedení 22kV - venkovní - VN 701 kmen		

P.č.	Číslo materiálu	Název materiálu	M.j.	Množství	Jedn. Cena	Cena celkem
1	1100000166	Svorka proudová AlFe 35-120 SL 39.2	KS	72,000		
2	1100000700	Zábrana ptactvu PS hlavy dříku	KS	2,000		
3	1100000800	Svorka kotevní klínová 120 / 70 AlFe	KS	18,000		
4	1100001396	Svod kabelový odpínaný PS 150,240	SAD	2,000		
5	1100001554	Odpínač komory PS	KS	2,000		
6	1100100023	Šroub šestihř. hl. M 12 x 30 poz.	KS	2,000		
7	1100100042	Šroub šestihř. hl. M 20 x 40 poz.	KS	12,000		
8	1100100111	Matice ocel. M 12 poz.	KS	2,000		
9	1100100127	Podložka přesná poz. 21 021702	KS	12,000		
10	1100100129	Podložka pružná poz. 8,2 021740	KS	32,000		
11	1100100131	Podložka pružná poz. 12,2 021740	KS	2,000		
12	1100100133	Podložka pružná poz. 20,5 021740	KS	12,000		
13	1100100548	Izolátor VN závěsný DS-28G 90 kN	KS	18,000		
14	1100100552	Izolátor VN podpěrný VPA 135/8a	KS	12,000		
15	1100100576	Páska izolační 38mm/10m černá	KS	16,000		
16	1100100682	Kloub závěsný 80 - oko č.235191.1	KS	9,000		
17	1100101100	Oko kabel. lisovací GPH 150x12 ALU-F	KS	9,000		
18	1100101270	Hmota kabelová zalévací K3	KG	1,600		
19	1100101341	Páska zemnicí FeZn 30/4	KG	97,616		
20	1100101354	Svorka zemnicí pás/pás SR 02	KS	2,000		
21	1100101657	Omezovač přepětí DA1-30D-LOH0N0-S-207	KS	2,000		
22	1100102150	Štítek číslovací Al 40x60mm	KS	4,000		
23	1100102153	Tab: č.9002 - rovná (trojtabulka)	KS	2,000		
24	1100102279	Drát EAI D 3,55mm	KG	0,200		
25	1100104382	Konzola podp.iz. ES PS 684-00	KS	4,000		
26	1100104548	Spojka lis. dvoudílná 14,96 mm 168511.1	KS	3,120		
27	1100106031	Lano ALFe 110-AL1/22-ST1A ČSN EN 50182	KG	57,800		
28	111082113210	Voda pitná pro ostatní odběratele	M3	4,267		
29	111449018000	Vazelina na kontakty	KG	0,036		
30	111633030300	Gumoasfalt suspenze SA IV	KG	5,800		
31	16806101	PÁSKA BANDIMEX:B133 9,5MM balení 30m	ROL	0,026		
32	16806251	CLIP BANDIMEX:S153 9,5MM bal.100ks	BAL	0,020		
33	20037256	Držák D1,2m rezervy SDOK 90m JB-DB-PS	KS	2,000		
34	20037257	Adaptér držáku rezervySDOK PS stavitelný	KS	2,000		

P.č.	Číslo materiálu	Název materiálu	M.j.	Množství	Jedn. Cena	Cena celkem
35	246221505300	Email S2013/5300 zeleň střední venkovní	KG	0,008		
36	246221506200	Email S2013/6200 žlutá chromová venkovní	KG	0,002		
37	309003180820	Šroub šestihr.hl.M 8 x 30 poz.	KS	32,000		
38	311120118061	Matice ocel. M 8 poz.	KS	32,000		
39	312111172538	Elektroda ER 117 2,5mm	KS	16,000		
40	312111173138	Elektroda ER 117 3,15mm	KS	16,000		
41	314125025063	Hřebík stavební 2,5 x 63 mm FeZn	KG	2,640		
42	605112110030	Prkno smrkové omítané 24-32mm síla	M3	0,638		
43	605122612160	Hranol smrkový 10X10cm 4-6m dlouhý	M3	0,306		
44	800000000323	Směs betonová C12/15 (B15) měkká	M3	26,180		
45	800000000325	Směs betonová C12/15 (B15) měkká s přísadou Xypex Admin C1000 NF	M3	6,900		

Dílčí rozpočet - materiál (bez ceny)

Číslo	Název	Verze NZ:
Stavba: 1040017900	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43	2021/05a
Verze: 1	DPS zak.č. 15-2020, vvVN, kVN, TS, k.NN, vvNN - proj. E.Š	
Projekt: 1	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43	
PS: RS10.24	Vedení 22kV - venkovní - VN701 - o. Žeraviny	

P.č.	Číslo materiálu	Název materiálu	M.j.	Množství	Jedn. Cena	Cena celkem
1	1100000100	Tyč ptačí dosed.1300 JB/DB/DS ES 791-00	KS	1,000		
2	1100000158	Konzola Pařát R28 JB ES 785-10	KS	1,000		
3	1100100042	Šroub šestihr.hl.M 20 x 40 poz.	KS	1,000		
4	1100100049	Šroub šestihr.hl.M 20 x 120 poz.	KS	3,000		
5	1100100127	Podložka přesná poz. 21 021702	KS	4,000		
6	1100100133	Podložka pružná poz. 20,5 021740	KS	4,000		
7	1100100552	Izolátor VN podpěrný VPA 135/8a	KS	4,000		
8	1100100684	Kloub závěsný 100 - oko č.235191.2	KS	3,000		
9	1100100704	Rychlospojka JIV 35-50 ENSTO CIL 66	KS	6,000		
10	1100100858	Svorka kot.třmen.AIFe 42-120ELBA144110.1	KS	3,000		
11	1100100865	Svorka kotevní JIV 35-120 ENSTO SO 146	KS	9,000		
12	1100102493	Nosník boční 1xVPA Pařát 2-3 ES 807-00	KS	1,000		
13	1100104264	Izolátor VN záv.plast oko-vidlice přímá	KS	12,000		
14	111449018000	Vazelina na kontakty	KG	0,024		
15	16806201	PÁSKA BANDIMEX:B205 16,0MM balení 30m	ROL	0,076		
16	16806252	CLIP BANDIMEX:S255 16,0MM bal.100ks	BAL	0,020		

Dílčí rozpočet - materiál (bez ceny)

Číslo	Název	Verze NZ:	2021/05a
Stavba: 1040017900	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43		
Verze: 1	DPS zak.č. 15-2020, vvVN, kVN, TS, k.NN, vvNN - proj. E.Š		
Projekt: 1	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43		
PS: RS10.25	Vedení 22kV - venkovní - VN701 - o. Kozojídky Horní díly		

P.č.	Číslo materiálu	Název materiálu	M.j.	Množství	Jedn. Cena	Cena celkem
1	1100100023	Šroub šestihr.hl.M 12 x 30 poz.	KS	1,000		
2	1100100111	Matice ocel. M 12 poz.	KS	1,000		
3	1100100131	Podložka pružná poz. 12,2 021740	KS	1,000		
4	1100100704	Rychlospojka JIV 35-50 ENSTO CIL 66	KS	6,000		
5	1100100789	Kryt ENSTO SP16	KS	6,000		
6	1100100949	Svorka polopropichovací SEW 20	KS	6,000		
7	1100101094	Oko kabel. lisovací GPH 50x12 ALU-F	KS	3,000		
8	1100101240	Trubice smršť.RPKz 35/12 1m dl.zel.žlutá	KS	0,040		
9	1100101341	Páska zemnicí FeZn 30/4	KG	43,765		
10	1100101353	Svorka zemnicí pás/lano SR 03	KS	1,000		
11	1100101354	Svorka zemnicí pás/pás SR 02	KS	1,000		
12	1100101632	Odpínač komorový pod vedení svislý JB	KS	1,000		
13	1100101657	Omezovač přepětí DA1-30D-L0H0N0-S-207	KS	6,000		
14	1100101705	Konstrukce pro odb.JB10,5-12m ES11111129	KS	1,000		
15	1100104197	Vodič jednoduchý izolovaný 50 mm2	m	36,360		
16	1100104201	Vložka cylindr.typ CY307 N 30 sk. 1V	KS	1,000		
17	1100104549	Spojka lis. dvoudíl.11,2-11,7mm 168707.1	KS	0,015		
18	1100106030	Lano ALFe 66-AL1/11-ST1A ČSN EN 50182	KG	4,033		
19	16806101	PÁSKA BANDIMEX:B133 9,5MM balení 30m	ROL	0,266		
20	16806251	CLIP BANDIMEX:S153 9,5MM bal.100ks	BAL	0,070		
21	246221505300	Email S2013/5300 zeleň střední venkovní	KG	0,004		
22	246221506200	Email S2013/6200 žlutá chromová venkovní	KG	0,001		
23	800000000192	Spojovací mat.uchycení Provozní číslovací tab. na DTS nůty/hmoždinky (kiosek, stožárová, zděná)-bez tabulky	SAD	1,000		

Dílčí rozpočet - materiál (bez ceny)

Číslo	Název	Verze NZ:	2021/05a
Stavba: 1040017900	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43		
Verze: 1	DPS zak.č. 15-2020, vvVN, kVN, TS, k.NN, vvNN - proj. E.Š		
Projekt: 1	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43		
PS: RS11.10	kabel 22kV-A p.b.č.16 VN701 - TS Střelnice		

P.č.	Číslo materiálu	Název materiálu	M.j.	Množství	Jedn. Cena	Cena celkem
1	1100000269	Koncovka vnější TO24 BS5 s okem	KS	3,000		
2	1100001236	Konektor stíněný úhl.VN 630 A 95-240 mm2	KS	3,000		
3	1100001239	Omezovač přepětí pro konektor - Uc 24 kV	KS	3,000		
4	1100101657	Omezovač přepětí DA1-30D-LOH0N0-S-207	KS	3,000		
5	1100102023	Pásek vázací na vodiče 7,6x380 mm černý.	KS	1 134,000		
6	1100102028	Štítek PVC označovací 359050 čern	KS	284,000		
7	1100102055	Označník elektrického vedení KABEL VN	KS	6,000		
8	1100102181	Fólie výstražná červená PE 320 mm	m	1 207,000		
9	1100102329	Deska krycí LT 300 dl.1m	KS	2 338,000		
10	1100102527	Kabel 22 kV NA2XS2Y 1 x 150RM/25	m	16,160		
11	1100102528	Kabel 22 kV NA2XS2Y 1 x 240RM/25	m	3 858,200		
12	1100104438	Spojka kab.přímá VN 93-AS220-1,50-300	KS	6,000		
13	111082113210	Voda pitná pro ostatní odběratele	M3	18,000		
14	111113080101	Benzin 90/150 technický	L	0,672		
15	142201353083	Trubka ocelová 219x6 j.11353	m	9,000		
16	314125025063	Hřebík stavební 2,5 x 63 mm FeZn	KG	2,000		
17	605112110030	Prkno smrkové omítané 24-32mm síla	M3	0,208		
18	605122612160	Hranol smrkový 10X10cm 4-6m dlouhý	M3	0,132		
19	791999807583	Osivo travní	KG	10,800		
20	800000000190	Pěna těsnící sprej	KS	1,000		
21	800000000301	Písek-projekty D0 - 2	M3	20,330		
22	800000000303	Štěrkopísek projekty B 0-4 betonářský písek	M3	151,190		
23	900000000088	Roura PE 225 mm svařitelná pro řízené protlaky	m	13,000		

Dílčí rozpočet - materiál (bez ceny)

Číslo	Název	Verze NZ:	2021/05a
Stavba: 1040017900	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43		
Verze: 1	DPS zak.č. 15-2020, vvVN, kVN, TS, k.NN, vvNN - proj. E.5		
Projekt: 1	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43		
PS: RS11.11	kabel 22kV-B TS Střelnice - spínací stanice Kozojídky -		

P.č.	Číslo materiálu	Název materiálu	M.j.	Množství	Jedn. Cena	Cena celkem
1	1100001236	Konektor stíněný úhl.VN 630 A 95-240 mm2	KS	9,000		
2	1100102023	Pásek vázací na vodiče 7,6x380 mm černý.	KS	1 311,000		
3	1100102028	Štítek PVC označovací 359050 čern	KS	328,000		
4	1100102058	Žlab kabel.beton KZ2 (500x170x140)	KS	890,000		
5	1100102059	Víko KD2 pro KZ2 (500x234x45)	KS	890,000		
6	1100102181	Fólie výstražná červená PE 320 mm	m	1 280,000		
7	1100102329	Deska krycí LT 300 dl.1m	KS	1 806,000		
8	1100102389	Trubka plast.vrub.chránící 160/136 role	m	25,000		
9	1100102527	Kabel 22 kV NA2XS2Y 1 x 150RM/25	m	145,440		
10	1100102528	Kabel 22 kV NA2XS2Y 1 x 240RM/25	m	4 245,030		
11	1100104438	Spojka kab.přímá VN 93-AS220-1,50-300	KS	9,000		
12	111082113210	Voda pitná pro ostatní odběratele	M3	18,000		
13	111113080101	Benzin 90/150 technický	L	1,008		
14	142201353083	Trubka ocelová 219x6 j.11353	m	29,000		
15	314125025063	Hřebík stavební 2,5 x 63 mm FeZn	KG	2,000		
16	605112110030	Prkno smrkové omítané 24-32mm síla	M3	0,208		
17	605122612160	Hranol smrkový 10X10cm 4-6m dlouhý	M3	0,132		
18	791999807583	Osivo travní	KG	10,800		
19	800000000190	Pěna těsnící sprej	KS	2,000		
20	800000000301	Písek-projekty D0 - 2	M3	102,406		
21	800000000303	Štěrkopísek projekty B 0-4 betonářský písek	M3	116,220		

Dílčí rozpočet - materiál (bez ceny)

Číslo	Název	Verze NZ:	2021/05a
Stavba: 1040017900	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43		
Verze: 1	DPS zak.č. 15-2020, vvVN, kVN, TS, k.NN, vvNN - proj. E.Š		
Projekt: 1	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43		
PS: RS11.12	kabel 22kV-C Spínací stanice Kozojídky - p.b.č.1 o.Kozojídk		

P.č.	Číslo materiálu	Název materiálu	M.j.	Množství	Jedn. Cena	Cena celkem
1	1100000269	Koncovka vnější TO24 BS5 s okem	KS	3,000		
2	1100001236	Konektor stíněný úhl.VN 630 A 95-240 mm2	KS	3,000		
3	1100001239	Omezovač přepětí pro konektor - Uc 24 kV	KS	3,000		
4	1100101657	Omezovač přepětí DA1-30D-L0H0N0-S-207	KS	3,000		
5	1100102023	Pásek vázací na vodiče 7,6x380 mm černý.	KS	38,000		
6	1100102028	Štítek PVC označovací 359050 čern	KS	10,000		
7	1100102181	Fólie výstražná červená PE 320 mm	m	43,000		
8	1100102329	Deska krycí LT 300 dl.1m	KS	86,000		
9	1100102527	Kabel 22 kV NA2XS2Y 1 x 150RM/25	m	145,440		
10	111082113210	Voda pitná pro ostatní odběratele	M3	0,120		
11	791999807583	Osivo travní	KG	0,072		
12	800000000303	Štěrkopísek projekty B 0-4 betonářský písek	M3	5,590		

Dílčí rozpočet - materiál (bez ceny)

Číslo	Název	Verze NZ:	2021/05a
Stavba: 1040017900	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43		
Verze: 1	DPS zak.č. 15-2020, vvVN, kVN, TS, k.NN, vvNN - proj. E.Š		
Projekt: 1	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43		
PS: RS11.14	kabel 22kV-E Spínací stanice Kozojídky - TS Padělky Hrozr		

P.č.	Číslo materiálu	Název materiálu	M.j.	Množství	Jedn. Cena	Cena celkem
1	1100001236	Konektor stíněný úhl.VN 630 A 95-240 mm2	KS	6,000		
2	1100102023	Pásek vázací na vodiče 7,6x380 mm černý.	KS	973,000		
3	1100102028	Štítek PVC označovací 359050 čern	KS	243,000		
4	1100102058	Žlab kabel.beton KZ2 (500x170x140)	KS	492,000		
5	1100102059	Víko KD2 pro KZ2 (500x234x45)	KS	492,000		
6	1100102181	Fólie výstražná červená PE 320 mm	m	1 047,000		
7	1100102329	Deska krycí LT 300 dl.1m	KS	1 614,000		
8	1100102528	Kabel 22 kV NA2XS2Y 1 x 240RM/25	m	3 496,620		
9	1100104438	Spojka kab.přímá VN 93-AS220-1,50-300	KS	6,000		
10	111082113210	Voda pitná pro ostatní odběratele	M3	9,075		
11	111113080101	Benzin 90/150 technický	L	0,672		
12	791999807583	Osivo travní	KG	5,445		
13	800000000301	Písek-projekty D0 - 2	M3	92,685		
14	800000000303	Štěrkopísek projekty B 0-4 betonářský písek	M3	104,130		

Dílčí rozpočet - materiál (bez ceny)

Číslo	Název	Verze NZ:	2021/05a
Stavba: 1040017900	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43		
Verze: 1	DPS zak.č. 15-2020, vvVN, kVN, TS, k.NN, vvNN - proj. E.Š		
Projekt: 1	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43		
PS: RS11.15	kabel 22kV-F TS Padělky H.Lhota - p.b.č.43 VN701		

P.č.	Číslo materiálu	Název materiálu	M.j.	Množství	Jedn. Cena	Cena celkem
1	1100000269	Koncovka vnější TO24 BS5 s okem	KS	3,000		
2	1100001236	Konektor stíněný úhl.VN 630 A 95-240 mm2	KS	3,000		
3	1100001239	Omezovač přepětí pro konektor - Uc 24 kV	KS	3,000		
4	1100101657	Omezovač přepětí DA1-30D-LOH0N0-S-207	KS	3,000		
5	1100102023	Pásek vázací na vodiče 7,6x380 mm černý.	KS	241,000		
6	1100102028	Štítek PVC označovací 359050 čern	KS	60,000		
7	1100102058	Žlab kabel.beton KZ2 (500x170x140)	KS	272,000		
8	1100102059	Víko KD2 pro KZ2 (500x234x45)	KS	272,000		
9	1100102181	Fólie výstražná červená PE 320 mm	m	27,000		
10	1100102329	Deska krycí LT 300 dl.1m	KS	54,000		
11	1100102528	Kabel 22 kV NA2XS2Y 1 x 240RM/25	m	869,610		
12	111082113210	Voda pitná pro ostatní odběratele	M3	1,020		
13	142201353083	Trubka ocelová 219x6 j.11353	m	14,000		
14	314125025063	Hřebík stavební 2,5 x 63 mm FeZn	KG	1,000		
15	605112110030	Prkno smrkové omítané 24-32mm síla	M3	0,104		
16	605122612160	Hranol smrkový 10X10cm 4-6m dlouhý	M3	0,066		
17	791999807583	Osivo travní	KG	0,612		
18	800000000190	Pěna těsnící sprej	KS	0,500		
19	800000000303	Štěrkopísek projekty B 0-4 betonářský písek	M3	3,510		

Dílčí rozpočet - materiál (bez ceny)

Číslo	Název	Verze NZ:	2021/05a
Stavba: 1040017900	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43		
Verze: 1	DPS zak.č. 15-2020, vvVN, kVN, TS, k.NN, vvNN - proj. E.Š		
Projekt: 1	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43		
PS: RS11.21	kabel 22kV-G TS Padělky H.Lhota - kab.spojka AXEKVCEY		

P.č.	Číslo materiálu	Název materiálu	M.j.	Množství	Jedn. Cena	Cena celkem
1	1100001237	Konektor stíněný úhl.VN 630 A 35-70 mm2	KS	9,000		
2	1100100520	Kabel 22kV AXEKVCEY 1x70	m	103,020		
3	1100101205	Spojka kab. přímá VN - 35 až 95 mm2	KS	3,000		
4	1100102023	Pásek vázací na vodiče 7,6x380 mm černý.	KS	30,000		
5	1100102028	Štítek PVC označovací 359050 čern	KS	8,000		
6	1100102181	Fólie výstražná červená PE 320 mm	m	31,000		
7	1100102329	Deska krycí LT 300 dl.1m	KS	68,000		
8	111082113210	Voda pitná pro ostatní odběratele	M3	0,698		
9	111113080101	Benzin 90/150 technický	L	0,336		
10	791999807583	Osivo travní	KG	0,419		
11	800000000301	Písek-projekty D0 - 2	M3	1,380		
12	800000000303	Štěrkopísek projekty B 0-4 betonářský písek	M3	4,030		

Dílčí rozpočet - materiál (bez ceny)

Číslo	Název	Verze NZ:
Stavba: 1040017900	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43	2021/05a
Verze: 1	DPS zak.č. 15-2020, vvVN, kVN, TS, k.NN, vvNN - proj. E.Š	
Projekt: 1	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43	
PS: RS14.1	Trafostanice 22/0,4kV - dodávka EG.D - TS Střelnice Kozoj	

P.č.	Číslo materiálu	Název materiálu	M.j.	Množství	Jedn. Cena	Cena celkem
1	1100001693	Rozvaděč RST 1099/4835 do 1000A + UM	SAD	1,000		
2	1100101509	Spoušť jističBL1000 OEZ SE-BL-J1000-DTVE	KS	1,000		
3	1100101581	Pojistka VN výkonová IEC 24kV 16A	KS	3,000		
4	1100102139	Tabulka výstražná 0131 smalt	KS	1,000		
5	1100102146	Tabulka výstražná 8213 smalt	KS	1,000		
6	1100102155	Tab: Vysoké napětí 0116 smalt rovná	KS	1,000		
7	1100102164	Rámeček se sklem 35x46 cm	KS	1,000		
8	1100102233	Odpínač poj. lišt. 400A FD2-31/LW (sada)	KS	3,000		
9	1100102606	Stojan ST-VK do 1000A s vnitřní obsluhou	KS	1,000		
10	1100104201	Vložka cylindr.typ CY307 N 30 sk. 1V	KS	2,000		
11	309231004012	Šroub válc.hl.M 4 x 12 poz.	KS	12,000		
12	311120118040	Matice ocel. M 4 poz.	KS	12,000		
13	311210211043	Podložka přesná poz. 4,3 021702	KS	12,000		

Dílčí rozpočet - materiál (bez ceny)

Číslo	Název	Verze NZ:	2021/05a
Stavba: 1040017900	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43		
Verze: 1	DPS zak.č. 15-2020, vvVN, kVN, TS, k.NN, vvNN - proj. E.Š		
Projekt: 1	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43		
PS: RS14.2	Trafostanice 22/0,4kV - dodávka BETONBAU - TS Střelnice		

P.č.	Číslo materiálu	Název materiálu	M.j.	Množství	Jedn. Cena	Cena celkem
1	111113080101	Benzin 90/150 technický	L	0,896		

Dílčí rozpočet - materiál (bez ceny)

Číslo	Název	Verze NZ:	2021/05a
Stavba: 1040017900	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43		
Verze: 1	DPS zak.č. 15-2020, vvVN, kVN, TS, k.NN, vvNN - proj. E.Š		
Projekt: 1	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43		
PS: RS14.3	Trafostanice 22/0,4kV - dodávka zhotovitel - TS Střelnice K		

P.č.	Číslo materiálu	Název materiálu	M.j.	Množství	Jedn. Cena	Cena celkem
1	1100100576	Páska izolační 38mm/10m černá	KS	2,000		
2	1100101240	Trubice smršť.RPKz 35/12 1m dl.zel.žlutá	KS	0,120		
3	1100101270	Hmota kabelová zalévací K3	KG	0,200		
4	1100101341	Páska zemnicí FeZn 30/4	KG	61,652		
5	1100101354	Svorka zemnicí pás/pás SR 02	KS	20,000		
6	1100102150	Štítek číslovací Al 40x60mm	KS	3,000		
7	111082113210	Voda pitná pro ostatní odběratele	M3	0,219		
8	111633030300	Gumoasfalt suspenze SA IV	KG	1,000		
9	246221505300	Email S2013/5300 zeleň střední venkovní	KG	0,012		
10	246221506200	Email S2013/6200 žluť chromová venkovní	KG	0,003		
11	312111172538	Elektroda ER 117 2,5mm	KS	2,000		
12	312111173138	Elektroda ER 117 3,15mm	KS	2,000		
13	800000000192	Spojovací mat.uchycení Provozní číslovací tab. na DTS nýty/hmoždinky (kiosek, stožárová, zděná)-bez tabulky	SAD	2,000		
14	800000000303	Štěrkopísek projekty B 0-4 betonářský písek	M3	4,680		
15	800000000305	Štěrkodrt 0-32 projekty	T	1,292		
16	800000000307	Štěrkokamen projekty 32-64	T	3,026		
17	800000000321	Směs betonová C8/10 (B10) měkká	M3	0,900		
18	800000000323	Směs betonová C12/15 (B15) měkká	M3	0,800		

Dílčí rozpočet - materiál (bez ceny)

Číslo	Název	Verze NZ:	2021/05a
Stavba: 1040017900	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43		
Verze: 1	DPS zak.č. 15-2020, vvVN, kVN, TS, k.NN, vvNN - proj. E.5		
Projekt: 1	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43		
PS: RS14.4	Trafostanice 22/0,4kV - dodávka BETONBAU - TS Padělky		

P.č.	Číslo materiálu	Název materiálu	M.j.	Množství	Jedn. Cena	Cena celkem
1	111113080101	Benzin 90/150 technický	L	1,120		

Dílčí rozpočet - materiál (bez ceny)

Číslo	Název	Verze NZ:	2021/05a
Stavba: 1040017900	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43		
Verze: 1	DPS zak.č. 15-2020, vvVN, kVN, TS, k.NN, vvNN - proj. E.Š		
Projekt: 1	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43		
PS: RS14.5	Trafostanice 22/0,4kV - dodávka zhotovitel - TS Padělký - I		

P.č.	Číslo materiálu	Název materiálu	M.j.	Množství	Jedn. Cena	Cena celkem
1	1100100576	Páska izolační 38mm/10m černá	KS	2,000		
2	1100101240	Trubice smršť. RPKz 35/12 1m dl. zel. žlutá	KS	0,120		
3	1100101270	Hmota kabelová zalévací K3	KG	0,200		
4	1100101341	Páska zemnicí FeZn 30/4	KG	61,652		
5	1100101354	Svorka zemnicí pás/pás SR 02	KS	20,000		
6	1100102150	Štítek číslovací Al 40x60mm	KS	3,000		
7	111082113210	Voda pitná pro ostatní odběratele	M3	0,219		
8	111633030300	Gumoasfalt suspenze SA IV	KG	1,000		
9	246221505300	Email S2013/5300 zeleň střední venkovní	KG	0,012		
10	246221506200	Email S2013/6200 žlutá chromová venkovní	KG	0,003		
11	312111172538	Elektroda ER 117 2,5mm	KS	2,000		
12	312111173138	Elektroda ER 117 3,15mm	KS	2,000		
13	800000000192	Spojovací mat. uchycení Provozní číslovací tab. na DTS nýty/hmoždinky (kiosek, stožárová, zděná)-bez tabulky	SAD	2,000		
14	800000000303	Štěrkopísek projekty B 0-4 betonářský písek	M3	4,680		
15	800000000305	Štěrkodrt' 0-32 projekty	T	1,292		
16	800000000307	Štěrkokamen projekty 32-64	T	3,026		
17	800000000321	Směs betonová C8/10 (B10) měkká	M3	0,900		
18	800000000323	Směs betonová C12/15 (B15) měkká	M3	0,800		

Dílčí rozpočet - materiál (bez ceny)

Číslo	Název	Verze NZ:	2021/05a
Stavba: 1040017900	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43		
Verze: 1	DPS zak.č. 15-2020, vvVN, kVN, TS, k.NN, vvNN - proj. E.Š		
Projekt: 1	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43		
PS: RS14.6	Trafostanice 22/0,4kV - dodávka EG.D- TS Padělky - Hrozn		

P.č.	Číslo materiálu	Název materiálu	M.j.	Množství	Jedn. Cena	Cena celkem
1	1100001693	Rozvaděč RST 1099/4835 do 1000A + UM	SAD	1,000		
2	1100101509	Spoušť jističBL1000 OEZ SE-BL-J1000-DTVE	KS	1,000		
3	1100101581	Pojistka VN výkonová IEC 24kV 16A	KS	3,000		
4	1100102139	Tabulka výstražná 0131 smalt	KS	1,000		
5	1100102146	Tabulka výstražná 8213 smalt	KS	1,000		
6	1100102155	Tab: Vysoké napětí 0116 smalt rovná	KS	1,000		
7	1100102164	Rámeček se sklem 35x46 cm	KS	1,000		
8	1100102233	Odpínač poj. lišt. 400A FD2-31/LW (sada)	KS	3,000		
9	1100102606	Stojan ST-VK do 1000A s vnitřní obsluhou	KS	1,000		
10	1100104201	Vložka cylindr.typ CY307 N 30 sk. 1V	KS	2,000		
11	309231004012	Šroub válc.hl.M 4 x 12 poz.	KS	12,000		
12	311120118040	Matice ocel. M 4 poz.	KS	12,000		
13	311210211043	Podložka přesná poz. 4,3 021702	KS	12,000		

Dílčí rozpočet - materiál (bez ceny)

Číslo	Název	Verze NZ:	2021/05a
Stavba: 1040017900	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43		
Verze: 1	DPS zak.č. 15-2020, vvVN, kVN, TS, k.NN, vvNN - proj. E.Š		
Projekt: 1	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43		
PS: RS17.7	Spínací stanice VN 22kV- dodávka EG.D- SS 706798- U Hř		

P.č.	Číslo materiálu	Název materiálu	M.j.	Množství	Jedn. Cena	Cena celkem
1	1100102139	Tabulka výstražná 0131 smalt	KS	1,000		
2	1100102146	Tabulka výstražná 8213 smalt	KS	1,000		
3	1100102155	Tab: Vysoké napětí 0116 smalt rovná	KS	1,000		
4	1100102164	Rámeček se sklem 35x46 cm	KS	1,000		
5	1100104201	Vložka cylindr.typ CY307 N 30 sk. 1V	KS	2,000		
6	309231004012	Šroub válc.hl.M 4 x 12 poz.	KS	12,000		
7	311120118040	Matice ocel. M 4 poz.	KS	12,000		
8	311210211043	Podložka přesná poz. 4,3 021702	KS	12,000		

Dílčí rozpočet - materiál (bez ceny)

Číslo	Název	Verze NZ:	2021/05a
Stavba: 1040017900	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43		
Verze: 1	DPS zak.č. 15-2020, vvVN, kVN, TS, k.NN, vvNN - proj. E.5		
Projekt: 1	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43		
PS: RS17.8	Spínací stanice VN 22kV- zhotovitel - SS 706798- U Hřiště		

P.č.	Číslo materiálu	Název materiálu	M.j.	Množství	Jedn. Cena	Cena celkem
1	1100100576	Páska izolační 38mm/10m černá	KS	2,000		
2	1100101240	Trubice smršť.RPKz 35/12 1m dl.zel.žlutá	KS	0,120		
3	1100101270	Hmota kabelová zalévací K3	KG	0,200		
4	1100101341	Páska zemnicí FeZn 30/4	KG	65,648		
5	1100101354	Svorka zemnicí pás/pás SR 02	KS	24,000		
6	1100102150	Štítek číslovací Al 40x60mm	KS	3,000		
7	111082113210	Voda pitná pro ostatní odběratele	M3	0,219		
8	111633030300	Gumoasfalt suspenze SA IV	KG	1,000		
9	246221505300	Email S2013/5300 zeleň střední venkovní	KG	0,012		
10	246221506200	Email S2013/6200 žlutá chromová venkovní	KG	0,003		
11	312111172538	Elektroda ER 117 2,5mm	KS	2,000		
12	312111173138	Elektroda ER 117 3,15mm	KS	2,000		
13	800000000192	Spojovací mat.uchycení Provozní číslovací tab. na DTS nýty/hmoždinky (kiosek, stožárová, zděná)-bez tabulky	SAD	2,000		
14	800000000303	Štěrkopísek projekty B 0-4 betonářský písek	M3	4,680		
15	800000000305	Štěrkodrt' 0-32 projekty	T	1,292		
16	800000000307	Štěrkokamen projekty 32-64	T	3,026		
17	800000000321	Směs betonová C8/10 (B10) měkká	M3	0,900		
18	800000000323	Směs betonová C12/15 (B15) měkká	M3	0,800		

Dílčí rozpočet - materiál (bez ceny)

Číslo	Název	Verze NZ:	2021/05a
Stavba: 1040017900	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43		
Verze: 1	DPS zak.č. 15-2020, vvVN, kVN, TS, k.NN, vvNN - proj. E.5		
Projekt: 1	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43		
PS: RS17.9	Spínací stanice VN 22kV- dodávka BETONBAU - SS 70679		

P.č.	Číslo materiálu	Název materiálu	M.j.	Množství	Jedn. Cena	Cena celkem
1	111113080101	Benzin 90/150 technický	L	0,896		

Dílčí rozpočet - materiál (bez ceny)

Číslo	Název	Verze NZ:	2021/05a
Stavba: 1040017900	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43		
Verze: 1	DPS zak.č. 15-2020, vvVN, kVN, TS, k.NN, vvNN - proj. E.Š		
Projekt: 1	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43		
PS: RS20.18	Vedení NN venkovní (vč.záv.kabelu) - k.ú. Kozojídky		

P.č.	Číslo materiálu	Název materiálu	M.j.	Množství	Jedn. Cena	Cena celkem
1	1100000129	Kryt plastové trubky 40-75 mm ES 106-03	KS	5,000		
2	1100100043	Šroub šestihr.hl.M 20 x 50 poz.	KS	2,000		
3	1100100044	Šroub šestihr.hl.M 20 x 60 poz.	KS	2,000		
4	1100100048	Šroub šestihr.hl.M 20 x 110 poz.	KS	4,000		
5	1100100059	Šroub napínací M 16 oko-oko poz.	KS	1,000		
6	1100100071	Svorník M 20x280 oboustr.závit, poz.	KS	1,000		
7	1100100115	Matice ocelová M 16 pozinkovaná	KS	2,000		
8	1100100116	Matice ocelová M 20 pozinkovaná	KS	10,000		
9	1100100126	Podložka přesná poz. 17 021702	KS	10,000		
10	1100100127	Podložka přesná poz. 21 021702	KS	6,000		
11	1100100152	Závlačka Fe 4x36 galvanicky pokovená	KS	8,000		
12	1100100169	Konzola 1200 na stožár PNE 348401	KS	1,000		
13	1100100214	Příložka koncová 135 PNE 348401	KS	8,000		
14	1100100245	Pas kotevní 940 PNE 348401	KS	1,000		
15	1100100278	Objímka kotevní 220 na stož. PNE 348401	KS	1,000		
16	1100100312	Třmen svorník.300x320 pozink.PNE 348401	KS	1,000		
17	1100100374	Pramence ocel.Zn 50mm2 540MPa 024305	KG	0,768		
18	1100100428	Hlavičky krycí plast na sloup beton. 220	KS	2,000		
19	1100100561	Izolátor NN C 2006 A,VK 1 bílý s čepem	KS	3,000		
20	1100100562	Izolátor NN C 2006 A,VK 1 hnědý s čepem	KS	1,000		
21	1100100790	Kryt svorky propojovací typ SP 25	KS	1,000		
22	1100100891	Svorka sdruž.AES vč.krytu ENSTO SL19.4	KS	1,000		
23	1100100914	Svorka univerzální 6- 50 669105	KS	8,000		
24	1100100975	Svorka propich.AES/AES MO.5214/3/K	KS	4,000		
25	1100101174	Pásek vázací Al pro AYKYZ ELBA 631170	KS	1,000		
26	1100101240	Trubice smršť.RPKz 35/12 1m dl.zel.žlutá	KS	0,080		
27	1100101336	Svorka lanová FE D6-9mm ELBA 194909	KS	1,000		
28	1100101341	Páska zemnicí FeZn 30/4	KG	53,280		
29	1100101353	Svorka zemnicí pás/lano SR 03	KS	4,000		
30	1100101442	Trubka pevná Univolt UPRM 40/3m ES106-12	KS	3,000		
31	1100101444	Trubka vývodová 75 SV sl.10,5m ES 108-01	KS	2,000		
32	1100101447	Trubka vývodová 1x75 SV zemní ES 106-01	KS	2,000		
33	1100101527	Vložka pojistková nožová vel.1 160A gG	KS	6,000		
34	1100101654	Omezovač NN pro AES RAY LVA-440B-EZK	KS	3,000		

P.č.	Číslo materiálu	Název materiálu	M.j.	Množství	Jedn. Cena	Cena celkem
35	1100101792	Oddělovač vodičů AES ENSTO PMR 87	KS	18,000		
36	1100101977	Očnice do lan světlost 8mm č.79 4903	KS	1,000		
37	1100102023	Pásek vázací na vodiče 7,6x380 mm černý.	KS	2,000		
38	1100102073	Sloup beton. čep 220- 225 EPV 9/10	KS	1,000		
39	1100102076	Sloup beton. čep 220- 225 EPV 9/20	KS	1,000		
40	1100102150	Štítek číslovací Al 40x60mm	KS	4,000		
41	1100102541	Skříň kabelová SV 101 na sloup	KS	2,000		
42	1100102576	Svorka propich.AI/Cu 10-150mm SE45.1Enst	KS	3,000		
43	1100104314	Objímka konc kotevní JB 225 1xoko 20kN	KS	1,000		
44	1100104565	Svorka proud. poloprop. distr.SLIP32.21	KS	10,000		
45	111082113210	Voda pitná pro ostatní odběratele	M3	1,008		
46	111633030300	Gumoasfalt suspenze SA IV	KG	0,800		
47	16806101	PÁSKA BANDIMEX:B133 9,5MM balení 30m	ROL	0,896		
48	16806201	PÁSKA BANDIMEX:B205 16,0MM balení 30m	ROL	0,552		
49	16806251	CLIP BANDIMEX:S153 9,5MM bal.100ks	BAL	0,280		
50	16806252	CLIP BANDIMEX:S255 16,0MM bal.100ks	BAL	0,180		
51	800000000180	Provozní značení SR,SD,SV skříně - 7 ks znaků	SAD	2,000		
52	800000000323	Směs betonová C12/15 (B15) měkká	M3	7,816		

Dílčí rozpočet - materiál (bez ceny)

Číslo	Název	Verze NZ:	2021/05a
Stavba: 1040017900	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43		
Verze: 1	DPS zak.č. 15-2020, vvVN, kVN, TS, k.NN, vvNN - proj. E.Š		
Projekt: 1	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43		
PS: RS20.19	Vedení NN venkovní (vč.záv.kabelu) - k.ú. Hroznová Lhota		

P.č.	Číslo materiálu	Název materiálu	M.j.	Množství	Jedn. Cena	Cena celkem
1	1100000129	Kryt plastové trubky 40-75 mm ES 106-03	KS	5,000		
2	1100000164	Svorka proud.35-70 AlFe/Al 50-150 SL8.21	KS	8,000		
3	1100100043	Šroub šestihr.hl.M 20 x 50 poz.	KS	4,000		
4	1100100044	Šroub šestihr.hl.M 20 x 60 poz.	KS	10,000		
5	1100100048	Šroub šestihr.hl.M 20 x 110 poz.	KS	8,000		
6	1100100059	Šroub napínací M 16 oko-oko poz.	KS	5,000		
7	1100100071	Svorník M 20x280 oboustr.závit, poz.	KS	2,000		
8	1100100115	Matice ocelová M 16 pozinkovaná	KS	6,000		
9	1100100116	Matice ocelová M 20 pozinkovaná	KS	26,000		
10	1100100126	Podložka přesná poz. 17 021702	KS	22,000		
11	1100100127	Podložka přesná poz. 21 021702	KS	24,000		
12	1100100152	Závlačka Fe 4x36 galvanicky pokovená	KS	16,000		
13	1100100169	Konzola 1200 na stožár PNE 348401	KS	3,000		
14	1100100214	Příložka koncová 135 PNE 348401	KS	16,000		
15	1100100245	Pas kotevní 940 PNE 348401	KS	2,000		
16	1100100278	Objímka kotevní 220 na stož. PNE 348401	KS	5,000		
17	1100100312	Třmen svorník.300x320 pozink.PNE 348401	KS	3,000		
18	1100100352	Třmen vázací Fe 25 pro izolátor VR	KS	4,000		
19	1100100374	Pramence ocel.Zn 50mm2 540MPa 024305	KG	1,535		
20	1100100428	Hlavice krycí plast na sloup beton. 220	KS	6,000		
21	1100100484	Vodič CY 16 zelenožlut	m	7,575		
22	1100100561	Izolátor NN C 2006 A,VK 1 bílý s čepem	KS	6,000		
23	1100100562	Izolátor NN C 2006 A,VK 1 hnědý s čepem	KS	2,000		
24	1100100567	Izolátor NN VPR 1B-bílý s roubíkem	KS	3,000		
25	1100100568	Izolátor NN VPR 1B-hnědý s roubíkem	KS	1,000		
26	1100100914	Svorka univerzální 6- 50 669105	KS	5,000		
27	1100100915	Svorka univerzální 6-70 669107	KS	9,000		
28	1100101174	Pásek vázací Al pro AYKYZ ELBA 631170	KS	5,000		
29	1100101240	Trubice smršť.RPKz 35/12 1m dl.zel.žlutá	KS	0,160		
30	1100101336	Svorka lanová FE D6-9mm ELBA 194909	KS	5,000		
31	1100101341	Páska zemnicí FeZn 30/4	KG	106,559		
32	1100101353	Svorka zemnicí pás/lano SR 03	KS	12,000		
33	1100101442	Trubka pevná Univolt UPRM 40/3m ES106-12	KS	1,000		
34	1100101444	Trubka vývodová 75 SV sl.10,5m ES 108-01	KS	4,000		

P.č.	Číslo materiálu	Název materiálu	M.j.	Množství	Jedn. Cena	Cena celkem
35	1100101447	Trubka vývodová 1x75 SV zemní ES 106-01	KS	4,000		
36	1100101527	Vložka pojistková nožová vel.1 160A gG	KS	9,000		
37	1100101528	Vložka pojistková nožová vel.1 200A gG	KS	3,000		
38	1100101546	Vložka pojistková nožová vel.1 100A gG	KS	3,000		
39	1100101655	Omezovač NN pro AlFe RAY LVA-440B-BSK	KS	15,000		
40	1100101977	Očnice do lan světlost 8mm č.79 4903	KS	5,000		
41	1100102081	Sloup beton. čep 220- 225 EPV 10,5/6	KS	2,000		
42	1100102083	Sloup beton. čep 220- 225 EPV 10,5/20	KS	2,000		
43	1100102150	Štítek číslovací Al 40x60mm	KS	8,000		
44	1100102279	Drát EAl D 3,55mm	KG	0,141		
45	1100102531	Skříň kabelová SP 100 na sloup	KS	1,000		
46	1100102533	Skříň kabelová SP 200 na sloup	KS	1,000		
47	1100102541	Skříň kabelová SV 101 na sloup	KS	3,000		
48	1100102542	Skříň kabelová SV 201 na sloup	KS	1,000		
49	1100104484	Pásek ovinovací Al 10x1mm	KS	0,112		
50	1100104564	Svorka proud. distr. SL 37.1	KS	20,000		
51	111082113210	Voda pitná pro ostatní odběratele	M3	0,901		
52	111449018000	Vazelina na kontakty	KG	0,036		
53	111633030300	Gumoasfalt suspenze SA IV	KG	1,600		
54	16806101	PÁSKA BANDIMEX:B133 9,5MM balení 30m	ROL	1,312		
55	16806201	PÁSKA BANDIMEX:B205 16,0MM balení 30m	ROL	1,180		
56	16806251	CLIP BANDIMEX:S153 9,5MM bal.100ks	BAL	0,360		
57	16806252	CLIP BANDIMEX:S255 16,0MM bal.100ks	BAL	0,380		
58	51170301	KABEL NAYY-J 4X25RE mm? BK	m	7,070		
59	51170311	KABEL NAYY-J 4X16RE mm? BK	m	7,070		
60	51170319	KABEL NAYY-J 4X95SM mm? BK	m	28,280		
61	51170321	KABEL NAYY-J 4X150SM mm? BK	m	7,070		
62	51199927	Vodič 1kV izolovaný slaněný NFA2X 4x120	m	8,080		
63	800000000180	Provozní značení SR,SD,SV skříně - 7 ks znaků	SAD	4,000		
64	800000000323	Směs betonová C12/15 (B15) měkká	M3	6,981		

Dílčí rozpočet - materiál (bez ceny)

Číslo	Název	Verze NZ:	2021/05a
Stavba: 1040017900	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43		
Verze: 1	DPS zak.č. 15-2020, vvVN, kVN, TS, k.NN, vvNN - proj. E.Š		
Projekt: 1	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43		
PS: RS21.16	Vedení NN kabelové - k.ú. Kozojídky		

P.č.	Číslo materiálu	Název materiálu	M.j.	Množství	Jedn. Cena	Cena celkem
1	1100000170	Spojka kabel.šroub. SJL-7a 95-240 mm2	KS	2,000		
2	1100101532	Vložka pojistková nožová vel.2 315A gG	KS	6,000		
3	1100102024	Pásek vázací na vodiče 3,6x292mm bíl	KS	6,000		
4	1100102026	Štítek z PVC 70x30 bíl	KS	6,000		
5	1100102181	Fólie výstražná červená PE 320 mm	m	79,000		
6	1100102387	Trubka plast.vrub.chránící 110/94 6m	KS	4,008		
7	1100102388	Trubka plast.vrub.chránící 110/94 role	m	4,000		
8	1100104278	Vložka pojistková nožová vel.2 224A gG	KS	6,000		
9	111082113210	Voda pitná pro ostatní odběratele	M3	0,870		
10	51170321	KABEL NAYY-J 4X150SM mm² BK	m	119,180		
11	791999807583	Osivo travní	KG	0,522		
12	800000000190	Pěna těsnící sprej	KS	2,000		
13	800000000301	Písek-projekty D0 - 2	M3	8,310		

Dílčí rozpočet - materiál (bez ceny)

Číslo	Název	Verze NZ:	2021/05a
Stavba: 1040017900	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43		
Verze: 1	DPS zak.č. 15-2020, vvVN, kVN, TS, k.NN, vvNN - proj. E.Š		
Projekt: 1	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43		
PS: RS21.17	Vedení NN kabelové - k.ú. Hroznová Lhota		

P.č.	Číslo materiálu	Název materiálu	M.j.	Množství	Jedn. Cena	Cena celkem
1	1100102024	Pásek vázací na vodiče 3,6x292mm bíl	KS	5,000		
2	1100102026	Štítek z PVC 70x30 bíl	KS	5,000		
3	1100102058	Žlab kabel.beton KZ2 (500x170x140)	KS	20,000		
4	1100102059	Víko KD2 pro KZ2 (500x234x45)	KS	20,000		
5	1100102181	Fólie výstražná červená PE 320 mm	m	184,000		
6	1100102387	Trubka plast.vrub.chránící 110/94 6m	KS	0,668		
7	1100102388	Trubka plast.vrub.chránící 110/94 role	m	9,000		
8	1100102393	Trubka plastová hladká 110/3,5 6m	KS	5,678		
9	1100104279	Vložka pojistková nožová vel.2 250A gG	KS	12,000		
10	1100104493	Vložka pojistková nožová vel.2 80A gG	KS	3,000		
11	111082113210	Voda pitná pro ostatní odběratele	M3	2,483		
12	314125025063	Hřebík stavební 2,5 x 63 mm FeZn	KG	3,000		
13	51170321	KABEL NAYY-J 4X150SM mm² BK	m	515,100		
14	605112110030	Prkno smrkové omítané 24-32mm síla	M3	0,312		
15	605122612160	Hranol smrkový 10X10cm 4-6m dlouhý	M3	0,198		
16	791999807583	Osivo travní	KG	1,490		
17	800000000190	Pěna těsnící sprej	KS	3,000		
18	800000000301	Písek-projekty D0 - 2	M3	15,630		
19	900000000085	Roura PE 110 svařitelná mm pro řízené protlaky	m	21,000		

Dílčí rozpočet - materiál (bez ceny)

Číslo	Název	Verze NZ:	2021/05a
Stavba: 1040017900	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43		
Verze: 1	DPS zak.č. 15-2020, vvVN, kVN, TS, k.NN, vvNN - proj. E.Š		
Projekt: 1	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43		
PS: RS27.20	Optotrubka k.ú. Veselí Předměstí		

P.č.	Číslo materiálu	Název materiálu	M.j.	Množství	Jedn. Cena	Cena celkem
1	1100001409	Marker elektronický optika	KS	5,000		
2	1100102023	Pásek vázací na vodiče 7,6x380 mm černý.	KS	775,000		
3	1100102028	Štítek PVC označovací 359050 čern	KS	194,000		
4	1100102376	Spojka PLASSON D 40 přesuvná	KS	1,000		
5	1100102377	Trubka ochranná SI 40/33 pro optokabel	m	882,000		
6	1100102378	Víko trubky PLASSON D 40	KS	1,000		

Dílčí rozpočet - materiál (bez ceny)

Číslo	Název	Verze NZ:	2021/05a
Stavba: 1040017900	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43		
Verze: 1	DPS zak.č. 15-2020, vvVN, kVN, TS, k.NN, vvNN - proj. E.Š		
Projekt: 1	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43		
PS: RS27.28	Optotrubka k.ú. Kozojídky		

P.č.	Číslo materiálu	Název materiálu	M.j.	Množství	Jedn. Cena	Cena celkem
1	1100001409	Marker elektronický optika	KS	17,000		
2	1100102023	Pásek vázací na vodiče 7,6x380 mm černý.	KS	2 234,000		
3	1100102028	Štítek PVC označovací 359050 čern	KS	558,000		
4	1100102376	Spojka PLASSON D 40 přesuvná	KS	2,000		
5	1100102377	Trubka ochranná SI 40/33 pro optokabel	m	2 513,000		
6	1100102378	Víko trubky PLASSON D 40	KS	7,000		

Dílčí rozpočet - materiál (bez ceny)

Číslo	Název	Verze NZ:	2021/05a
Stavba: 1040017900	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43		
Verze: 1	DPS zak.č. 15-2020, vvVN, kVN, TS, k.NN, vvNN - proj. E.Š		
Projekt: 1	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43		
PS: RS27.29	Optotrubka k.ú. Hroznová Lhota		

P.č.	Číslo materiálu	Název materiálu	M.j.	Množství	Jedn. Cena	Cena celkem
1	1100001409	Marker elektronický optika	KS	4,000		
2	1100102023	Pásek vázací na vodiče 7,6x380 mm černý.	KS	743,000		
3	1100102028	Štítek PVC označovací 359050 čern	KS	186,000		
4	1100102376	Spojka PLASSON D 40 přesuvná	KS	2,000		
5	1100102377	Trubka ochranná SI 40/33 pro optokabel	m	845,000		
6	1100102378	Víko trubky PLASSON D 40	KS	3,000		

Vypracoval: Projektant

Dílčí rozpočet - práce, mechanizace a ostatní náklady (bez ceny)

Číslo	Název	Verze NZ:	2021/05a
Stavba: 1040017900	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43		
Verze: 1	DPS zak.č. 15-2020, vvVN, kVN, TS, k.NN, vvNN - proj. E.Š		
Projekt: 1	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43		
PS: RS10.22	Vedení 22kV - venkovní - VN 701 kmen		

P.č.	PMP	Zn.	Text PMP	M.j.	Množství	Časový Jedn.	fond Celkem	Cena celkem
1	BI71		Spojka lisovaná pro AlFe 110/22	KS	3,000			
2	BL35		Kab.oko 150mm2 M12 SM pro AlFe100/25, 110/22	KS	9,000			
3	BS05		Izolátor VPA 135/8a,vč.šroubu M20x40-AlFe	KS	12,000			
4	BS56		Kloub závěsný pro plastový izolátor (235191.1) v=8	KS	9,000			
5	BT14		Křížový vaz VPA pro šablony	KS	6,000			
6	BU028		Stožár příhradový 22kV - 15/40 - Nosný	KS	1,000			
7	BU031		Stožár příhradový 22kV - 15/70 - Nosný	KS	1,000			
8	BU104		Konzola - příhradový stožár 22kV - A3-U8-R	KS	3,000			
9	BU121		Konzola příhradový stožár 22kV BZ-2xU8	KS	2,000			
10	CU11		Omezovač přepětí VN 10kA venkovní, včetně montáže	KS	2,000			
11	DQ08		Nátěr uzemnění na povrchu (1x)	m	2,000			
12	DQ09		Štítek označovací na uzemňovací přívod	KS	2,000			
13	DQ13		Uzemnění v zemi-páska FeZn 30x4mm	m	102,600			
14	DQ62		Připojení zemnicí pásky	KS	2,000			
15	DQ63		Suspense SA IV k izolačnímu nátěru uzemnění a spojů	KG	2,000			
16	EB04		Výkop jámy pro sloup,kotvu ručně zem.tř.3-4	M3	17,090			
17	EB09		Hloubení jámy pro sloup,kotvu strojně zem.tř.3-4	M3	39,880			
18	EB12		Zához jámy pro sloup,kotvu ručně zem.tř.3-4	M3	17,090			
19	EB15		Záhrn jámy pro sloup,kotvu strojně ve volném terénu	M3	39,880			
20	EC91		Doprava beton.směsi nad 15km od vlastní výroby	KM	120,000			
21	EC95		Beton.základ dolní blok C12/15 (B15) nad 5m3 do bedněn.-nakup.směs pro PS	M3	26,180			
22	EC96		Beton.základ horní blok C12/15 (B15) přísada Xypex C1000 do bed.-nakup.sm.pro PS	M3	6,900			
23	EN03		Hutnění zeminy strojně,vrstva 20cm	M3	50,636			
24	EN09		Pažení v jámě plocha do 16m2,hloubka 2-4m	KS	2,000			
25	EN15		Odstran.pažení v jámě plocha do 16m2,hloubka 2-4m	KS	2,000			
26	EP05		Výkop rýhy 35x60cm ručně pro zemnicí pásek zem.tř.3	m	52,600			
27	EP08		Výkop rýhy 35x80cm ručně pro zemnicí pásek zem.tř.3	m	50,000			
28	EP14		Zához rýhy 35x60cm ručně pro zemnicí pásek zem.tř.3	m	52,600			
29	EP17		Zához rýhy 35x80cm ručně pro zemnicí pásek zem.tř.3	m	50,000			
30	EQ05		Provizorní úprava terénu ručně zeminou tř.3	M2	72,000			
31	QB48		Držák O 1,2 m rezervy SDOK 90 m PS s adaptérem držáku rezervy -ve výšce	KS	2,000			
32	XA95		Konzola podpěrných izolátorů pro příhradový stožár-stáv.stož.	KS	4,000			
33	XA97		Zábrana ptactvu PS hlavy dřiku 700x700 (stříška z plastových desek)	KS	2,000			
34	XB69		Sestava-1100001396 kab.svodu z PS,vč.odp.komorového pro kab.150-240mm2	SAD	2,000			

P.č.	PMP	Zn.	Text PMP	M.j.	Množství	Časový Jedn.	fond Celkem	Cena celkem
35	XM46		Tabulka smaltov.NB.3.01.13+NB.1.43.01+NB.1.53.01-Vysoké napětí-životu nebez. ...	KS	2,000			
36	XN72		Pomocný materiál pro uzemňovací vedení v zemi	KS	16,000			
37	ZS32		Montážní plošina MP13	SH	8,000			
38	1377		Kotevní řetězce Jk 3x122/71mm2,izolátor plastový bez kotev.praporců	SAD	6,000			
39	1404		Lano AlFe 3x110/22,vč.spojek	KM	0,040			
40	1422		Opětná montáž lana AlFe do 3x120mm2	KM	0,068			
41	1461		Proudový spoj AlFe 35-120/Al 35-120 šroub.svorkou -3x	SAD	12,000			
42	5631		Spojení zemního pásu šrouby M8x30-2ks,vč.zaliti	KS	16,000			
43	5632		Spojení zemního pásu svorkou SR02,vč.zaliti	KS	2,000			
1			Přesun dodávek	Kč				

Práce celkem vč. PD

1	9343	GZS	7%	1,000	23,062
2	9349	Stimulační přírážka	P.C.	1,000	36,241

Přirážky k práci celkem

Práce celkem vč. PRP

1	120	AUTOJERAB DO 8 TUN - H		15,470
2	240	MOTOROVY PECH		8,102
3	340	Mont. plošina MP do 13m terénní		31,196
4	440	AUT.NAKL. - DO 6 TUN		133,320
5	520	RYP.KOLOVE-DO 0,2 M3		1,755
6	540	RYP.KOLOVE-DO 0,5 M3		4,626
7	620	TRAKTOR KOL.VC.MECH.		1,724
8	640	TRAKTOR KOL.BEZ MECH		3,756

Stavebně montážní mechanizace celkem

Dílčí rozpočet - práce, mechanizace a ostatní náklady (bez ceny)

Číslo	Název	Verze NZ:	2021/05a
Stavba: 1040017900	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43		
Verze: 1	DPS zak.č. 15-2020, vvVN, kVN, TS, k.NN, vvNN - proj. E.Š		
Projekt: 1	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43		
PS: RS10.24	Vedení 22kV - venkovní - VN701 - o. Žeraviny		

P.č.	PMP	Zn.	Text PMP	M.j.	Množství	Časový fond Jedn.	Celkem	Cena celkem
1	BN21		Spojka tahová pro JIV 35-50mm2	KS	6,000			
2	BP07		Konzola Pařát rohová 28kN, JB225 -na zemi	KS	1,000			
3	BP19		Nosník boční Pařát prostředního ramene pro VPA -na zemi	KS	1,000			
4	BP23		Tyč ptačí dosedací 1300 JB/DB/DS závěsná -na zemi	KS	1,000			
5	BS05		Izolátor VPA 135/8a,vč.šroubu M20x40-AIFe	KS	1,000			
6	BS06		Izolátor VPA 135/8a,vč.šroubu M20x120-AIFe	KS	3,000			
7	BS57		Kloub závěsný pro plastový izolátor (235191.2) v=10	KS	3,000			
8	ZS32		Montážní plošina MP13	SH	2,000			
9	1375		Kotevní řetězce Jk 3x42/7-120mm2, izolátor plastový bez kotev.praporců	SAD	1,000			
10	1801		Kotevní řetězec pro JIV-plastový izol. Jk,vč.kotev.svorky do 3x 35-120mm2	SAD	3,000			

Práce celkem vč. PD

1	9343	GZS	7%	1,000	0,391
2	9349	Stimulační přírážka	P.C.	1,000	0,615

Přirážky k práci celkem

Práce celkem vč. PRP

1	210	HYDR.RUKA HR2501		0,170
2	340	Mont. plošina MP do 13m terénní		2,000
3	640	TRAKTOR KOL.BEZ MECH		0,340
4	660	AUT.NAKL.- 8TUN (SH)		0,060

Stavebně montážní mechanizace celkem

Dílčí rozpočet - práce, mechanizace a ostatní náklady (bez ceny)

Číslo	Název	Verze NZ:	2021/05a
Stavba: 1040017900	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43		
Verze: 1	DPS zak.č. 15-2020, vvVN, kVN, TS, k.NN, vvNN - proj. E.5		
Projekt: 1	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43		
PS: RS10.25	Vedení 22kV - venkovní - VN701 - o. Kozojídky Horní díly		

P.č.	PMP	Zn.	Text PMP	M.j.	Množství	Časový fond Jedn.	Celkem	Cena celkem
1	BL23		Sestava-ES11111129 svislý odpínač se zhášecími komorami pro odboč.sloup JB 10,5m	SAD	1,000			
2	BL31		Kab.oko 50mm2 M12 pro AlFe35/6, 42/7, JIV50, resp.ukon.na pojist.VN stož.TS	KS	3,000			
3	BN21		Spojka tahová pro JIV 35-50mm2	KS	6,000			
4	CU11		Omezovač přepětí VN 10kA venkovní, včetně montáže	KS	3,000			
5	DQ02		Uzemnění na povrchu-páska FeZn 30x4mm	m	1,500			
6	DQ08		Nátěr uzemnění na povrchu (1x)	m	1,000			
7	DQ13		Uzemnění v zemi-páska FeZn 30x4mm	m	38,000			
8	DQ62		Připojení zemnicí pásky	KS	1,000			
9	EN03		Hutnění zeminy strojné, vrstva 20cm	M3	10,218			
10	EP05		Výkop rýhy 35x60cm ručně pro zemnicí pásek zem.tř.3	m	17,000			
11	EP08		Výkop rýhy 35x80cm ručně pro zemnicí pásek zem.tř.3	m	21,000			
12	EP14		Zához rýhy 35x60cm ručně pro zemnicí pásek zem.tř.3	m	17,000			
13	EP17		Zához rýhy 35x80cm ručně pro zemnicí pásek zem.tř.3	m	21,000			
14	EQ05		Provizorní úprava terénu ručně zeminou tř.3	M2	36,000			
15	HG01		Montáž tabulky smaltované i provozní tab. na DTS A3-A4, bez tabulky	KS	1,000			
16	XZ17		Vložka cylindrická pro TS bloková - jižní Morava	KS	1,000			
17	1402		Lano AlFe 3x70/11-1,vč.spojek	KM	0,005			
18	1517		Omezovač přepětí VN 10kA venkovní, včetně montáže - 3x	SAD	1,000			
19	1532		Zemnicí svod na sloup 10,5m-zem.páska,svorky SR02 a SR03 vč.mont.a upev.Bandimex	SAD	1,000			
20	1810		JIV vodič 50mm2 s izolací (bez spojek) -3x1km	KM	0,012			
21	1832		Proudový spoj JIV35-120/AlFe35-120 šroubovanou spojkou polopropich. vč.krytu -3x	SAD	2,000			

Práce celkem vč. PD

1	9343	GZS	7%	1,000	3,804
2	9349	Stimulační přírážka	P.C.	1,000	5,978

Přirážky k práci celkem

Práce celkem vč. PRP

1	120	AUTOJERAB DO 8 TUN - H		0,012	
2	240	MOTOROVY PECH		1,635	
3	340	Mont. plošina MP do 13m terénní		3,014	
4	620	TRAKTOR KOL.VC.MECH.		0,058	

Stavebně montážní mechanizace celkem

Dílčí rozpočet - práce, mechanizace a ostatní náklady (bez ceny)

Číslo	Název	Verze NZ:
Stavba: 1040017900	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43	2021/05a
Verze: 1	DPS zak.č. 15-2020, vvVN, kVN, TS, k.NN, vvNN - proj. E.5	
Projekt: 1	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43	
PS: RS11.10	kabel 22kV-A p.b.č.16 VN701 - TS Střelnice	

P.č.	PMP	Zn.	Text PMP	M.j.	Množství	Časový Jedn.	fond Celkem	Cena celkem
1	BK48	D1	Žebřík na JB 9-10,5m pro ÚO rovinný ve vedení,vč.zem.svodu	KS	3,000			
2	BK50	D1	Žebřík na JB 12m	KS	2,000			
3	BL112	D1	Odpínač pružinový před transformovnu na bet.sloup 10,5m	KS	1,000			
4	BL64	D1	Sloup betonový J 9/6 pro VN bez výstroje	KS	2,000			
5	BL65	D1	Sloup betonový J 10,5/6 pro VN bez výstroje	KS	10,000			
6	BL77	D1	Sloup betonový D 10,5/10 pro VN bez výstroje	KS	2,000			
7	BO33	D1	Sloup dřev. Ap 9 m,čep 19-21cm,vč. patky	KS	1,000			
8	BP491	D1	Konzola Rovinná lehká, JB180-na zemi	KS	2,000			
9	BP492	D1	Konzola Rovinná lehká, JB225-na zemi	KS	4,000			
10	BP493	D1	Konzola Rovinná lehká, DBW225-na zemi	KS	2,000			
11	BP495	D1	Konzola Rovinná těžká, JB225-na zemi	KS	1,000			
12	BP51	D1	Konzola Pařát nosná (lehká), JB180-225 -stáv.sloup	KS	5,000			
13	BP95	D1	Konzola odbočná Přímá na DBV,225-250-stáv.sloup	KS	1,000			
14	BQ02	D1	Konzola Pařát DS-U lehká do 6 kN vč.rozpěry, -na zemi	KS	1,000			
15	BS06	D1	Izolátor VPA 135/8a,vč.šroubu M20x120-AIFe	KS	6,000			
16	BS09	D1	Izolátor VPAv 135/12/8aL,vč.šroubu M20x120-AIFe	KS	39,000			
17	BS48	D1	Kloub závěsný pro VZL (235129) v=6,5	KS	3,000			
18	BS49	D1	Kloub závěsný pro VZL (235126) v=8	KS	6,000			
19	BS50	D1	Kloub závěsný pro VZL (235127) v=10	KS	3,000			
20	BS56	D1	Kloub závěsný pro plastový izolátor (235191.1) v=8	KS	18,000			
21	BS57	D1	Kloub závěsný pro plastový izolátor (235191.2) v=10	KS	3,000			
22	BT28	D1	Bezpečnostní závěs pro vodič AIFe 110/22	KS	9,000			
23	BU011	D1	Stožár příhradový 22kV - 13,5/30 - Nosný	KS	1,000			
24	BU102	D1	Konzola - příhradový stožár 22kV - A1-U8-R	KS	1,000			
25	BU104	D1	Konzola - příhradový stožár 22kV - A3-U8-R	KS	1,000			
26	BU201	D1	Konzola odbočná Přímá na PS	KS	1,000			
27	CG38		Kabel 22-NA2XS2Y 1x240 mm2 volně uložený	m	3 820,000			
28	CG76		Kabel 22-NA2XS2Y 1x150 mm2 pevně uložený	m	16,000			
29	CK32		Kabel.koncovka 22kV venkovní 3x95-150-240 pro NA2XS2Y-sada	SAD	1,000			
30	CK73		Stíněný úhlový konektor do 630A 95-240mm2-sada	SAD	1,000			
31	CL67		Kabelová spojka 22kV 1x120-240 pro NA2XS2Y a AXEKCVEY	KS	6,000			
32	CM08		Příplatek za montáž konc.VN z plošiny (3x1žila)	KS	1,000			
33	DQ02	D1	Uzemnění na povrchu-páska FeZn 30x4mm	m	45,000			
34	EA06		Vytýčení trasy kabel.ved. podél silnice	KM	1,207			
35	EA16		Odstranění dřev.porostu,tvrký,střed.hustý	M2	10,000			
36	EA331		Bourání asfaltu (silnice)	M3	1,836			

P.č.	PMP	Zn.	Text PMP	M.j.	Množství	Časový Jedn.	fond Celkem	Cena celkem
37	EA34		Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	60,000			
38	EA38		Vytrhání obruby stojaté kladené do malty	m	4,000			
39	EB04		Výkop jámy pro sloup,kotvu ručně zem.tř.3-4	M3	18,000			
40	EB12		Zához jámy pro sloup,kotvu ručně zem.tř.3-4	M3	18,000			
41	EB17		Odkop zeminy ručně zem.tř.3-4	M3	8,000			
42	EC60		Zához jámy ručně zem.tř.3-4	M3	8,000			
43	EC70		Rozbourání betonového základu	M3	22,040			
44	ED38		Výkop kabel.rýhy 50x120cm ručně zem.tř.3	m	126,000			
45	ED38	V1	Výkop kabel.rýhy 50x120cm ručně zem.tř.3	m	1 037,000			
46	EE42	V1	Výkop kabel.rýhy 120x120cm ručně zem.tř.3	m	22,000			
47	EG33		Zához kabel.rýhy 50x100cm ručně zem.tř.3	m	1 163,000			
48	EG81		Zához kabel.rýhy 120x100cm ručně zem.tř.3	m	22,000			
49	EJ02		Kabel.lože pískové š.50cm,bez zakrytí kab.	m	126,000			
50	EJ11		Kabel.lože pískové š..50, plast..desky AROT 100x30cm	m	1 163,000			
51	EJ19		Kabelové lože pískové, pro chráničku do průměru 200, bez chráničky	m	44,000			
52	EJ41		Folie výstražná PE červená-šíře 32cm	m	1 207,000			
53	EK26		Protlačování otvoru strojně do prům.220mm-spodní voda	m	9,000			
54	EK31		Prostup v protlačovaném otvoru ocel.rourou 219/6mm	m	9,000			
55	EK374		Roura PE 225 mm svařitelná pro řízený protlak	m	13,000			
56	EK53		Utěsnění kabelu NN nebo VN v otvoru chráničky-pěna těsnící	KS	4,000			
57	EL06		Výkop jámy pro spojkou nad 1kV ručně zem.tř.3	KS	5,280			
58	EL10		Zához jámy pro kabel.spojku ručně zem.tř.3-4	M3	5,280			
59	EL19		Vypodložení,oddělení,krytí spojky do 35kV	KS	6,000			
60	EN03		Hutnění zeminy strojně,vrstva 20cm	M3	639,180			
61	EN06		Pažení v jámě plocha do 10m2,hĺoubka do 2m	KS	4,000			
62	EN12		Odstran.pažení v jámě plocha do 10m2,hĺoubka do 2m	KS	4,000			
63	EN31		Manipulace s pevnou zábranou pro trasu výkopu -běžný metr	m	1 193,000			
64	EQ02		Osetí povrchu travou, vč. zalití vodou	M2	1 200,000			
65	EQ03		Provizorní úprava terénu ručně zeminou tř.1	M2	400,000			
66	EQ05		Provizorní úprava terénu ručně zeminou tř.3	M2	3 112,000			
67	EQ23		Kabelový označnick "Kabel VN" vč.zemních prací	KS	6,000			
68	HG18V	D1	Tabulka výstražná 0116 VN životu nebezpečno dotýkat se drátů....	KS	3,000			
69	CH33		Štítek označovací pro kabelová vedení, vč. pásky vázací	KS	284,000			
70	CH37		Svazkování 1 žilových kabelů VN páskou vázací v zemi	KS	850,000			
71	XM46	D1	Tabulka smaltov.NB.3.01.13+NB.1.43.01+NB.1.53.01-Vysoké napětí-životu nebez.	KS	3,000			
72	ZS14		Autojeřáb do nosnosti 8 t	SH	2,000			
73	1302	D1	Podpěrný izolátor VPA 135/8a,vč.šroubu M20x130	KS	6,000			
74	1351	D1	Kotevní řetězce Jk do 3x35mm2,izolátor 50/435 bez kotev.praporců	SAD	1,000			
75	1374	D1	Kotevní řetězce Jk 3x35mm2,izolátor plastový bez kotev.praporců	SAD	6,000			
76	1377	D1	Kotevní řetězce Jk 3x122/71mm2,izolátor plastový bez kotev.praporců	SAD	21,000			
77	1401	D1	Lano AlFe 3x42/7,vč.spojek	KM	0,130			
78	1404	D1	Lano AlFe 3x110/22,vč.spojek	KM	1,262			
79	1461	D1	Proudový spoj AlFe 35-120/Al 35-120 šroub.svorkou -3x	SAD	18,000			

P.č.	PMP	Zn.	Text PMP	M.j.	Množství	Časový Jedn.	fond Celkem	Cena celkem
80	1511		Omezovač přepětí VN,vč.mont.pro rozvaděč VN SF6 (kompakt a modulár) -3x	SAD	1,000			
81	1517		Omezovač přepětí VN 10kA venkovní, včetně montáže - 3x	SAD	1,000			
1			PPV na PS z objemu montážních prací	%	2,000		9,390	

Práce celkem vč. PD

1	9343		GZS	7%	1,000		257,034	
2	9346		Silniční provoz	P.C.	1,000		106,486	
3	9349		Stimulační přirážka	P.C.	0,300		121,173	

Přirážky k práci celkem

Práce celkem vč. PRP

1	120		AUTOJERAB DO 8 TUN - H		11,832			
2	210		HYDR.RUKA HR2501		0,765			
3	240		MOTOROVY PECH		102,269			
4	250		PODTUNELOVAC		17,055			
5	260		REZAC ASFALTU A BET.		60,000			
6	340		Mont. plošina MP do 13m terénní		18,435			
7	520		RYP.KOLOVE-DO 0,2 M3		2,340			
8	620		TRAKTOR KOL.VC.MECH.		51,429			
9	640		TRAKTOR KOL.BEZ MECH		15,443			
10	660		AUT.NAKL.- 8TUN (SH)		0,290			
11	740		Kompresor do 5,4 m3/min		77,630			

Stavebně montážní mechanizace celkem

Dílčí rozpočet - práce, mechanizace a ostatní náklady (bez ceny)

Číslo	Název	Verze NZ:	2021/05a
Stavba: 1040017900	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43		
Verze: 1	DPS zak.č. 15-2020, vvVN, kVN, TS, k.NN, vvNN - proj. E.Š		
Projekt: 1	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43		
PS: RS11.11	kabel 22kV-B TS Střelnice - spínací stanice Kozojídky -		

P.č.	PMP	Zn.	Text PMP	M.j.	Množství	Časový fond		Cena celkem
						Jedn.	Celkem	
1	BK50	D1	Žebřík na JB 12m	KS	2,000			
2	BL112	D1	Odpínač pružinový před transformovnu na bet.sloup 10,5m	KS	1,000			
3	BL64	D1	Sloup betonový J 9/6 pro VN bez výstroje	KS	2,000			
4	BL65	D1	Sloup betonový J 10,5/6 pro VN bez výstroje	KS	3,000			
5	BL69	D1	Sloup betonový J 10,5/10 pro VN bez výstroje	KS	1,000			
6	BO33	D1	Sloup dřev. Ap 9 m,čep 19-21cm,vč. patky	KS	5,000			
7	BP01	D1	Konzola Pařát nosná (lehká), JB180-225 -na zemi	KS	1,000			
8	BP09	D1	Konzola Pařát rohová 28kN, DBW225 -na zemi	KS	1,000			
9	BP41	D1	Konzola odbočná Přímá na JB,225-250-na zemi	KS	1,000			
10	BP51	D1	Konzola Pařát nosná (lehká), JB180-225 -stáv.sloup	KS	1,000			
11	BQ02	D1	Konzola Pařát DS-U lehká do 6 kN vč.rozpěry, -na zemi	KS	5,000			
12	BS05	D1	Izolátor VPA 135/8a,vč.šroubu M20x40-AlFe	KS	5,000			
13	BS06	D1	Izolátor VPA 135/8a,vč.šroubu M20x120-AlFe	KS	24,000			
14	BS09	D1	Izolátor VPAv 135/12/8aL,vč.šroubu M20x120-AlFe	KS	3,000			
15	BS56	D1	Kloub závěsný pro plastový izolátor (235191.1) v=8	KS	27,000			
16	BS57	D1	Kloub závěsný pro plastový izolátor (235191.2) v=10	KS	3,000			
17	BT24	D1	Bezpečnostní závěs pro vodič AlFe 42/7	KS	3,000			
18	BU007	D1	Stožár příhradový 22kV - 12/30 - Nosný	KS	1,000			
19	BU027	D1	Stožár příhradový 22kV - 15/30 - Nosný	KS	2,000			
20	BU102	D1	Konzola - příhradový stožár 22kV - A1-U8-R	KS	2,000			
21	BU104	D1	Konzola - příhradový stožár 22kV - A3-U8-R	KS	2,000			
22	BU201	D1	Konzola odbočná Přímá na PS	KS	1,000			
23	CG36		Kabel 22-NA2XS2Y 1x150 mm2 volně uložený	m	144,000			
24	CG38		Kabel 22-NA2XS2Y 1x240 mm2 volně uložený	m	4 203,000			
25	CK73		Stíněný úhlový konektor do 630A 95-240mm2-sada	SAD	3,000			
26	CL67		Kabelová spojka 22kV 1x120-240 pro NA2XS2Y a AXEKVCEY	KS	9,000			
27	DQ02	D1	Uzemnění na povrchu-páska FeZn 30x4mm	m	9,000			
28	EA06		Vytýčení trasy kabel.ved. podél silnice	KM	0,339			
29	EA07		Vytýčení trasy kabel.ved. ve volném terénu	KM	0,970			
30	EA10		Sejmutí ornice vrstva nad 15cm zem.tř.1	M3	72,750			
31	EA16		Odstranění dřev.porostu,tvrdý,střed.hustý	M2	20,000			
32	EA34		Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	114,000			
33	EA38		Vytrhání obruby stojaté kladené do malty	m	4,000			
34	EB04		Výkop jámy pro sloup,kotvu ručně zem.tř.3-4	M3	18,000			
35	EB12		Zához jámy pro sloup,kotvu ručně zem.tř.3-4	M3	18,000			
36	EB17		Odkop zeminy ručně zem.tř.3-4	M3	10,000			
37	EB22		Násyp zeminy vč.složení a rozprostření zem.tř.1-2	M3	72,750			

P.č.	PMP	Zn.	Text PMP	M.j.	Množství	Časový fond		Cena celkem
						Jedn.	Celkem	
38	EC60		Zához jámy ručně zem.tř.3-4	M3	10,000			
39	EC70		Rozbourání betonového základu	M3	41,670			
40	ED38		Výkop kabel.rýhy 50x120cm ručně zem.tř.3	m	43,000			
41	ED38	V1	Výkop kabel.rýhy 50x120cm ručně zem.tř.3	m	226,000			
42	EE42		Výkop kabel.rýhy 120x120cm ručně zem.tř.3	m	41,000			
43	EG33		Zához kabel.rýhy 50x100cm ručně zem.tř.3	m	269,000			
44	EG81		Zához kabel.rýhy 120x100cm ručně zem.tř.3	m	41,000			
45	EH38		Hloubení kabel.rýhy 50x120cm strojně zem.tř.3	m	970,000			
46	EI81		Záhrn kabel.rýhy strojně ve volném terénu	M3	485,000			
47	EJ02		Kabel.lože pískové š.50cm,bez zakrytí kab.	m	470,000			
48	EJ033		Kabel.lože pískové š.120cm,bez zakrytí kab.	m	41,000			
49	EJ11		Kabel.lože pískové š..50, plast..desky AROT 100x30cm	m	894,000			
50	EJ19		Kabelové lože pískové, pro chráničku do průměru 200, bez chráničky	m	470,000			
51	EJ41		Folie výstražná PE červená-šíře 32cm	m	1 280,000			
52	EK152		Prostup z umělohmot.roury vrubované ohebné 160/136mm	m	25,000			
53	EK26		Protlačování otvoru strojně do prům.220mm-spodní voda	m	29,000			
54	EK31		Prostup v protlačovaném otvoru ocel.rourou 219/6mm	m	29,000			
55	EK41		Žlab kabelový betonový KZ2 vč. poklopu -pro kabel NN, VN	m	445,000			
56	EK53		Utěsnění kabelu NN nebo VN v otvoru chráničky-pěna těsnící	KS	8,000			
57	EL06		Výkop jámy pro spojkou nad 1kV ručně zem.tř.3	KS	7,920			
58	EL10		Zához jámy pro kabel.spojku ručně zem.tř.3-4	M3	7,920			
59	EL19		Vypodložení,oddělení,krytí spojkou do 35kV	KS	9,000			
60	EN03		Hutnění zeminy strojně,vrstva 20cm	M3	681,520			
61	EN06		Pažení v jámě plocha do 10m2,hloubka do 2m	KS	4,000			
62	EN12		Odstran.pažení v jámě plocha do 10m2,hloubka do 2m	KS	4,000			
63	EN31		Manipulace s pevnou zábranou pro trasu výkopu -běžný metr	m	318,000			
64	EQ02		Osetí povrchu travou, vč. zalití vodou	M2	1 200,000			
65	EQ03		Provizorní úprava terénu ručně zeminou tř.1	M2	602,000			
66	EQ05		Provizorní úprava terénu ručně zeminou tř.3	M2	3 272,000			
67	HG18V	D1	Tabulka výstražná 0116 VN životu nebezpečno dotýkat se drátů....	KS	5,000			
68	CH33		Štítek označovací pro kabelová vedení, vč. pásky vázací	KS	328,000			
69	CH37		Svazkování 1 žilových kabelů VN páskou vázací v zemi	KS	983,000			
70	XM46	D1	Tabulka smaltov.NB.3.01.13+NB.1.43.01+NB.1.53.01-Vysoké napětí-životu nebez. ...	KS	1,000			
71	1302	D1	Podpěrný izolátor VPA 135/8a,vč.šroubu M20x130	KS	15,000			
72	1375	D1	Kotevní řetězce Jk 3x42/7-120mm2,izolátor plastový bez kotev.praporců	SAD	4,000			
73	1377	D1	Kotevní řetězce Jk 3x122/71mm2,izolátor plastový bez kotev.praporců	SAD	15,000			
74	1401	D1	Lano AlFe 3x42/7,vč.spojek	KM	0,257			
75	1404	D1	Lano AlFe 3x110/22,vč.spojek	KM	0,714			
76	1461	D1	Proudový spoj AlFe 35-120/Al 35-120 šroub.svorkou -3x	SAD	12,000			
77	1832	D1	Proudový spoj JIV35-120/AlFe35-120 šroubovanou spojkou polopropich. vč.krytu -3x	SAD	2,000			
1			PPV na PS z objemu montážních prací	%	2,000		9,813	

Práce celkem vč. PD

1	9343	GZS	7%	1,000	191,861
2	9346	Silniční provoz	P.C.	0,400	31,794
3	9349	Stimulační přírážka	P.C.	0,200	60,299

Přirážky k práci celkem

Práce celkem vč. PRP

1	120	AUTOJERAB DO 8 TUN - H	11,899
2	210	HYDR.RUKA HR2501	0,170
3	240	MOTOROVY PECH	109,043
4	250	PODTUNELOVAC	54,955
5	260	REZAC ASFALTU A BET.	114,000
6	340	Mont. plošina MP do 13m terénní	12,120
7	520	RYP.KOLOVE-DO 0,2 M3	91,311
8	620	TRAKTOR KOL.VC.MECH.	52,672
9	640	TRAKTOR KOL.BEZ MECH	24,985
10	660	AUT.NAKL.- 8TUN (SH)	0,070
11	740	Kompresor do 5,4 m3/min	133,052

Stavebně montážní mechanizace celkem

Dílčí rozpočet - práce, mechanizace a ostatní náklady (bez ceny)

Číslo	Název	Verze NZ:	2021/05a
Stavba: 1040017900	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43		
Verze: 1	DPS zak.č. 15-2020, vvVN, kVN, TS, k.NN, vvNN - proj. E.Š		
Projekt: 1	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43		
PS: RS11.12	kabel 22kV-C Spínací stanice Kozojídky - p.b.č.1 o.Kozojídk		

P.č.	PMP	Zn.	Text PMP	M.j.	Množství	Časový Jedn.	fond Celkem	Cena celkem
1	CG36		Kabel 22-NA2XS2Y 1x150 mm2 volně uložený	m	144,000			
2	CK32		Kabel.koncovka 22kV venkovní 3x95-150-240 pro NA2XS2Y-sada	SAD	1,000			
3	CK73		Stíněný úhlový konektor do 630A 95-240mm2-sada	SAD	1,000			
4	CM08		Příplatek za montáž konc.VN z plošiny (3x1žila)	KS	1,000			
5	EA06		Vytýčení trasy kabel.ved. podél silnice	KM	0,008			
6	ED38		Výkop kabel.rýhy 50x120cm ručně zem.tř.3	m	8,000			
7	EG33		Zához kabel.rýhy 50x100cm ručně zem.tř.3	m	8,000			
8	EJ11		Kabel.lože pískové š..50, plast..desky AROT 100x30cm	m	43,000			
9	EJ41		Folie výstražná PE červená-šíře 32cm	m	43,000			
10	EN03		Hutnění zeminy strojně,vrstva 20cm	M3	5,000			
11	EN31		Manipulace s pevnou zábranou pro trasu výkopu -běžný metr	m	8,000			
12	EQ02		Osetí povrchu travou, vč. zalití vodou	M2	8,000			
13	EQ05		Provizorní úprava terénu ručně zeminou tř.3	M2	8,000			
14	CH33		Štítek označovací pro kabelová vedení, vč. pásky vázací	KS	10,000			
15	CH37		Svazkování 1 žilových kabelů VN páskou vázací v zemi	KS	28,000			
16	1511		Omezovač přepětí VN,vč.mont.pro rozvaděč VN SF6 (kompakt a modulár) -3x	SAD	1,000			
17	1517		Omezovač přepětí VN 10kA venkovní, včetně montáže - 3x	SAD	1,000			
1			PPV na PS z objemu montážních prací	%	2,000		0,397	

Práce celkem vč. PD

1	9343	GZS	7%	1,000	2,623
---	------	-----	----	-------	-------

Přirážky k práci celkem

Práce celkem vč. PRP

1	240	MOTOROVY PECH	0,800
2	340	Mont. plošina MP do 13m terénní	1,860
3	620	TRAKTOR KOL.VC.MECH.	1,440
4	640	TRAKTOR KOL.BEZ MECH	0,436

Stavebně montážní mechanizace celkem

Dílčí rozpočet - práce, mechanizace a ostatní náklady (bez ceny)

Číslo	Název	Verze NZ: 2021/05a
Stavba: 1040017900	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43	
Verze: 1	DPS zak.č. 15-2020, vVN, kVN, TS, k.NN, vNN - proj. E.Š	
Projekt: 1	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43	
PS: RS11.14	kabel 22kV-E Spínací stanice Kozojídky - TS Padělky Hroz	

P.č.	PMP	Zn.	Text PMP	M.j.	Množství	Časový fond		Cena celkem
						Jedn.	Celkem	
1	BK50	D1	Žebřík na JB 12m	KS	2,000			
2	BL74	D1	Sloup betonový D 12/6 pro VN bez výstroje	KS	1,000			
3	BL77	D1	Sloup betonový D 10,5/10 pro VN bez výstroje	KS	1,000			
4	BO33	D1	Sloup dřev. Ap 9 m,čep 19-21cm,vč. patky	KS	3,000			
5	BP495	D1	Konzola Rovinná těžká, JB225-na zemi	KS	1,000			
6	BP51	D1	Konzola Pařát nosná (lehká), JB180-225 -stáv.sloup	KS	1,000			
7	BP74	D1	Nosník boční Pařát šikmý bočních ramen pro VPA -stáv.sloup	KS	1,000			
8	BQ02	D1	Konzola Pařát DS-U lehká do 6 kN vč.rozpěry, -na zemi	KS	3,000			
9	BS06	D1	Izolátor VPA 135/8a,vč.šroubu M20x120-AIFe	KS	1,000			
10	BS09	D1	Izolátor VPAv 135/12/8aL,vč.šroubu M20x120-AIFe	KS	9,000			
11	BS56	D1	Kloub závěsný pro plastový izolátor (235191.1) v=8	KS	21,000			
12	BS57	D1	Kloub závěsný pro plastový izolátor (235191.2) v=10	KS	3,000			
13	BT28	D1	Bezpečnostní závěs pro vodič AIFe 110/22	KS	3,000			
14	BU007	D1	Stožár příhradový 22kV - 12/30 - Nosný	KS	1,000			
15	BU028	D1	Stožár příhradový 22kV - 15/40 - Nosný	KS	1,000			
16	BU102	D1	Konzola - příhradový stožár 22kV - A1-U8-R	KS	2,000			
17	BU104	D1	Konzola - příhradový stožár 22kV - A3-U8-R	KS	2,000			
18	BU201	D1	Konzola odbočná Přímá na PS	KS	1,000			
19	CG38		Kabel 22-NA2XS2Y 1x240 mm2 volně uložený	m	3 462,000			
20	CK73		Stíněný úhlový konektor do 630A 95-240mm2-sada	SAD	2,000			
21	CL67		Kabelová spojka 22kV 1x120-240 pro NA2XS2Y a AXEKVCEY	KS	6,000			
22	DQ02	D1	Uzemnění na povrchu-páska FeZn 30x4mm	m	18,000			
23	EA06		Vytýčení trasy kabel.ved. podél silnice	KM	0,605			
24	EA07		Vytýčení trasy kabel.ved. ve volném terénu	KM	0,442			
25	EA10		Sejmutí ornice vrstva nad 15cm zem.tř.1	M3	331,000			
26	EA16		Odstranění dřev.porostu,tvrký, střed.hustý	M2	10,000			
27	EB17		Odkop zeminy ručně zem.tř.3-4	M3	5,000			
28	EB22		Násyp zeminy vč.složení a rozprostření zem.tř.1-2	M3	331,000			
29	EC60		Zához jámy ručně zem.tř.3-4	M3	5,000			
30	EC70		Rozbourání betonového základu	M3	36,640			
31	ED38		Výkop kabel.rýhy 50x120cm ručně zem.tř.3	m	85,000			
32	ED38	V1	Výkop kabel.rýhy 50x120cm ručně zem.tř.3	m	384,000			
33	ED69		Výkop kabel.rýhy 65x120cm ručně zem.tř.3	m	136,000			
34	EG33		Zához kabel.rýhy 50x100cm ručně zem.tř.3	m	469,000			
35	EG36		Zához kabel.rýhy 65x100cm ručně zem.tř.3	m	136,000			
36	EH38		Hloubení kabel.rýhy 50x120cm strojně zem.tř.3	m	442,000			

P.č.	PMP	Zn.	Text PMP	M.j.	Množství	Časový fond		Cena celkem
						Jedn.	Celkem	
37	EI81		Záhrn kabel.nýhy strojně ve volném terénu	M3	221,000			
38	EJ02		Kabel.lože piskové š.50cm,bez zakrytí kab.	m	715,000			
39	EJ11		Kabel.lože piskové š..50, plast..desky AROT 100x30cm	m	801,000			
40	EJ19		Kabelové lože piskové, pro chráničku do průměru 200, bez chráničky	m	110,000			
41	EJ41		Folie výstražná PE červená-šíře 32cm	m	1 047,000			
42	EK41		Žlab kabelový betonový KZ2 vč. poklopu -pro kabel NN, VN	m	246,000			
43	EL19		Vypodložení,oddělení,krytí spojky do 35kV	KS	6,000			
44	EN03		Hutnění zeminy strojně,vrstva 20cm	M3	554,180			
45	EN31		Manipulace s pevnou zábranou pro trasu výkopu -běžný metr	m	605,000			
46	EQ02		Osetí povrchu travou, vč. zalití vodou	M2	605,000			
47	EQ03		Provizorní úprava terénu ručně zeminou tř.1	M2	3 875,000			
48	EQ05		Provizorní úprava terénu ručně zeminou tř.3	M2	2 277,000			
49	CH33		Štítek označovací pro kabelová vedení, vč. pásky vázací	KS	243,000			
50	CH37		Svazkování 1 žilových kabelů VN páskou vázací v zemi	KS	730,000			
51	XB66	D1	Sestava-1100001395 kab.svodu z bet. DBW 12m,vč.odp.komorov.pro kab.150-240mm2	SAD	1,000			
52	XM46	D1	Tabulka smaltov.NB.3.01.13+NB.1.43.01+NB.1.53.01-Vysoké napětí-životu nebez. ...	KS	4,000			
53	1302	D1	Podpěrný izolátor VPA 135/8a,vč.šroubu M20x130	KS	9,000			
54	1377	D1	Kotevní řetězce Jk 3x122/71mm2,izolátor plastový bez kotev.praporců	SAD	8,000			
55	1404	D1	Lano AlFe 3x110/22,vč.spojek	KM	0,683			
56	1461	D1	Proudový spoj AlFe 35-120/Al 35-120 šroub.svorkou -3x	SAD	11,000			
1			PPV na PS z objemu montážních prací	%	2,000		7,687	

Práce celkem vč. PD

1	9343	GZS	7%	1,000	199,405
2	9346	Silniční provoz	P.C.	0,300	24,783
3	9349	Stimulační přírážka	P.C.	0,300	94,005

Přirážky k práci celkem

Práce celkem vč. PRP

1	120	AUTOJERAB DO 8 TUN - H	8,892
2	210	HYDR.RUKA HR2501	0,085
3	240	MOTOROVY PECH	88,669
4	340	Mont. plošina MP do 13m terénní	9,902
5	520	RYP.KOLOVE-DO 0,2 M3	48,997
6	620	TRAKTOR KOL.VC.MECH.	41,371
7	640	TRAKTOR KOL.BEZ MECH	19,244
8	660	AUT.NAKL.- 8TUN (SH)	0,045
9	740	Kompresor do 5,4 m3/min	116,992

Stavebně montážní mechanizace celkem

Dílčí rozpočet - práce, mechanizace a ostatní náklady (bez ceny)

Číslo	Název	Verze NZ:	2021/05a
Stavba: 1040017900	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43		
Verze: 1	DPS zak.č. 15-2020, vvVN, kVN, TS, k.NN, vvNN - proj. E.Š		
Projekt: 1	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43		
PS: RS11.15	kabel 22kV-F TS Padělky H.Lhota - p.b.č.43 VN701		

P.č.	PMP	Zn.	Text PMP	M.j.	Množství	Časový Jedn.	fond Celkem	Cena celkem
1	BK48	D1	Žebřík na JB 9-10,5m pro ÚO rovinný ve vedení,vč.zem.svodu	KS	5,000			
2	BL112	D1	Odpínač pružinový před transformovnu na bet.sloup 10,5m	KS	2,000			
3	BL31	D1	Kab.oko 50mm2 M12 pro AlFe35/6, 42/7, JIV50, resp.ukon.na pojist.VN stož.TS	KS	3,000			
4	BL65	D1	Sloup betonový J 10,5/6 pro VN bez výstroje	KS	6,000			
5	BL77	D1	Sloup betonový D 10,5/10 pro VN bez výstroje	KS	1,000			
6	BP492	D1	Konzola Rovinná lehká, JB225-na zemi	KS	4,000			
7	BS06	D1	Izolátor VPA 135/8a,vč.šroubu M20x120-AlFe	KS	15,000			
8	BS57	D1	Kloub závěsný pro plastový izolátor (235191.2) v=10	KS	3,000			
9	BT16	D1	Třímenový vaz pro vodič AlFe 50-70mm2,42/7,70/11-1	KS	15,000			
10	BT24	D1	Bezpečnostní závěs pro vodič AlFe 42/7	KS	3,000			
11	CG38		Kabel 22-NA2XS2Y 1x240 mm2 volně uložený	m	861,000			
12	CK32		Kabel.koncovka 22kV venkovní 3x95-150-240 pro NA2XS2Y-sada	SAD	1,000			
13	CK73		Stíněný úhlový konektor do 630A 95-240mm2-sada	SAD	1,000			
14	CU11	D1	Omezovač přepětí VN 10kA venkovní, včetně montáže	KS	3,000			
15	DQ02	D1	Uzemnění na povrchu-páska FeZn 30x4mm	m	36,000			
16	EA06		Vytýčení trasy kabel.ved. podél silnice	KM	0,041			
17	EA16		Odstranění dřev.porostu,tvrký,střed.hustý	M2	10,000			
18	EB04		Výkop jámy pro sloup,kotvu ručně zem.tř.3-4	M3	9,000			
19	EB12		Zához jámy pro sloup,kotvu ručně zem.tř.3-4	M3	9,000			
20	EB17		Odkop zeminy ručně zem.tř.3-4	M3	3,500			
21	EC60		Zához jámy ručně zem.tř.3-4	M3	3,500			
22	EC70		Rozbourání betonového základu	M3	7,800			
23	ED38		Výkop kabel.rýhy 50x120cm ručně zem.tř.3	m	27,000			
24	EG33		Zához kabel.rýhy 50x100cm ručně zem.tř.3	m	27,000			
25	EJ11		Kabel.lože pískové š..50, plast..desky AROT 100x30cm	m	27,000			
26	EJ41		Folie výstražná PE červená-šíře 32cm	m	27,000			
27	EK26		Protlačování otvoru strojně do prům.220mm-spodní voda	m	14,000			
28	EK31		Prostup v protlačovaném otvoru ocel.rourou 219/6mm	m	14,000			
29	EK41		Žlab kabelový betonový KZ2 vč. poklopu -pro kabel NN, VN	m	136,000			
30	EK53		Utěsnění kabelu NN nebo VN v otvoru chráničky-pěna těsnící	KS	2,000			
31	EN03		Hutnění zeminy strojně,vrstva 20cm	M3	26,000			
32	EN06		Pažení v jámě plocha do 10m2,hloubka do 2m	KS	2,000			
33	EN12		Odstran.pažení v jámě plocha do 10m2,hloubka do 2m	KS	2,000			
34	EN31		Manipulace s pevnou zábranou pro trasu výkopu -běžný metr	m	35,000			
35	EQ02		Osetí povrchu travou, vč. zalití vodou	M2	68,000			
36	EQ03		Provizorní úprava terénu ručně zeminou tř.1	M2	63,000			

P.č.	PMP	Zn.	Text PMP	M.j.	Množství	Časový Jedn.	fond Celkem	Cena celkem
37	EQ05		Provizorní úprava terénu ručně zeminou tř.3	M2	68,000			
38	HG18V	D1	Tabulka výstražná 0116 VN životu nebezpečno dotýkat se drátů....	KS	7,000			
39	CH33		Štítek označovací pro kabelová vedení, vč. pásky vázací	KS	60,000			
40	CH37		Svazkování 1 žilových kabelů VN páskou vázací v zemi	KS	181,000			
41	1273	D1	Sestava pro kab.svod v trase DBV10,5m pro kab.22kV-3x70-120mm2,vč.sv.odp.komor.	SAD	1,000			
42	1375	D1	Kotevní řetězce Jk 3x42/7-120mm2,izolátor plastový bez kotev.praporců	SAD	5,000			
43	1401	D1	Lano AIFe 3x42/7,vč.spojek	KM	0,346			
44	1461	D1	Proudový spoj AIFe 35-120/Al 35-120 šroub.svorkou -3x	SAD	12,000			
45	1511		Omezovač přepětí VN,vč.mont.pro rozvaděč VN SF6 (kompakt a modulár) -3x	SAD	1,000			
46	1517		Omezovač přepětí VN 10kA venkovní, včetně montáže - 3x	SAD	1,000			
1			PPV na PS z objemu montážních prací	%	2,000		2,655	

Práce celkem vč. PD

1	9343	GZS	7%	1,000	25,647
2	9346	Silniční provoz	P.C.	1,000	10,625

Přirážky k práci celkem

Práce celkem vč. PRP

1	120	AUTOJERAB DO 8 TUN - H	3,240
2	210	HYDR.RUKA HR2501	0,340
3	240	MOTOROVY PECH	4,160
4	250	PODTUNELOVAC	26,530
5	340	Mont. plošina MP do 13m terénní	9,436
6	520	RYP.KOLOVE-DO 0,2 M3	0,764
7	620	TRAKTOR KOL.VC.MECH.	11,566
8	640	TRAKTOR KOL.BEZ MECH	2,906
9	660	AUT.NAKL.- 8TUN (SH)	0,080
10	740	Kompresor do 5,4 m3/min	24,905

Stavebně montážní mechanizace celkem

Dílčí rozpočet - práce, mechanizace a ostatní náklady (bez ceny)

Číslo	Název	Verze NZ:	2021/05a
Stavba: 1040017900	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43		
Verze: 1	DPS zak.č. 15-2020, vvVN, kVN, TS, k.NN, vvNN - proj. E.Š		
Projekt: 1	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43		
PS: RS11.21	kabel 22kV-G TS Padělky H.Lhota - kab.spojka AXEKVCEY		

P.č.	PMP	Zn.	Text PMP	M.j.	Množství	Časový fond Jedn.	Celkem	Cena celkem
1	CG35		Kabel 22-AXEKVCEY 1x70 mm2 volně uložený	m	102,000			
2	CK72		Stíněný úhlový konektor do 630A 35-70mm2-sada	SAD	3,000			
3	CL65		Kabelová spojka 22kV 1x70 pro AXEKVCEY	KS	3,000			
4	EA06		Vytýčení trasy kabel.ved. podél silnice	KM	0,031			
5	ED38		Výkop kabel.rýhy 50x120cm ručně zem.tř.3	m	31,000			
6	EG33		Zához kabel.rýhy 50x100cm ručně zem.tř.3	m	31,000			
7	EJ11		Kabel.lože pískové š..50, plast..desky AROT 100x30cm	m	31,000			
8	EJ41		Folie výstražná PE červená-šíře 32cm	m	31,000			
9	EL06		Výkop jámy pro spojku nad 1kV ručně zem.tř.3	KS	3,000			
10	EL10		Zához jámy pro kabel.spojku ručně zem.tř.3-4	M3	3,960			
11	EL19		Vypodložení,oddělení,krytí spojky do 35kV	KS	3,000			
12	EN03		Hutnění zeminy strojně,vrstva 20cm	M3	22,100			
13	EN31		Manipulace s pevnou zábranou pro trasu výkopu -běžný metr	m	31,000			
14	EQ02		Osetí povrchu travou, vč. zalití vodou	M2	46,500			
15	EQ05		Provizorní úprava terénu ručně zeminou tř.3	M2	46,500			
16	CH33		Štítek označovací pro kabelová vedení, vč. pásky vázací	KS	8,000			
17	CH37		Svazkování 1 žilových kabelů VN páskou vázací v zemi	KS	22,000			
1			PPV na PS z objemu montážních prací	%	2,000		0,361	

Práce celkem vč. PD

1	9343	GZS	7%	1,000	8,680
2	9345	Rušení dopravy a provozní vlivy v blízkosti VN, VVN	P.C.	1,000	3,348
3	9346	Silniční provoz	P.C.	1,000	3,596

Přirážky k práci celkem

Práce celkem vč. PRP

1	240	MOTOROVY PECH		3,536
2	620	TRAKTOR KOL.VC.MECH.		1,020
3	640	TRAKTOR KOL.BEZ MECH		0,328

Stavebně montážní mechanizace celkem

Dílčí rozpočet - práce, mechanizace a ostatní náklady (bez ceny)

Číslo	Název	Verze NZ:
Stavba: 1040017900	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43	2021/05a
Verze: 1	DPS zak.č. 15-2020, vvVN, kVN, TS, k.NN, vvNN - proj. E.Š	
Projekt: 1	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43	
PS: RS14.1	Trafostanice 22/0,4kV - dodávka EG.D - TS Střelnice Kozoj	

P.č.	PMP	Zn.	Text PMP	M.j.	Množství	Časový Jedn.	fond Celkem	Cena celkem
1	DE22		Montáž olejového transformátoru VN/0,4kV,400kVA	KS	1,000			
2	DG21		Stojan ST-VK pro rozvaděč RST,vč.montáže	KS	1,000			
3	DX01		Doprava do 2 ks transformátoru, manipulace a přeprava transfor. po staveništi	KM	125,000			
4	DX34		Rozvaděč RST 1099/4835 vč.UM do skříně SVS-V, stojanu ST-VK, VN vč. montáže	KS	1,000			
5	DX71		Pojistkový lištový odpínač 400A	SAD	3,000			
6	DX76		Spoušť pro jistič BL1000, 1000A	KS	1,000			
7	HG18V		Tabulka výstražná 0116 VN životu nebezpečno dotýkat se drátů....	KS	1,000			
8	HG21V		Tabulka výstražná 0131 Pozor-zpětný proud	KS	1,000			
9	HG33V		Tabulka výstražná 8213 VN životu nebezpečno, nehasit vodou....	KS	1,000			
10	XM50		Rámeček se sklem 35x46cm	KS	1,000			
11	XZ17		Vložka cylindrická pro TS bloková - jižní Morava	KS	2,000			
12	4345		Pojistkové patrony VN podle IEC 16A,vč.montáže 3ks	SAD	1,000			
1			Přesun dodávek	Kč				

Práce celkem vč. PD

1	9343	GZS	7%	1,000	0,888
2	9346	Silniční provoz	P.C.	1,000	0,368

Přirážky k práci celkem

Práce celkem vč. PRP

1	120	AUTOJERAB DO 8 TUN - H	0,833
2	210	HYDR.RUKA HR2501	5,000
3	420	AUT.NAKL. - DO 3,5 T	1,000
4	440	AUT.NAKL. - DO 6 TUN	125,000
5	620	TRAKTOR KOL.VC.MECH.	0,571

Stavebně montážní mechanizace celkem

Dílčí rozpočet - práce, mechanizace a ostatní náklady (bez ceny)

Číslo	Název	Verze NZ: 2021/05a
Stavba: 1040017900	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43	
Verze: 1	DPS zak.č. 15-2020, vVN, kVN, TS, k.NN, vVNN - proj. E.Š	
Projekt: 1	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43	
PS: RS14.2	Trafostanice 22/0,4kV - dodávka BETONBAU - TS Střelnice	

P.č.	PMP	Zn.	Text PMP	M.j.	Množství	Časový Jedn.	fond Celkem	Cena celkem
1	EK55		Systémové víko pro kabel VN, pro novou TS kioskovou, mat.-Dodávka s Betonbau	KS	2,000			
2	EK551		Systémové víko pro kab. NN4x25-4x240,vč.smršť.trub.pro novou TSkiosk.mat.Dodávka	KS	4,000			
3	EK555		Systémové víko včetně smršťovací trubice pro 1 ks HDPE trubky (optika)	KS	2,000			
1			Přesun dodávek	Kč				

Práce celkem vč. PD

1	9343	GZS	7%	1,000	0,126
2	9346	Silniční provoz	P.C.	1,000	0,052

Přirážky k práci celkem

Práce celkem vč. PRP

Dílčí rozpočet - práce, mechanizace a ostatní náklady (bez ceny)

Číslo	Název	Verze NZ: 2021/05a
Stavba: 1040017900	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43	
Verze: 1	DPS zak.č. 15-2020, vVN, kVN, TS, k.NN, vNN - proj. E.Š	
Projekt: 1	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43	
PS: RS14.3	Trafostanice 22/0,4kV - dodávka zhotovitel - TS Střelnice K	

P.č.	PMP	Zn.	Text PMP	M.j.	Množství	Časový Jedn.	fond Celkem	Cena celkem
1	DQ02		Uzemnění na povrchu-páska FeZn 30x4mm	m	3,000			
2	DQ09		Štítek označovací na uzemňovací přívod	KS	3,000			
3	DQ11		Smršťovací trubice zelenožlutá barva 32/12mm pro pas	KS	3,000			
4	DQ13		Uzemnění v zemi-páska FeZn 30x4mm	m	61,800			
5	DQ53		Svorka odbočná SR02 pro pásku FeZn 30/4	KS	20,000			
6	DQ63		Suspense SA IV k izolačnímu nátěru uzemnění a spojů	KG	1,000			
7	DQ78		Nátěr uzemnění na povrchu (1x)	m	3,000			
8	EB17		Odkop zeminy ručně zem.tř.3-4	M3	1,600			
9	EC52		Výkop jámy ručně zem.tř.3-4	M3	7,800			
10	EC57		Hloubení jámy strojně zem.tř.3-4	M3	14,000			
11	EC60		Zához jámy ručně zem.tř.3-4	M3	5,250			
12	EC63		Záhrn jámy strojně ve volném terénu	M3	4,250			
13	EC70		Rozbourání betonového základu	M3	4,800			
14	EC72		Beton.základ C8/10 (B10) do 5m3 bez bedněn.-nakup.směs	M3	0,900			
15	EC76		Beton.základ C12/15 (B15) do 5m3 bez bedněn.-nakup.směs	M3	0,800			
16	EN01		Odvoz zeminy do vzdálenosti 1km	M3	9,300			
17	EN03		Hutnění zeminy strojně,vrstva 20cm	M3	14,500			
18	EN31		Manipulace s pevnou zábranou pro trasu výkopu -běžný metr	m	20,000			
19	EP05		Výkop rýhy 35x60cm ručně pro zemnicí pásek zem.tř.3	m	10,000			
20	EP08		Výkop rýhy 35x80cm ručně pro zemnicí pásek zem.tř.3	m	10,000			
21	EP14		Zához rýhy 35x60cm ručně pro zemnicí pásek zem.tř.3	m	10,000			
22	EP17		Zához rýhy 35x80cm ručně pro zemnicí pásek zem.tř.3	m	10,000			
23	EQ03		Provizorní úprava terénu ručně zeminou tř.1	M2	20,000			
24	EQ05		Provizorní úprava terénu ručně zeminou tř.3	M2	17,800			
25	EQ09		Vyčištění štěrkového lože a úprava terénu	M2	17,800			
26	EQ13		Podkladová vrstva 8cm ,ze štěrku	M2	9,500			
27	EQ14		Podkladová vrstva 10cm ,ze štěrku	M2	17,800			
28	EQ16		Podkladová vrstva ze štěrkopísku	M3	4,680			
29	HG01		Montáž tabulky smaltované i provozní tab. na DTS A3-A4, bez tabulky	KS	2,000			
30	HG90		Dokončovací práce - pole,kobka do 35kV	KS	1,000			
31	XN72		Pomocný materiál pro uzemňovací vedení v zemi	KS	2,000			
32	ZN99		Hodinová zúčtovací sazba - koordinace s dodavatelem DTS Betonbau	HOD	4,000			
33	ZN995		Hodinová zúčtovací sazba - koordinační práce spojení s umístěním TS	HOD	4,000			
34	ZS14		Autojeřáb do nosnosti 8 t	SH	2,000			
35	ZS32		Montážní plošina MP13	SH	2,000			

P.č.	PMP	Zn.	Text PMP	M.j.	Množství	Časový Jedn.	fond Celkem	Cena celkem
36	4313	D1	Stožár.transform.ST do 400kVA Koncová na 2bet.sloupech 9/15kN,základní provedení	SAD	1,000			

Práce celkem vč. PD

1	9343	GZS	7%	1,000	7,979
2	9346	Silniční provoz	P.C.	1,000	3,306

Přirážky k práci celkem

Práce celkem vč. PRP

1	120	AUTOJERAB DO 8 TUN - H	3,403
2	240	MOTOROVY PECH	2,730
3	340	Mont. plošina MP do 13m terénní	2,000
4	420	AUT.NAKL. - DO 3,5 T	27,355
5	440	AUT.NAKL. - DO 6 TUN	4,650
6	520	RYP.KOLOVE-DO 0,2 M3	1,268
7	540	RYP.KOLOVE-DO 0,5 M3	1,624
8	620	TRAKTOR KOL.VC.MECH.	1,160
9	640	TRAKTOR KOL.BEZ MECH	0,210
10	740	Kompresor do 5,4 m3/min	15,326

Stavebně montážní mechanizace celkem

Dílčí rozpočet - práce, mechanizace a ostatní náklady (bez ceny)

Číslo	Název	Verze NZ:
Stavba: 1040017900	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43	2021/05a
Verze: 1	DPS zak.č. 15-2020, vvVN, kVN, TS, k.NN, vvNN - proj. E.Š	
Projekt: 1	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43	
PS: RS14.4	Trafo stanice 22/0,4kV - dodávka BETONBAU - TS Padělký	

P.č.	PMP	Zn.	Text PMP	M.j.	Množství	Časový Jedn.	fond Celkem	Cena celkem
1	EK55		Systémové víko pro kabel VN, pro novou TS kioskovou, mat.-Dodávka s Betonbau	KS	3,000			
2	EK551		Systémové víko pro kab. NN4x25-4x240,vč.smršť.trub.pro novou TSkiosk.mat.Dodávka	KS	4,000			
3	EK555		Systémové víko včetně smršťovací trubice pro 1 ks HDPE trubky (optika)	KS	3,000			
1			Přesun dodávek	Kč				

Práce celkem vč. PD

1	9343	GZS	7%	1,000	0,159
2	9346	Silniční provoz	P.C.	1,000	0,066

Přirážky k práci celkem

Práce celkem vč. PRP

Dílčí rozpočet - práce, mechanizace a ostatní náklady (bez ceny)

Číslo	Název	Verze NZ:	2021/05a
Stavba: 1040017900	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43		
Verze: 1	DPS zak.č. 15-2020, vvVN, kVN, TS, k.NN, vvNN - proj. E.Š		
Projekt: 1	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43		
PS: RS14.5	Trafostanice 22/0,4kV - dodávka zhotovitel - TS Padělky - I-		

P.č.	PMP	Zn.	Text PMP	M.j.	Množství	Časový Jedn.	fond Celkem	Cena celkem
1	DQ02		Uzemnění na povrchu-páska FeZn 30x4mm	m	3,000			
2	DQ09		Štítek označovací na uzemňovací přívod	KS	3,000			
3	DQ11		Smršťovací trubice zelenožlutá barva 32/12mm pro pas	KS	3,000			
4	DQ13		Uzemnění v zemi-páska FeZn 30x4mm	m	61,800			
5	DQ53		Svorka odbočná SR02 pro pásku FeZn 30/4	KS	20,000			
6	DQ63		Suspense SA IV k izolačnímu nátěru uzemnění a spojů	KG	1,000			
7	DQ78		Nátěr uzemnění na povrchu (1x)	m	3,000			
8	EB17		Odkop zeminy ručně zem.tř.3-4	M3	1,600			
9	EC52		Výkop jámy ručně zem.tř.3-4	M3	7,800			
10	EC57		Hloubení jámy strojně zem.tř.3-4	M3	10,000			
11	EC60		Zához jámy ručně zem.tř.3-4	M3	5,250			
12	EC63		Záhrn jámy strojně ve volném terénu	M3	4,250			
13	EC70		Rozbourání betonového základu	M3	4,800			
14	EC72		Beton.základ C8/10 (B10) do 5m3 bez bedněn.-nakup.směs	M3	0,900			
15	EC76		Beton.základ C12/15 (B15) do 5m3 bez bedněn.-nakup.směs	M3	0,800			
16	EN01		Odvoz zeminy do vzdálenosti 1km	M3	9,300			
17	EN03		Hutnění zeminy strojně, vrstva 20cm	M3	10,500			
18	EN31		Manipulace s pevnou zábranou pro trasu výkopu -běžný metr	m	20,000			
19	EP05		Výkop rýhy 35x60cm ručně pro zemní pásek zem.tř.3	m	10,000			
20	EP08		Výkop rýhy 35x80cm ručně pro zemní pásek zem.tř.3	m	10,000			
21	EP14		Zához rýhy 35x60cm ručně pro zemní pásek zem.tř.3	m	10,000			
22	EP17		Zához rýhy 35x80cm ručně pro zemní pásek zem.tř.3	m	10,000			
23	EQ03		Provizorní úprava terénu ručně zeminou tř.1	M2	20,000			
24	EQ05		Provizorní úprava terénu ručně zeminou tř.3	M2	17,800			
25	EQ09		Vyčištění štěrkového lože a úprava terénu	M2	17,800			
26	EQ13		Podkladová vrstva 8cm ,ze štěrku	M2	9,500			
27	EQ14		Podkladová vrstva 10cm ,ze štěrku	M2	17,800			
28	EQ16		Podkladová vrstva ze štěrku	M3	4,680			
29	HG01		Montáž tabulky smaltované i provozní tab. na DTS A3-A4, bez tabulky	KS	2,000			
30	HG90		Dokončovací práce - pole,kobka do 35kV	KS	1,000			
31	XN72		Pomocný materiál pro uzemňovací vedení v zemi	KS	2,000			
32	ZN99		Hodinová zúčtovací sazba - koordinace s dodavatelem DTS Betonbau	HOD	4,000			
33	ZN995		Hodinová zúčtovací sazba - koordinační práce spojení s umístěním TS	HOD	4,000			
34	ZS14		Autojeřáb do nosnosti 8 t	SH	2,000			
35	ZS32		Montážní plošina MP13	SH	2,000			

P.č.	PMP	Zn.	Text PMP	M.j.	Množství	Časový Jedn.	fond Celkem	Cena celkem
36	4313	D1	Stožár.transform.ST do 400kVA Koncová na 2bet.sloupech 9/15kN,základní provedení	SAD	1,000			

Práce celkem vč. PD

1	9343		GZS	7%	1,000		7,904	
2	9346		Silniční provoz	P.C.	1,000		3,275	

Přirážky k práci celkem

Práce celkem vč. PRP

1	120		AUTOJERAB DO 8 TUN - H		3,403			
2	240		MOTOROVY PECH		2,090			
3	340		Mont. plošina MP do 13m terénní		2,000			
4	420		AUT.NAKL. - DO 3,5 T		27,355			
5	440		AUT.NAKL. - DO 6 TUN		4,650			
6	520		RYP.KOLOVE-DO 0,2 M3		1,268			
7	540		RYP.KOLOVE-DO 0,5 M3		1,160			
8	620		TRAKTOR KOL.VC.MECH.		1,160			
9	640		TRAKTOR KOL.BEZ MECH		0,210			
10	740		Kompresor do 5,4 m3/min		15,326			

Stavebně montážní mechanizace celkem

Dílčí rozpočet - práce, mechanizace a ostatní náklady (bez ceny)

Číslo	Název	Verze NZ:	2021/05a
Stavba: 1040017900	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43		
Verze: 1	DPS zak.č. 15-2020, vvVN, kVN, TS, k.NN, vvNN - proj. E.5		
Projekt: 1	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43		
PS: RS14.6	Trafostanice 22/0,4kV - dodávka EG.D- TS Padělky - Hrozn		

P.č.	PMP	Zn.	Text PMP	M.j.	Množství	Časový Jedn.	fond Celkem	Cena celkem
1	DE22		Montáž olejového transformátoru VN/0,4kV,400kVA	KS	1,000			
2	DG21		Stojan ST-VK pro rozvaděč RST,vč.montáže	KS	1,000			
3	DX01		Doprava do 2 ks transformátoru, manipulace a přeprava transfor. po staveništi	KM	125,000			
4	DX34		Rozvaděč RST 1099/4835 vč.UM do skříně SVS-V, stojanu ST-VK, VN vč. montáže	KS	1,000			
5	DX71		Pojistkový lištový odpínač 400A	SAD	3,000			
6	DX76		Spoušť pro jistič BL1000, 1000A	KS	1,000			
7	HG18V		Tabulka výstražná 0116 VN životu nebezpečno dotýkat se drátů....	KS	1,000			
8	HG21V		Tabulka výstražná 0131 Pozor-zpětný proud	KS	1,000			
9	HG33V		Tabulka výstražná 8213 VN životu nebezpečno, nehasit vodou....	KS	1,000			
10	XM50		Rámeček se sklem 35x46cm	KS	1,000			
11	XZ17		Vložka cylindrická pro TS bloková - jižní Morava	KS	2,000			
12	4345		Pojistkové patrony VN podle IEC 16A,vč.montáže 3ks	SAD	1,000			
1			Přesun dodávek	Kč				

Práce celkem vč. PD

1	9343	GZS	7%	1,000	0,888
2	9346	Silniční provoz	P.C.	1,000	0,368

Přirážky k práci celkem

Práce celkem vč. PRP

1	120	AUTOJERAB DO 8 TUN - H	0,833
2	210	HYDR.RUKA HR2501	5,000
3	420	AUT.NAKL. - DO 3,5 T	1,000
4	440	AUT.NAKL. - DO 6 TUN	125,000
5	620	TRAKTOR KOL.VC.MECH.	0,571

Stavebně montážní mechanizace celkem

Dílčí rozpočet - práce, mechanizace a ostatní náklady (bez ceny)

Číslo	Název	Verze NZ:
Stavba: 1040017900	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43	2021/05a
Verze: 1	DPS zak.č. 15-2020, vvVN, kVN, TS, k.NN, vvNN - proj. E.Š	
Projekt: 1	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43	
PS: RS17.7	Spínací stanice VN 22kV- dodávka EG.D- SS 706798- U Hř	

P.č.	PMP	Zn.	Text PMP	M.j.	Množství	Časový fond Jedn.	Celkem	Cena celkem
1	HG18V		Tabulka výstražná 0116 VN životu nebezpečno dotýkat se drátů....	KS	1,000			
2	HG21V		Tabulka výstražná 0131 Pozor-zpětný proud	KS	1,000			
3	HG33V		Tabulka výstražná 8213 VN životu nebezpečno, nehasit vodou....	KS	1,000			
4	XM50		Rámeček se sklem 35x46cm	KS	1,000			
5	XZ17		Vložka cylindrická pro TS bloková - jižní Morava	KS	2,000			
1			PPV na PS z objemu montážních prací	%	12,000		0,000	
2			Přesun dodávek	Kč				

Práce celkem vč. PD

1	9343	GZS	7%	1,000	0,000
---	------	-----	----	-------	-------

Přirážky k práci celkem

Práce celkem vč. PRP

Dílčí rozpočet - práce, mechanizace a ostatní náklady (bez ceny)

Číslo	Název	Verze NZ:	2021/05a
Stavba: 1040017900	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43		
Verze: 1	DPS zak.č. 15-2020, vvVN, kVN, TS, k.NN, vvNN - proj. E.Š		
Projekt: 1	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43		
PS: RS17.8	Spínací stanice VN 22kV- zhotovitel - SS 706798- U Hřiště		

P.č.	PMP	Zn.	Text PMP	M.j.	Množství	Časový Jedn.	fond Celkem	Cena celkem
1	DQ02		Uzemnění na povrchu-páska FeZn 30x4mm	m	3,000			
2	DQ09		Štítek označovací na uzemňovací přívod	KS	3,000			
3	DQ11		Smršťovací trubice zelenožlutá barva 32/12mm pro pas	KS	3,000			
4	DQ13		Uzemnění v zemi-páska FeZn 30x4mm	m	66,000			
5	DQ53		Svorka odbočná SR02 pro pásku FeZn 30/4	KS	24,000			
6	DQ63		Suspense SA IV k izolačnímu nátěru uzemnění a spojů	KG	1,000			
7	DQ78		Nátěr uzemnění na povrchu (1x)	m	3,000			
8	EB17		Odkop zeminy ručně zem.tř.3-4	M3	0,600			
9	EC52		Výkop jámy ručně zem.tř.3-4	M3	7,800			
10	EC57		Hloubení jámy strojné zem.tř.3-4	M3	10,000			
11	EC60		Zához jámy ručně zem.tř.3-4	M3	4,250			
12	EC63		Záhrn jámy strojné ve volném terénu	M3	4,250			
13	EC72		Beton.základ C8/10 (B10) do 5m3 bez bedněn.-nakup.směs	M3	0,900			
14	EC76		Beton.základ C12/15 (B15) do 5m3 bez bedněn.-nakup.směs	M3	0,800			
15	EN01		Odvoz zeminy do vzdálenosti 1km	M3	9,300			
16	EN03		Hutnění zeminy strojně,vrstva 20cm	M3	9,500			
17	EN31		Manipulace s pevnou zábranou pro trasu výkopu -běžný metr	m	20,000			
18	EP05		Výkop rýhy 35x60cm ručně pro zemnicí pásek zem.tř.3	m	10,000			
19	EP08		Výkop rýhy 35x80cm ručně pro zemnicí pásek zem.tř.3	m	10,000			
20	EP14		Zához rýhy 35x60cm ručně pro zemnicí pásek zem.tř.3	m	10,000			
21	EP17		Zához rýhy 35x80cm ručně pro zemnicí pásek zem.tř.3	m	10,000			
22	EQ05		Provizorní úprava terénu ručně zeminou tř.3	M2	17,800			
23	EQ09		Vyčištění štěrkového lože a úprava terénu	M2	17,800			
24	EQ13		Podkladová vrstva 8cm ,ze štěrku	M2	9,500			
25	EQ14		Podkladová vrstva 10cm ,ze štěrku	M2	17,800			
26	EQ16		Podkladová vrstva ze štěrkopísku	M3	4,680			
27	HG01		Montáž tabulky smaltované i provozní tab. na DTS A3-A4, bez tabulky	KS	2,000			
28	HG90		Dokončovací práce - pole,kobka do 35kV	KS	1,000			
29	XN72		Pomocný materiál pro uzemňovací vedení v zemi	KS	2,000			
30	ZN99		Hodinová zúčtovací sazba - koordinace s dodavatelem DTS Betonbau	HOD	4,000			
31	ZN995		Hodinová zúčtovací sazba - koordinační práce spojení s umístěním TS	HOD	4,000			
1			PPV na PS z objemu montážních prací	%	12,000		1,488	

Práce celkem vč. PD

1	9343	GZS	7%	1,000	4,624
---	------	-----	----	-------	-------

Přirážky k práci celkem

Práce celkem vč. PRP

1	240	MOTOROVY PECH	1,930
2	420	AUT.NAKL. - DO 3,5 T	27,075
3	440	AUT.NAKL. - DO 6 TUN	4,650
4	520	RYP.KOLOVE-DO 0,2 M3	0,798
5	540	RYP.KOLOVE-DO 0,5 M3	1,160
6	640	TRAKTOR KOL.BEZ MECH	0,198

Stavebně montážní mechanizace celkem

Dílčí rozpočet - práce, mechanizace a ostatní náklady (bez ceny)

Číslo	Název	Verze NZ:
Stavba: 1040017900	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43	2021/05a
Verze: 1	DPS zak.č. 15-2020, vvVN, kVN, TS, k.NN, vvNN - proj. E.Š	
Projekt: 1	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43	
PS: RS17.9	Spínací stanice VN 22kV- dodávka BETONBAU - SS 70679	

P.č.	PMP	Zn.	Text PMP	M.j.	Množství	Časový fond Jedn.	Celkem	Cena celkem
1	EK55		Systémové víko pro kabel VN, pro novou TS kioskovou, mat.-Dodávka s Betonbau	KS	4,000			
2	EK555		Systémové víko včetně smršťovací trubice pro 1 ks HDPE trubky (optika)	KS	4,000			
1			PPV na PS z objemu montážních prací	%	12,000		0,000	
2			Přesun dodávek	Kč				

Práce celkem vč. PD

1	9343	GZS		7%	1,000		0,132	
---	------	-----	--	----	-------	--	-------	--

Přirážky k práci celkem

Práce celkem vč. PRP

Dílčí rozpočet - práce, mechanizace a ostatní náklady (bez ceny)

Číslo	Název	Verze NZ:
Stavba: 1040017900	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43	2021/05a
Verze: 1	DPS zak.č. 15-2020, vvVN, kVN, TS, k.NN, vvNN - proj. E.5	
Projekt: 1	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43	
PS: RS20.18	Vedení NN venkovní (vč.záv.kabelu) - k.ú. Kozojídky	

P.č.	PMP	Zn.	Text PMP	M.j.	Množství	Časový Jedn.	fond Celkem	Cena celkem
1	BB13		Trubka ochranná UPRM 40/36,4mm-3m,vč.upevnění a montáže na Jsloup	KS	3,000			
2	BB13	D1	Trubka ochranná UPRM 40/36,4mm-3m,vč.upevnění a montáže na Jsloup	KS	3,000			
3	BF10	D1	Sloup betonový J 9/6 bez výstroje	KS	2,000			
4	BF11		Sloup betonový J 9/10 bez výstroje	KS	1,000			
5	BF54		Sloup betonový J 9/20 bez výstroje	KS	1,000			
6	CU40	D1	Montáž omezovače přepětí NN,vč.zapojení	KS	2,000			
7	DJ11		Skříň rozpojovací jistící SV101/PS na bet.sloup	KS	2,000			
8	DJ15		Trubka vývodová zemní 1x75 pro skříň SV vč.upevnění	KS	2,000			
9	DJ18		Trubka vývod.pro skříň SV sloup 10,5m vč.upevnění	KS	2,000			
10	DK71		Provozní značení kab.rozpojovacích skříní pro SR,SD,SV - 7 ks znaků	SAD	2,000			
11	DQ21		Svorka univerzální pro připojení omezovačů	KS	8,000			
12	DT05		Objímka kotevní D 220 pro bet.sloup 6-10kN	KS	1,000			
13	DT09		Napínací šroub M16 oko-oko, vč. očnice	KS	1,000			
14	DT22	D2	Kabel AYKYz 4X16mm2 na podpěrných bodech	m	13,000			
15	DT22	P1	Kabel AYKYz 4X16mm2 na podpěrných bodech	m	13,000			
16	DT33		Ukončení nosného lana Zk svorkou	KS	1,000			
17	DT51	D1	Kotevní objímka pr. 280 pro bet.sloup 6-10kN	KS	2,000			
18	DV01	D1	Kotevní svorka pro vodič 1-NFA2X 4x50-120mm2	KS	1,000			
19	DV35	D1	Svorka závěsná pro úhel do 30° pro 4x 50-120 mm2	KS	1,000			
20	DV41	D1	Vodiče NFA2X 4X120mm2	m	32,000			
21	DV41	D2	Vodiče NFA2X 4X120mm2	m	36,000			
22	DV41	P1	Vodiče NFA2X 4X120mm2	m	36,000			
23	DV57		Svorka polopropich.pro spojení NFA2X 50-120 mm2 s NAYY SE120-SM150 AI	KS	8,000			
24	DV59		Svorka propich. pro spojení NFA2X 50-120/NFA2X 16-35 mm2	KS	4,000			
25	DV61		Omez.přepětí NN pro NFA2X,vč.mont.3x,+zap.	SAD	1,000			
26	EB04		Výkop jámy pro sloup,kotvu ručně zem.tř.3-4	M3	9,570			
27	EB12		Zához jámy pro sloup,kotvu ručně zem.tř.3-4	M3	1,410			
28	EB17		Odkop zeminy ručně zem.tř.3-4	M3	1,000			
29	EB25		Odvoz zeminy vč.naložení,rozvozu,úpravy povrchu	M3	8,160			
30	EC76		Beton.základ C12/15 (B15) do 5m3 bez bedněn.-nakup.směs	M3	7,816			
31	EN03		Hutnění zeminy strojně,vrstva 20cm	M3	1,410			
32	EQ05		Provizorní úprava terénu ručně zeminou tř.3	M2	18,000			
33	HI71		Pojistková vložka PN 1 160A,vč.montáže	KS	6,000			
34	OA023		objímka koncová kotevní JB 225 1x oko 20kN	KS	1,000			
35	ZS32		Montážní plošina MP13	SH	8,000			

P.č.	PMP	Zn.	Text PMP	M.j.	Množství	Časový Jedn.	fond Celkem	Cena celkem
36	20421	D1	Konzola vvs nosná 1200 pro J bet.sloup D225-250,vč.4x izol.VR+4x křížový vaz	SAD	1,000			
37	2043		Konzola vvs koncová 1200+kot.pas pro J bet.sloup D225-250,vč.4x izol.VK	SAD	1,000			
38	2043	D1	Konzola vvs koncová 1200+kot.pas pro J bet.sloup D225-250,vč.4x izol.VK	SAD	1,000			
39	2302	D1	Lano AlFe 4x42/7,vč.spojek	KM	0,023			
40	2302	D2	Lano AlFe 4x42/7,vč.spojek	KM	0,024			
41	2311		Opětná montáž lana AlFe do 4x50mm2	KM	0,024			
42	2401	D1	Omezovače přepětí NN,vč.montáže a zapojení -3x	SAD	1,000			
43	2416		Uzemnění bet.sloupu - izol.ved.NN-20m pásky,vč.svodu,svorek,Band.napoj.a označ.	SAD	2,000			

Práce celkem vč. PD

1	9343	GZS	7%	1,000	5,458
2	9346	Silniční provoz	P.C.	1,000	2,261
3	9349	Stimulační přírážka	P.C.	1,000	8,577

Přirážky k práci celkem

Práce celkem vč. PRP

1	120	AUTOJERAB DO 8 TUN - H	2,285
2	240	MOTOROVY PECH	0,226
3	340	Mont. plošina MP do 13m terénní	8,843
4	420	AUT.NAKL. - DO 3,5 T	1,400
5	440	AUT.NAKL. - DO 6 TUN	4,080
6	520	RYP.KOLOVE-DO 0,2 M3	0,449
7	620	TRAKTOR KOL.VC.MECH.	1,831
8	640	TRAKTOR KOL.BEZ MECH	0,382

Stavebně montážní mechanizace celkem

Dílčí rozpočet - práce, mechanizace a ostatní náklady (bez ceny)

Číslo	Název	Verze NZ: 2021/05a
Stavba: 1040017900	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43	
Verze: 1	DPS zak.č. 15-2020, vvVN, kVN, TS, k.NN, vvNN - proj. E.Š	
Projekt: 1	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43	
PS: RS20.19	Vedení NN venkovní (vč.záv.kabelu) - k.ú. Hroznová Lhota	

P.č.	PMP	Zn.	Text PMP	M.j.	Množství	Časový fond Jedn.	Celkem	Cena celkem
1	BB13		Trubka ochranná UPRM 40/36,4mm-3m,vč.upevnění a montáže na Jsloup	KS	1,000			
2	BF16		Sloup betonový J 10,5/20 bez výstroje	KS	2,000			
3	BL64	D1	Sloup betonový J 9/6 pro VN bez výstroje	KS	5,000			
4	BL65		Sloup betonový J 10,5/6 pro VN bez výstroje	KS	2,000			
5	BL65	D1	Sloup betonový J 10,5/6 pro VN bez výstroje	KS	1,000			
6	BL68	D1	Sloup betonový J 9/10 pro VN bez výstroje.	KS	1,000			
7	BL98		Hlavice krycí pro stávající bet. sloup 225	KS	2,000			
8	CF01		Kabel 1-NAYY 4x16 pevně uložený	m	7,000			
9	CF01	D1	Kabel 1-NAYY 4x16 pevně uložený	m	21,000			
10	CF02		Kabel 1-NAYY 4x25 mm2 pevně uložený	m	7,000			
11	CF06		Kabel 1-NAYY 4x95 mm2 pevně uložený	m	28,000			
12	CF06	D1	Kabel 1-NAYY 4x95 mm2 pevně uložený	m	9,000			
13	CF08		Kabel 1-NAYY 4x150 mm2 pevně uložený	m	7,000			
14	CI46		Ukončení kab.NAYY 4x16mm2 bez ok	SAD	1,000			
15	CI46	D1	Ukončení kab.NAYY 4x16mm2 bez ok	SAD	1,000			
16	CU58		Svorka univerzální pro připojení PEN vodiče	KS	5,000			
17	DJ11		Skříň rozpojovací jistící SV101/PS na bet.sloup	KS	3,000			
18	DJ11	D1	Skříň rozpojovací jistící SV101/PS na bet.sloup	KS	4,000			
19	DJ12		Skříň rozpojovací jistící SV201/PS na bet.sloup	KS	1,000			
20	DJ13		Skříň přípojková SP100/PS na bet.sloup	KS	1,000			
21	DJ13	D1	Skříň přípojková SP100/PS na bet.sloup	KS	2,000			
22	DJ14		Skříň přípojková SP200/PS na bet.sloup	KS	1,000			
23	DJ15		Trubka vývodová zemní 1x75 pro skříň SV vč.upevnění	KS	4,000			
24	DJ15	D1	Trubka vývodová zemní 1x75 pro skříň SV vč.upevnění	KS	1,000			
25	DJ18		Trubka vývod.pro skříň SV sloup 10,5m vč.upevnění	KS	4,000			
26	DJ18	D1	Trubka vývod.pro skříň SV sloup 10,5m vč.upevnění	KS	1,000			
27	DK71		Provozní značení kab.rozpojovacích skříní pro SR,SD,SV - 7 ks znaků	SAD	4,000			
28	DQ21		Svorka univerzální pro připojení omezovačů	KS	5,000			
29	DT05		Objímka kotevní D 220 pro bet.sloup 6-10kN	KS	5,000			
30	DT09		Napínací šroub M16 oko-oko, vč. očnice	KS	5,000			
31	DT22	D2	Kabel AYKYz 4X16mm2 na podpěrných bodech	m	59,000			
32	DT22	P1	Kabel AYKYz 4X16mm2 na podpěrných bodech	m	59,000			
33	DT33		Ukončení nosného lana Zk svorkou	KS	5,000			
34	DV41		Vodiče NFA2X 4X120mm2	m	8,000			
35	DV41	D1	Vodiče NFA2X 4X120mm2	m	9,000			
36	EB04		Výkop jámy pro sloup,kotvu ručně zem.tř.3-4	M3	8,936			

P.č.	PMP	Zn.	Text PMP	M.j.	Množství	Časový Jedn.	fond Celkem	Cena celkem
37	EB12		Zához jámy pro sloup,kotvu ručně zem.tř.3-4	M3	1,536			
38	EB17		Odkop zeminy ručně zem.tř.3-4	M3	1,000			
39	EB25		Odvoz zeminy vč.naložení,rozvozu,úpravy povrchu	M3	7,400			
40	EC76		Beton.základ C12/15 (B15) do 5m3 bez bedněn.-nakup.směs	M3	6,981			
41	EN03		Hutnění zeminy strojně,vrstva 20cm	M3	1,536			
42	EQ05		Provizorní úprava terénu ručně zeminou tř.3	M2	18,000			
43	HI69		Pojistková vložka PN 1 100A,vč.montáže	KS	3,000			
44	HI71		Pojistková vložka PN 1 160A,vč.montáže	KS	9,000			
45	HI74		Pojistková vložka PN 1 200A,vč.montáže	KS	3,000			
46	ZS32		Montážní plošina MP13	SH	20,000			
47	2041		Konzola vvs nosná 1200 pro J bet.sloup D225-250,vč.4x izol.VR+4x třmen.vaz	SAD	1,000			
48	2041	D1	Konzola vvs nosná 1200 pro J bet.sloup D225-250,vč.4x izol.VR+4x třmen.vaz	SAD	4,000			
49	2043		Konzola vvs koncová 1200+kot.pas pro J bet.sloup D225-250,vč.4x izol.VK	SAD	2,000			
50	2043	D1	Konzola vvs koncová 1200+kot.pas pro J bet.sloup D225-250,vč.4x izol.VK	SAD	5,000			
51	2051	D1	Konzola vvs koncová 1200+kot.pas pro DBV bet.sloup D225,vč.4x izol.VK	SAD	1,000			
52	2104	D1	Střešní 76mm,délka 3m,vč.střešní hlavice	SAD	1,000			
53	2111	D1	Držák střešníku 600mm,vč.svorníkového třmenu -2x	SAD	1,000			
54	2302	D1	Lano AIFe 4x42/7,vč.spojek	KM	0,095			
55	2303	D1	Lano AIFe 4x70/11-1,vč.spojek	KM	0,057			
56	2303	D2	Lano AIFe 4x70/11-1,vč.spojek	KM	0,030			
57	2311		Opětná montáž lana AIFe do 4x50mm2	KM	0,151			
58	2313		Opětná montáž lana AIFe do 4x70mm2	KM	0,030			
59	2341		Připojení vod.16-25/4-42/7-70/11-1 AIFe, NAYY RE10-RE35 Al šroub.svorkou -4x	SAD	5,000			
60	2341	D1	Připojení vod.16-25/4-42/7-70/11-1 AIFe, NAYY RE10-RE35 Al šroub.svorkou -4x	SAD	7,000			
61	2343		Proudový spoj 35-70/11-1 AIFe, NAYY SE120-SM150 Al, šroub.svorkou -4x	SAD	2,000			
62	2343	D1	Proudový spoj 35-70/11-1 AIFe, NAYY SE120-SM150 Al, šroub.svorkou -4x	SAD	16,000			
63	2401		Omezovače přepětí NN,vč.montáže a zapojení -3x	SAD	5,000			
64	2411		Uzemnění bet.sloupu - 20m pásky,vč.svodu,svorek,Bandimexu,napojení a označení	SAD	4,000			

Práce celkem vč. PD

1	9343	GZS	7%	1,000	11,972
2	9346	Silniční provoz	P.C.	1,000	4,960
3	9349	Stimulační přírážka	P.C.	1,000	18,813

Přirážky k práci celkem

Práce celkem vč. PRP

1	120	AUTOJERAB DO 8 TUN - H	6,028
2	240	MOTOROVY PECH	0,246
3	340	Mont. plošina MP do 13m terénní	22,798
4	420	AUT.NAKL. - DO 3,5 T	3,150

5	440	AUT.NAKL. - DO 6 TUN	3,700
6	520	RYP.KOLOVE-DO 0,2 M3	0,407
7	620	TRAKTOR KOL.VC.MECH.	9,234
8	640	TRAKTOR KOL.BEZ MECH	1,653

Stavebně montážní mechanizace celkem

Dílčí rozpočet - práce, mechanizace a ostatní náklady (bez ceny)

Číslo	Název	Verze NZ:
Stavba: 1040017900	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43	2021/05a
Verze: 1	DPS zak.č. 15-2020, vvVN, kVN, TS, k.NN, vvNN - proj. E.Š	
Projekt: 1	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43	
PS: RS21.16	Vedení NN kabelové - k.ú. Kozojídky	

P.č.	PMP	Zn.	Text PMP	M.j.	Množství	Časový fond Jedn.	Celkem	Cena celkem
1	CE08		Kabel 1-NAYY 4x150 mm2 volně uložený	m	118,000			
2	CI476		Ukončení kab.NAYY 4x150mm2 bez ok	SAD	6,000			
3	CL15		Šroubová spojka 1kV pro 4x150 - 4x240mm2 (pro opravy 95-240)	KS	2,000			
4	DK79		Označení vývodu z rozvaděče, skříně štítkem	KS	6,000			
5	EA06		Vytýčení trasy kabel.ved. podél silnice	KM	0,043			
6	EA242		Vytrh.dlažby z písku,zámková dlažba nezalitá	M2	15,000			
7	EA34		Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	16,400			
8	EA38		Vytrhání obruby stojaté kladené do malty	m	4,000			
9	EB04		Výkop jámy pro sloup,kotvu ručně zem.tř.3-4	M3	2,560			
10	EB12		Zához jámy pro sloup,kotvu ručně zem.tř.3-4	M3	2,560			
11	EC70		Rozbourání betonového základu	M3	1,530			
12	ED22		Výkop kabel.rýhy 35x80cm ručně zem.tř.3	m	19,000			
13	ED34	V1	Výkop kabel.rýhy 50x80cm ručně zem.tř.3	m	18,000			
14	ED39	V1	Výkop kabel.rýhy 50x120cm ručně zem.tř.4	m	24,000			
15	EF14		Zához kabel.rýhy 35x60cm ručně zem.tř.3	m	19,000			
16	EF30		Zához kabel.rýhy 50x60cm ručně zem.tř.3	m	18,000			
17	EG33		Zához kabel.rýhy 50x100cm ručně zem.tř.3	m	24,000			
18	EJ01		Kabel.lože pískové š.35cm,bez zakrytí kab.	m	19,000			
19	EJ02		Kabel.lože pískové š.50cm,bez zakrytí kab.	m	42,000			
20	EJ19		Kabelové lože pískové, pro chráničku do průměru 200, bez chráničky	m	28,000			
21	EJ41		Folie výstražná PE červená-šíře 32cm	m	79,000			
22	EK1513		Prostup z umělohmot.roury vrubované ohebné 110/94mm	m	4,000			
23	EK1613		Prostup z umělohmot.roury vřapované rovné, vč. jedné spojky 110/94mm	m	24,000			
24	EK53		Utěsnění kabelu NN nebo VN v otvoru chráničky-pěna těsnící	KS	8,000			
25	EN03		Hutnění zeminy strojně,vrstva 20cm	M3	23,950			
26	EN31		Manipulace s pevnou zábranou pro trasu výkopu -běžný metr	m	61,000			
27	EQ02		Osetí povrchu travou, vč. zalití vodou	M2	58,000			
28	EQ05		Provizorní úprava terénu ručně zeminou tř.3	M2	61,000			
29	HI82		Pojistková vložka PN 2 315A,vč.montáže	KS	6,000			
30	HI88		Pojistková vložka PN 2 224A,vč.montáže	KS	6,000			
1			PPV na PS z objemu montážních prací	%	2,000		0,518	

Práce celkem vč. PD

1	9343	GZS	7%	1,000	12,124
---	------	-----	----	-------	--------

2	9346	Silniční provoz	P.C.	1,000	5,023
---	------	-----------------	------	-------	-------

Přirážky k práci celkem

Práce celkem vč. PRP

1	240	MOTOROVY PECH	3,832
2	260	REZAC ASFALTU A BET.	16,400
3	520	RYP.KOLOVE-DO 0,2 M3	0,150
4	640	TRAKTOR KOL.BEZ MECH	2,074
5	740	Kompresor do 5,4 m3/min	9,709

Stavebně montážní mechanizace celkem

Dílčí rozpočet - práce, mechanizace a ostatní náklady (bez ceny)

Číslo	Název	Verze NZ:
Stavba: 1040017900	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43	2021/05a
Verze: 1	DPS zak.č. 15-2020, vvVN, kVN, TS, k.NN, vvNN - proj. E.Š	
Projekt: 1	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43	
PS: RS21.17	Vedení NN kabelové - k.ú. Hroznová Lhota	

P.č.	PMP	Zn.	Text PMP	M.j.	Množství	Časový Jedn.	fond Celkem	Cena celkem
1	CE08		Kabel 1-NAYY 4x150 mm2 volně uložený	m	510,000			
2	CI476		Ukončení kab.NAYY 4x150mm2 bez ok	SAD	5,000			
3	DK79		Označení vývodu z rozvaděče, skříňě štítkem	KS	5,000			
4	EA06		Vytýčení trasy kabel.ved. podél silnice	KM	0,268			
5	EA242		Vytrh.dlažby z písku,zámková dlažba nezalitá	M2	13,500			
6	EA34		Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	6,000			
7	EA38		Vytrhání obruby stojaté kladené do malty	m	1,000			
8	EB04		Výkop jámy pro sloup,kotvu ručně zem.tř.3-4	M3	27,000			
9	EB12		Zához jámy pro sloup,kotvu ručně zem.tř.3-4	M3	27,000			
10	EC70		Rozbourání betonového základu	M3	1,000			
11	ED10	V1	Výkop kabel.rýhy 35x50cm ručně zem.tř.3	m	17,000			
12	ED22		Výkop kabel.rýhy 35x80cm ručně zem.tř.3	m	61,000			
13	ED22	V1	Výkop kabel.rýhy 35x80cm ručně zem.tř.3	m	106,000			
14	EF02		Zához kabel.rýhy 35x30cm ručně zem.tř.3	m	1,700			
15	EF14		Zához kabel.rýhy 35x60cm ručně zem.tř.3	m	167,000			
16	EJ01		Kabel.lože pískové š.35cm,bez zakrytí kab.	m	184,000			
17	EJ19		Kabelové lože pískové, pro chráničku do průměru 200, bez chráničky	m	13,000			
18	EJ41		Folie výstražná PE červená-šíře 32cm	m	184,000			
19	EK1513		Prostup z umělohmot.roury vrubované ohebné 110/94mm	m	9,000			
20	EK1613		Prostup z umělohmot.roury vrapované rovné, vč. jedné spojky 110/94mm	m	4,000			
21	EK23		Protlačování otvoru strojně do prům.150mm-spodní voda	m	23,000			
22	EK353		Prostup v protlačovaném otvoru umělohm.rourou hladkou 110/3,5mm	m	34,000			
23	EK371		Roura PE 110 mm svařitelná pro řízený protlak	m	21,000			
24	EK41		Žlab kabelový betonový KZ2 vč. poklopu -pro kabel NN, VN	m	10,000			
25	EK53		Utěsnění kabelu NN nebo VN v otvoru chráničky-pěna těsnící	KS	12,000			
26	EN03		Hutnění zeminy strojně,vrstva 20cm	M3	63,855			
27	EN06		Pažení v jámě plocha do 10m2,hloubka do 2m	KS	6,000			
28	EN12		Odstran.pažení v jámě plocha do 10m2,hloubka do 2m	KS	6,000			
29	EN31		Manipulace s pevnou zábranou pro trasu výkopu -běžný metr	m	208,000			
30	EQ02		Osetí povrchu travou, vč. zalití vodou	M2	165,500			
31	EQ05		Provizorní úprava terénu ručně zeminou tř.3	M2	184,000			
32	HI805		Pojistková vložka PN 2 80A,vč.montáže	KS	3,000			
33	HI89		Pojistková vložka PN 2 250A,vč.montáže	KS	12,000			
1			PPV na PS z objemu montážních prací	%	2,000		1,133	

Práce celkem vč. PD

1	9343	GZS	7%	1,000	29,713
2	9346	Silniční provoz	P.C.	1,000	12,310

Přirážky k práci celkem

Práce celkem vč. PRP

1	240	MOTOROVY PECH	10,217
2	250	PODTUNELOVAC	34,270
3	260	REZAC ASFALTU A BET.	6,000
4	520	RYP.KOLOVE-DO 0,2 M3	0,098
5	640	TRAKTOR KOL.BEZ MECH	7,156
6	740	Kompresor do 5,4 m3/min	3,193

Stavebně montážní mechanizace celkem

Dílčí rozpočet - práce, mechanizace a ostatní náklady (bez ceny)

Číslo	Název	Verze NZ:
Stavba: 1040017900	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43	2021/05a
Verze: 1	DPS zak.č. 15-2020, vvVN, kVN, TS, k.NN, vvNN - proj. E.Š	
Projekt: 1	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43	
PS: RS27.20	Optotrubka k.ú. Veselí Předměstí	

P.č.	PMP	Zn.	Text PMP	M.j.	Množství	Časový Jedn.	fond Celkem	Cena celkem
1	PA01		Trubka ochranná HDPE SI 40/33 pro optokabel - ve výkopu	m	882,000			
2	PA11		Spojka D 40 přesuvná pro trubku HDPE	KS	1,000			
3	PA15		Koncovka/záslepka D 40 pro trubku HDPE	KS	1,000			
4	PA21		Svazkování HDPE ke kabelu VN	KS	581,000			
5	PA23		Štítek označovací HDPE s upevněním	KS	194,000			
6	PA31		Marker - pasivní (v místě spojky a koncovky)	KS	5,000			

Práce celkem vč. PD

1	9343	GZS	7%	1,000	6,936
2	9346	Silniční provoz	P.C.	1,000	2,873

Přirážky k práci celkem

Práce celkem vč. PRP

1	640	TRAKTOR KOL.BEZ MECH	7,080
---	-----	----------------------	-------

Stavebně montážní mechanizace celkem

Dílčí rozpočet - práce, mechanizace a ostatní náklady (bez ceny)

Číslo	Název	Verze NZ:
Stavba: 1040017900	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43	2021/05a
Verze: 1	DPS zak.č. 15-2020, vvVN, kVN, TS, k.NN, vvNN - proj. E.Š	
Projekt: 1	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43	
PS: RS27.28	Optotrubka k.ú. Kozojídky	

P.č.	PMP	Zn.	Text PMP	M.j.	Množství	Časový Jedn.	fond Celkem	Cena celkem
1	PA01		Trubka ochranná HDPE SI 40/33 pro optokabel - ve výkopu	m	2 513,000			
2	PA11		Spojka D 40 přesuvná pro trubku HDPE	KS	2,000			
3	PA15		Koncovka/záslepka D 40 pro trubku HDPE	KS	7,000			
4	PA21		Svazkování HDPE ke kabelu VN	KS	1 676,000			
5	PA23		Štítek označovací HDPE s upevněním	KS	558,000			
6	PA31		Marker - pasivní (v místě spojky a koncovky)	KS	17,000			

Práce celkem vč. PD

1	9343	GZS	7%	1,000	19,863
2	9346	Silniční provoz	P.C.	0,100	0,823

Přirážky k práci celkem

Práce celkem vč. PRP

1	640	TRAKTOR KOL.BEZ MECH	20,190
---	-----	----------------------	--------

Stavebně montážní mechanizace celkem

Dílčí rozpočet - práce, mechanizace a ostatní náklady (bez ceny)

Číslo	Název	Verze NZ:
Stavba: 1040017900	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43	2021/05a
Verze: 1	DPS zak.č. 15-2020, vvVN, kVN, TS, k.NN, vvNN - proj. E.Š	
Projekt: 1	Obnova VN701 p.b.17 - p.b.43	
PS: RS27.29	Optotrubka k.ú. Hroznová Lhota	

P.č.	PMP	Zn.	Text PMP	M.j.	Množství	Časový fond Jedn.	Celkem	Cena celkem
1	PA01		Trubka ochranná HDPE SI 40/33 pro optokabel - ve výkopu	m	845,000			
2	PA11		Spojka D 40 přesuvná pro trubku HDPE	KS	2,000			
3	PA15		Koncovka/záslepka D 40 pro trubku HDPE	KS	3,000			
4	PA21		Svazkování HDPE ke kabelu VN	KS	557,000			
5	PA23		Štítek označovací HDPE s upevněním	KS	186,000			
6	PA31		Marker - pasivní (v místě spojky a koncovky)	KS	4,000			

Práce celkem vč. PD

1	9343	GZS	7%	1,000	6,699
2	9346	Silniční provoz	P.C.	0,700	1,943

Přirážky k práci celkem

Práce celkem vč. PRP

1	640	TRAKTOR KOL.BEZ MECH	6,786
---	-----	----------------------	-------

Stavebně montážní mechanizace celkem

Vypracoval: Projektant