

Zadavatel:

E.ON Distribuce, a.s.

se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
IČO: 280 85 400

Veřejná zakázka:

„TR České Budějovice – střed kabel VVN“

Evidenční číslo VZ: 647099

**DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 12 (VYSVĚTLENÍ
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)**

dle § 45 zákona č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“)

I.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám z podnětu dodavatele

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 10. 5. 2019 níže uvedenou žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Na tuto žádost poskytuje zadavatel následující odpověď

Dotaz č. 1:

1/ Pro montáž koncovek na přechodovém stožáru ve výšce cca 24m nad zemí je potřeba zastřešené lešení - toto lešení není součástí naší nabídky a zároveň není nikde uvedeno v zadávací dokumentaci. Zajít toto lešení montážní firma – zhotovitel?

Montáž koncovek je rovněž možná na zemi pod stožárem. V tom případě je však nutné pod stožárem udělat na kabelové trase mírnou rezervu - jelikož nikdy nelze přesně rozměřit délku kabelu nutnou pro koncovku a trasu na konstrukci stožáru. Tato rezerva se v budoucnu může hodit při případné výměně koncovek. Počítá projektovaná délka kabelu s touto rezervou?

2/ Připouští se dodávka suchých samonosných venkovních koncovek na přechodový objekt (stožár)? Bylo by to vhodné důvodu vyšší spolehlivosti tohoto produktu ve srovnání s koncovkami plněnými olejem, které jsou požadovány v Zadání.

3/ Jelikož výrobci kabelových souborů 110kV požadují, aby byli všichni montéři provádějící montáž souborů 110kV proškoleni a certifikováni výrobcem, bude součástí zadání pro zhotovitele stavby požadavek, aby montáž prováděl montér s certifikací? V případě, že nebude tento požadavek součástí zadání pro zhotovitele stavby, není možné poskytnout záruku na dodané a instalované kabelové soubory.

4/ Pro provedení napěťové zkoušky bude potřeba příjezdová komunikace pod stožár pro vozidlo o hmotnosti 40t. Stožár s koncovkami je dle dokumentace uprostřed pole, nějaká komunikace tam jistě v průběhu stavby vznikne - úpravy stožáru, montáž koncovek atd, ale je otázka zda bude dostatečně kvalitní pro příjezd zkušebního kamionu.

Odpověď zadavatele:

1/ Dodavatel sděluje, že místo pro montáž venkovní koncovky VVN bude na přechodovém stožáru, tj. montážní plošinu včetně zastřešeného lešení zajistí dodavatel předmětné stavby – montážní firma.

2/ Zadavatel uvádí, že v souladu přílohou č. 2, odstavec 3.2.2. ZD, je požaduje provedení koncovky VVN jako suché. Naopak koncovky plněné olejem nejsou požadovány.

3/ Zadavatel potvrzuje, že po dodavateli stavby (montážní firmě) bude požadováno, aby montáž prováděli montéři s certifikací od výrobce kabelového souboru.

4/ Zadavatel uvádí, že s příjezdovou komunikací pro vozidlo o hmotnosti 40 t do blízkosti přechodového stožáru není počítáno. Nicméně pokud bude nutné vytvořit prozatímní příjezdovou cestu k přechodovému stožáru, bude cesta zajištěna zadavatelem

II.

Vzhledem k povaze dodatečných informací č. 12 nedochází k úpravě zadávacích podmínek, a tedy ani ke změně lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek tedy končí dne **31. 5. 2019 v 10:00 hod.**

V Českých Budějovicích dne 16. 5. 2019