AUTORIZACE:

D			
C			
B			
A			
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO

NÁZEV AKCE	TR Domoradice – modernizace	Č. STAVBY: 102 0002 640 Č. OBJ.: 450 139 6767
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	eg·d
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP)	
ČÁST	D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU	
ZHOT. DOKUMENTACE	SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno, Traťová 1, 61900 Brno	SPIE
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. LIBOR PEK, libor.pek@spielv.cz	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	221 20 142	
ZOD. PROJEKTANT	Ing. PAVEL SCHELLE	DATUM: 12-2021
VYPRACOVAL	Ing. JAN BARTOŇEK	ČÍSLO VÝK/DOK: D.1.31 b) – 35
KONTROLOVAL	Ing. PETER SZEGEDI	
MÍSTO STAVBY	TR Domoradice	KÓD LOKALITY: DOM
SO/PS	SO 31 – ROZVODNA 110 kV – STAVEBNÍ ČÁST	MĚŘÍTKO: M 1:20
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00016	FORMÁT: 1xA4
DRUH DOKUMENTU	TABULKA	LIST/CELKEM: 1/8
NÁZEV DOKUMENTU	VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:

Soubor: SO31 – DOMORADICE_V11 – KOMORY VN.DWG

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

STAVBA	TR Domoradice – modernizace	TAB.Č. 01	Č.VÝKR. D.1.31 b)–35
SO	SO 31 – ROZVODNA 110 kV – STAVEBNÍ ČÁST		

OZN.	SCHÉMA	POPIS	CELKEM KS
1/7		TYPOVÉ OCELOVÉ STUPADLO CHEMICKY KOTVENÉ DO VÝVRTU - POZINKOVÁNO - UMÍSTĚNÍ: VN02 - 3x K12 - 2x K13 - 3x K14 - 3x	11 Ks
2/7	TAB. 02	OCELOVÝ POKLOP KOMORY VN02, Z VÁLCOVANÉHO PLECHU S PROTISKLUZNOU ÚPRAVOU VYZTUŽENÝ ÚHELNÍKEM VČ. RÁMU KOMORY Z ÚHELNÍKŮ OPATŘEN MADLY PRO UCHOPENÍ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO BEZ NÁTĚRU - UMÍSTĚNÍ: **KOMORA VN02, VN03, VN04, VN05** HMOTNOST 2/Z CELKEM: 1 ks 179,72kg	4 Ks (718,88kg)
3/7	TAB. 03	POJÍZDNÝ OCELOVÝ POKLOP KOMORY "VN01 a VN10" Z VÁLCOVANÉHO PLECHU S PROTISKLUZNOU ÚPRAVOU , USAZEN NA NOSNÉM POROROŠTU 40x4mm, POROROŠTY BUDOU ULOŽENY NA DEMONTOVATELNÝCH NOSNÍCÍCH HEB 140 - NOSNÍK HEB BUDE LEŽET NA KONZOLE Z PROFILU UPE180, KTERÝ BUDE PŘIVAŘEN DO RÁMU KOMORY - RÁM KOMORY BUDE TVOŘEN PROFILY U160, KTERÉ BUDOU KOTVENY DO BETONU PRACNAMI - PLECHY BUDOU OPATŘENY ZÁSUVNÝMI MADLY PRO MANIPULACI - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO BEZ NÁTĚRU - UMÍSTĚNÍ: KOMORA VN01, VN10 - HMOTNOST: 378,21kg	2 Ks (756,43kg)
4/7	TAB. 04	POJÍZDNÝ OCELOVÝ POKLOP KOMORY "VN06" Z VÁLCOVANÉHO PLECHU S PROTISKLUZNOU ÚPRAVOU , USAZEN NA NOSNÉM POROROŠTU 40x4mm, POROROŠTY BUDOU ULOŽENY NA DEMONTOVATELNÝCH NOSNÍCÍCH HEB 140 - NOSNÍK HEB BUDE LEŽET NA KONZOLE Z PROFILU UPE180, KTERÝ BUDE PŘIVAŘEN DO RÁMU KOMORY - RÁM KOMORY BUDE TVOŘEN PROFILY U160, KTERÉ BUDOU KOTVENY DO BETONU PRACNAMI - PLECHY BUDOU OPATŘENY ZÁSUVNÝMI MADLY PRO MANIPULACI - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO BEZ NÁTĚRU - UMÍSTĚNÍ: KOMORA VN06 - HMOTNOST: 556,84kg	1 Ks (556,84kg)

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

STAVBA	TR Domoradice – modernizace	TAB.Č. 01	Č.VÝKR. D.1.31 b)–35
SO	SO 31 – ROZVODNA 110 kV – STAVEBNÍ ČÁST		

5/7	TAB. 05	POJÍZDNÝ OCELOVÝ POKLOP KOMORY "VN07 a VN08" Z VÁLCOVANÉHO PLECHU S PROTISKLUZNOU ÚPRAVOU , USAZEN NA NOSNÉM POROROŠTU 40x4mm, POROROŠTY BUDOU ULOŽENY NA DEMONTOVATELNÝCH NOSNÍCÍCH HEB 140 - NOSNÍK HEB BUDE LEŽET NA KONZOLE Z PROFILU UPE180, KTERÝ BUDE PŘIVAŘEN DO RÁMU KOMORY - RÁM KOMORY BUDE TVOŘEN PROFILY U160, KTERÉ BUDOU KOTVENY DO BETONU PRACNAMI - PLECHY BUDOU OPATŘENY ZÁSUVNÝMI MADLY PRO MANIPULACI - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO BEZ NÁTĚRU - UMÍSTĚNÍ: KOMORA VN07, VN08 - HMOTNOST: 487,244kg	2 Ks (974,488kg)
6/7	TAB. 06	POJÍZDNÝ OCELOVÝ POKLOP KOMORY "VN09" Z VÁLCOVANÉHO PLECHU S PROTISKLUZNOU ÚPRAVOU , USAZEN NA NOSNÉM POROROŠTU 40x4mm, POROROŠTY BUDOU ULOŽENY NA DEMONTOVATELNÝCH NOSNÍCÍCH HEB 140 - NOSNÍK HEB BUDE LEŽET NA KONZOLE Z PROFILU UPE180, KTERÝ BUDE PŘIVAŘEN DO RÁMU KOMORY - RÁM KOMORY BUDE TVOŘEN PROFILY U160, KTERÉ BUDOU KOTVENY DO BETONU PRACNAMI - PLECHY BUDOU OPATŘENY ZÁSUVNÝMI MADLY PRO MANIPULACI - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO BEZ NÁTĚRU - UMÍSTĚNÍ: KOMORA VN09 - HMOTNOST: 577,52kg	1 Ks (577,52kg)
7/7	TAB. 07	POROROŠT LISOVANÝ 20x2mm pro komory : VN01–VN05+VN10 – 32,4 kg VN07 A VN08 – 39,1 kg VN06 – 48,8 kg VN09 – 49,7 kg K12 – 18,14kg K13 – 52,7 kg K14 – 43,92kg	CELKEM (485,86kg)
8/7	TAB. 08	OCELOVÝ POKLOP KOMORY K12 Z VÁLCOVANÉHO PLECHU S PROTISKLUZNOU ÚPRAVOU VYZTUŽENÝ ÚHELNÍKEM VČ. RÁMU KOMORY Z ÚHELNÍKŮ OPATŘEN MADLY PRO UCHOPENÍ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO BEZ NÁTĚRU - UMÍSTĚNÍ: **KOMORA K12** HMOTNOST 2/Z CELKEM: 1 ks 97,01kg	1 Ks (97,01kg)
9/7	TAB. 09	OCELOVÝ POKLOP KOMORY K13 Z VÁLCOVANÉHO PLECHU S PROTISKLUZNOU ÚPRAVOU VYZTUŽENÝ ÚHELNÍKEM VČ. RÁMU KOMORY Z ÚHELNÍKŮ OPATŘEN MADLY PRO UCHOPENÍ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO BEZ NÁTĚRU - UMÍSTĚNÍ: **KOMORA K13** HMOTNOST 2/Z CELKEM: 1 ks 270,04kg	1 Ks (270,04kg)

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

STAVBA	TR Domoradice – modernizace	TAB.Č. 01	Č.VÝKR. D.1.31 b)–35
SO	SO 31 – ROZVODNA 110 kV – STAVEBNÍ ČÁST		

10/7	TAB. 10	POJÍZDNÝ OCELOVÝ POKLOP KOMORY "K14" Z VÁLCOVANÉHO PLECHU S PROTISKLUZNOU ÚPRAVOU , USAZEN NA NOSNÉM POROROŠTU 40x4mm, POROROŠTY BUDOU ULOŽENY NA DEMONTOVATELNÝCH NOSNÍCÍCH HEB 140 - NOSNÍK HEB BUDE LEŽET NA KONZOLE Z PROFILU UPE180, KTERÝ BUDE PŘIVAŘEN DO RÁMU KOMORY - RÁM KOMORY BUDE TVOŘEN PROFILY U160, KTERÉ BUDOU KOTVENY DO BETONU PRACNAMI - PLECHY BUDOU OPATŘENY ZÁSUVNÝMI MADLY PRO MANIPULACI - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO BEZ NÁTĚRU - UMÍSTĚNÍ: KOMORA K14 - HMOTNOST: 587,77kg	1 Ks (587,77kg)
11/7		U65, 8 x 0,3m – 7,09 kg/m U PROFILY PRO UCHYCENÍ BETONOVÝCH DESEK, KTERÉ BUDOU SLOUŽIT JAKO OCHRANA KABELŮ V SOUBĚHU UMÍSTĚNO V KOMORÁCH VN06 – VN09 NA KOMORU TO JE CELKEM 0,6 M	17,02 kg