

AUTORIZACE:

NÁZEV AKCE	TR LIPNICE - OBNOVA TRANSFORMOVNY	Č.STAVBY: 102 0002 421
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č.OBJ: 1430 002 7035
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	
ČÁST	D.1.4.d SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	
ZHOT. DOKUMENTACE	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. PETR ŠPIČÁK, petr.spicak@egd.cz, tel.: 535 141 951	
ARCHIVNÍ ČÍSLO		
ZOD. PROJEKTANT	Ing. PAVEL DYMÁČEK	DATUM: 03/2022
VYPRACOVAL	Ing. PAVEL DYMÁČEK	ČÍSLO VÝKRESU:
KONTROLOVAL	Ing. PETR ŠPIČÁK	14
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 kV LIPNICE, 373 12 JÍLOVICE U TRHOVÝCH SVINŮ	KÓD LOKALITY:
SO/PS	SO30 – TECHNOLOGICKÉ BUDOVY	LIP
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00015	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:
DRUH DOKUMENTU	SOUPIS MATERIÁLU	
NÁZEV DOKUMENTU	SOUPIS DEMONTOVANÉHO MATERIÁLU ELEKTROINSTALACE	LIST / CELKEM: 0/1

Soupis demontovaného materiálu elektroinstalace

Popis	MJ	Výměra
S: Stavba		
3: Stavební objekty		
CZD00015: EGD Technologické budovy		
741D: Demontáž elektroinstalace		
Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí D do 200 mm	kus	4,000
Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na výložníku do 3 m bez zachování funkčnosti	kus	2,000
Demontáž svítidla interiérového se standardní patičí nebo int. zdrojem LED přisazeného nástěnného přes 0,09 do 0,36 m2 bez zachování funkčnosti	kus	52,000
Demontáž svítidla interiérového se standardní patičí nebo int. zdrojem LED přisazeného stropního přes 0,09 m2 do 0,36 m2 bez zachování funkčnosti	kus	7,000
Demontáž svítidla interiérového se standardní patičí nebo int. zdrojem LED přisazeného stropního do 0,09 m2 bez zachování funkčnosti	kus	10,000
Demontáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ze skříně	kus	3,000
Demontáž jističů třípólových nn do 63 A ze skříně	kus	–
Demontáž jističů třípólových nn do 25 A ze skříně	kus	–
Demontáž jističů třípólových nn do 25 A ze skříně	kus	1,000
Demontáž jističů jednopólových nn do 25 A ze skříně	kus	27,000
Demontáž jističů jednopólových nn do 25 A ze skříně	kus	7,000
Demontáž jističů jednopólových nn do 25 A ze skříně	kus	6,000
Demontáž jističů jednopólových nn do 25 A ze skříně	kus	1,000
Demontáž zásuvek průmyslových nástěnných venkovních šroubových bez zachování funkčnosti 3P+N+PE	kus	3,000
Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus	29,000
Demontáž spínačů zapuštěných normálních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti přes 4 svorky	kus	20,000
Demontáž rozvodnic kovových pod omítkou s krytím do IPx4 plochou přes 0,8 m2	kus	5,000
Demontáž konvektoru stavební délky do 700 mm	kus	9,000
Demontáž infrazářičů	soubor	3,000
Demontáž ohřívač elektrický akumulární do 800 l	soubor	1,000