

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ZZVZ)

Název veřejné zakázky:	TR Lipnice – obnova transformovny
Ev.č. ve Věstníku veřejných zakázek	Veřejná zakázka navazuje na zavedený systém kvalifikace s názvem „Systém kvalifikace - Výměna vedení a rekonstrukce rozvoden“, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2020-008789
Druh zadávacího řízení:	Užší řízení dle ZZVZ
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní

I.

Dotazy č. 1

Dobrý den,

Poddodavatel stavební části se na nás obrátil s následujícím dotazem pro akci **TR Lipnice – obnova transformovny**, dovoluji si prosím zaslat.

Dotaz č.1

SO 40 - Komunikace:

v položkách chybí přesun hmot pro komunikace dlážděné

SO 30 Technologická budova:

Dotaz č.2 -V položce č. 2671 D+M bezpečnostní protipožární dveře DV 4 je chybné množství dle výpisu dveří by mělo být celkem 2 ks.

Dotaz č.3 - Položky č.2278-2295 kde jsou materiálové položky pro ucpávky ale chybí montáž.

SO 31 Rozvodna:

Dotaz č.4 Ve výkresu ZP Základová patka ZP 1.0. jsou kresleny mikropiloty, které ale ve VV úplně chybí.

Dotaz č.5 - Ve výkazu výměr položka č.2880 je položka plechu, který patří do šachet, chybí ale samotná montáž plechu.

Dotaz č.6 - Položka č. 2920 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno), z položky plyne pouze osazení dna, přitom má být osazena celá šachta včetně poklopů.

Proto se domníváme, že by měla být tato položka lépe formulována.

Poklopy a osazení by měli být ve zvlášť rozdělených položkách.

Dotaz č.7 - Položky č.2884-2894 kde jsou materiálové položky pro ucpávky ale chybí montáž.

Dotaz č.8 - Chybí přesun pro jednotlivé položky v objektu

SO 47 Oplocení:

Dotaz č.9 - Položka č.2983 je uvedeno chybné množství. Mělo by tam být celkem 320 m

Dotaz č.10 - Položka č.2987 je vedeno chybné množství. Aby tato položka navazovala na materiál mělo by být celkem 2000 m montáže.

Dotaz č.11 - Položka č.2988 je uvedeno chybné množství. Tato položka by se měla udávat v běžných metrech na montáž, materiál k položce je správně.

SO 63 Kanalizace:

Dotaz č.12 - Položky č. 3377-3384 jsou materiální položky od Fy. Wilo, chybí k nim ale samotná montáž zapojení a zprovoznění

Dotaz č. 13 – u provozního souboru PS30 – Místní řídicí systém, chybí technická specifikace u položky:

1140 H X648567 Meinber NTP server včetně bleskojistek a konektorů kpl 1,000

Na základě těchto dotazů žádáme o přepracování výkazu výměr a posunutí termínu odevzdání.

Pozn.: Zadavatel obdržel výše uvedený soubor dotazů ve stejném znění od čtyř různých dodavatelů.

Odpověď zadavatele č. 1

Dotaz č. 1

Přesun hmot je řešen přímo položkami jako Technologická manipulace viz Cenové a technické podmínky ÚRS katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště.

Odkaz na cenové podmínky zde:

<https://podminky.urs.cz/catalog?versionId=P3HQfBA7FK0mYIG9hpeV&catalogId=60JZuqzBTn12Gvs9gDQm&categoryId=60JZuqzBTn12Gvs9gDQm&productId=dPG7rN6DHQNGs5ErQ7IF>

V cenách jsou započteny náklady na technologickou manipulaci s materiálem:

- Vodorovně do 50m
- Svisle do 3m

Dotaz č. 2

Jedná se o zjevnou chybu psaní, výkaz výměr je upraven.

Dotaz č. 3

Zadavatel předpokládá cenu materiálu včetně montáže.

☒	2278		711X001	Společná nerezová pažnice EL-B1	ks	1,0
☒	2279		711X002	Společná nerezová pažnice EL-B2	ks	1,0
☒	2280		711X003	Společná nerezová pažnice EL-B3	ks	1,0
☒	2281		711X005	Společná nerezová pažnice EL-B5	ks	1,0
☒	2282		711X006	Společná nerezová pažnice EL-B6	ks	1,0
☒	2283		711X007	Nerezová pažnice EL-B8	ks	15,0
☒	2284		711X008	Ucpávka kabelové průchodky D200 4x30-52	ks	14,0
☒	2285		711X009	Záslepka kabelového prostupu D200	ks	25,0
☒	2286		711X010	Ucpávka kabelové průchodky D150 20x	ks	9,0
☒	2287		711X011	Záslepka kabelového prostupu D150	ks	3,0
☒	2288		711X012	Ucpávka pro zemnicí pásek FeZn 2x30x4 D100	ks	2,0
☒	2289		711X013	Ucpávka kabelové průchodky D100 8x4-16,5	ks	3,0
☒	2290		711X014	Ucpávka kabelové průchodky D80 20x	ks	3,0
☒	2291		711X015	Záslepka kabelového prostupu D80	ks	1,0
☒	2292		711X016	Stahovací manžeta D200-215 se spínacími kroužky	ks	39,0
☒	2293		711X017	Stahovací manžeta D150-160 se spínacími kroužky	ks	12,0
☒	2294		711X018	Stahovací manžeta D100 se spínacími kroužky	ks	3,0
☒	2295		711X019	Stahovací manžeta D80 se spínacími kroužky	ks	4,0

Dotaz č. 4

Jedná se o chybu v soupisu prací, položka je doplněna.

☐	3592		224211...	Vrty maloprofilové D přes 56 do 93 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV	m
☐	3593		283111...	Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D přes 80 do 105 mm	m
☐	3594		140110...	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x10mm	m
☐	3595		283131...	Zřízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D přes 105 do 115 mm	kus
☐	3596		136112...	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule	t
☐	3597		282602...	Injektování povrchové vysokotlaké s dvojítm obturátorem mikropilot a kotev tlakem p...	hod
☐	3598		585221...	cement portlandský směsný CEM II 42,5MPa	t

Dotaz č. 5

Zadavatel předpokládá cenu materiálu včetně montáže.

Úprava identifikátoru (katalogu) jedná se o kompletní položku tzn, Montáž + dodávka

☐	2880		X9279	Protiskluzový nerezový plech 2 000 x 1000 x 3 + 1 mm slza	kus
--------------------------	------	---	-------	---	-----

Dotaz č. 6

Jedná se o zjevnou chybu psaní, soupis prací je upraven.

☐	3599		894414...	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus
--------------------------	------	---	-----------	---	-----

Dotaz č. 7

Zadavatel předpokládá cenu materiálu včetně montáže.

Úprava identifikátoru (katalogu) jedná se o kompletní položku tzn, Montáž + dodávka

✓	2884	↩	711X101	Kabelová průchodka D150	ks
✓	2885	↩	711X102	Kabelová průchodka D150 vyrážecí	ks
✓	2886	↩	711X103	Kabelová průchodka D200 vyrážecí	ks
✓	2887	↩	711X104	Zemnicí průchodka	ks
✓	2888	↩	711X105	Rozpěrka pro těsnění 40 mm	ks
✓	2889	↩	711X106	Spínací kroužek těsnění D160	ks
✓	2890	↩	711X107	Stahovací manžeta D150/160-172	ks
✓	2891	↩	711X016	Stahovací manžeta D200-215 se spínacími kroužky	ks
✓	2892	↩	711X109	Ucpávka kabelové průchodky D150 3x 24-54	ks
✓	2893	↩	711X110	Ucpávka kabelové průchodky D200 3x 40-72	ks
✓	2894	↩	711X111	Křížová svorka	ks

Dotaz č. 8

Jedná se o zjevnou chybu psaní, výkaz výměr je upraven.

□	3602	↩	998011...	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t
□	3603	↩	998711...	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t
□	3600	↩	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotázích	t

Dotaz č. 9

Jedná se o zjevnou chybu psaní, výkaz výměr je upraven.

□	2983	↩	348171...	Montáž panelového svařovaného oplocení v přes 2,5 m	m	320,000
---	------	---	-----------	---	---	---------

Dotaz č. 10

Jedná se o zjevnou chybu psaní, výkaz výměr je upraven.

□	2987	↩	348401...	Rozvinutí, montáž a napnutí ostnatého drátu	m	2 000,000
---	------	---	-----------	---	---	-----------

Dotaz č. 11

Projektant považuje množství za správné, jedná se o 237 ks Žiletkové spirála 3D Ø 450 mm, délka 8 m, což činí 1 896 m.

Dotaz č. 12

Zadavatel předpokládá cenu materiálu včetně montáže.

Úprava identifikátoru (katalogu) jedná se o kompletní položku tzn, Montáž + dodávka

✓	3377	552KDL...	Poklop D400 BEGU/BEGU vodoplynotěsný	ks
✓	3378	Wilo04...	Rexa MINI3-V04.09/T05-540/O-10M –	ks
✓	3379	Wilo04...	Rexa MINI3-V04.09/T05-540/O-10M –, kabel prodloužit na 20 m	ks
✓	3380	Wilo25...	Prodluž. nástavec šachty Port 600/800	ks
✓	3381	Wilo25...	Ovládací skříňka W-CTRL-EC-L-1x12A-DOL-MT34-WM	ks
✓	3382	Wilo25...	Port 600.1-2250-04D	ks
✓	3383	Wilo60...	Snímač hladiny 0-1mWS, 30m kabel	ks
✓	3384	Wilo60...	Snímač hladiny 0-1mWS, 10m kabel	ks

Dotaz č. 13

Položka je uvedena v rámci PS30 v dokumentu na straně 7: „LIP_PS30_81_Specifikace dodávek“ v rozvaděči: „AXY01 – Rozvaděč místního řídicího systému“

7	1	ks	F7961	Server časové synchronizace	LanTime M150/GPS	Meinberg	1x Anténa GPS je součástí dodávky
---	---	----	-------	-----------------------------	------------------	----------	-----------------------------------

Dotaz č. 2

Dobrý den,

rád bych vás požádal o dodatečné vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz:

Ve výkazu výměr část PS 32 obsahuje položku CZD43D001 Zařízení HMI - zajišťuje EG.D, která je dodávkou EGD. Dále jsou zde položky X91980 Zapojení HMI, X91981 Oživení a konfigurace HMI, které dle VV dodává zhotovitel. Dle našeho názoru tyto dvě položky souvisí s dodávkou EGD a neměly by být zhotovitelem oceňovány. Požádáme vás zadali položky X91980 Zapojení HMI, X91981 Oživení a konfigurace HMI má uchazeč oceňovat?

Odpověď zadavatele č. 2

Zadavatel uvádí, že položky X91980 Zapojení HMI ks 1,000 X91981 Oživení a konfigurace HMI kpl 1,000 jsou Dodávkou EG.D a účastník tyto položky neoceňuje. Zapojení, oživení i konfiguraci HMI zajistí dodavatel HMI a jedná se tedy o dodávku EG.D.

Dotaz č. 3

Vážený zadavateli,

dovolujeme si Vám zaslat následující dotaz:

v rozvaděči ANG03 se nachází položka Převodník pro hlídání teploty MSF 220 K.

Tento komponent se již nevyrábí – prosíme o určení adekvátní náhrady a zároveň o dostatečný posun termínu kvůli ocenění.

Děkujeme a přejeeme hezký den

Odpověď zadavatele č. 3

Převodník pro hlídání teploty MSF 220 K je součástí dodávky transformátorů vlastní spotřeby 22/0,4 kV, který je dodávkou EG.D a tedy účastník tuto položku neoceňuje.

198	CZD00046: EGD Vlastní spotřeba				
1	001: Dodávka EGD				
1605	004	T002	Transformátory vlastní spotřeby - suché DTTHZ2N 160/20 - zajišťuje EG.D	kus	2,000

II.

Zadavatel uvádí, že vzhledem k povaze tohoto Vysvětlení a jeho uveřejnění je lhůta pro podání nabídek prodloužena do **20.11.2025, 10:00 hod. včetně**.

V Brně

Ing. et Ing. Anna Jiroušková
EG.D, s.r.o.

Přílohy vysvětlení:

Příloha č. 1: 01_Priloha_4_Soupis_praci_a_dodavek_opr1 – utajovaná část vysvětlení ZD, která je poskytnuta dodavatelům s podepsanou smlouvou o mlčenlivosti