

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ZZVZ)

Název veřejné zakázky:	TR Říčov-rek.R110kV, sek.tech., VS, PZTS
Ev.č. ve Věstníku veřejných zakázek	Veřejná zakázka navazuje na zavedený systém kvalifikace s názvem „Systém kvalifikace - Výměna vedení a rekonstrukce rozvodu“, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2020-008789
Druh zadávacího řízení:	Užší řízení dle ZZVZ
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní

I.

Dotaz č. 1

Vážený zadavateli,
dovolujeme si Vás tímto požádat o vyjádření ke zjištěným skutečnostem.

V rozvaděči ANG02 se nachází položka : MSF 220 K - ZIEHL
Dle našich informací se tento produkt se bohužel již nevyrábí.

Prosíme o vyspecifikování náhrady za tuto položku a zároveň o adekvátní posun termínu z důvodu nacenění u dodavatele.

Děkujeme

Odpověď zadavatele č. 1

Dle oficiálních stránek výrobce je relé stále vyráběno. Zároveň je možné zařízení zajistit např. u f. ELPRO Energo.

Dotazy č. 2

Dotaz č.1.

4	SP	460641132	Základové konstrukce při elektromontážích ze ŽB tř. C 30/37 se zvýšenými nároky na prostředí	m3	560,961
		Výkaz výměr:	základy HOK		
			"HOK 1"((4*2,2*0,2)+(2,5*1,8*1,7))*3		28,230
			"HOK 2"((4*2,2*0,5)+(2,5*1,8*1,7))*12		144,600
			"HOK " ((4*2,2*0,5)+(2,5*1,8*1,7))		12,050
			Mezisoučet		184,880
			Prefa patky POK - spodní stupeň monolit		
			"Z3A"4*(1,4*1,1*0,5)		3,080
			"Z3P"14*(1,4*1,4*0,5)		13,720
			"Z3S"15*(1,4*1,4*0,5)		14,700
			"Z3L"14*(1,4*1,4*0,5)		13,720

		"Z1L"14*(1,4*1,4*0,5)		13,720
		"Z1P"14*(1,4*1,4*0,5)		13,720
		"Z3AČ"1*(1,4*1,4*0,5)		0,980
		"Z2"107*(1,6*1,6*0,5)		136,960
		"Z2AZ"20*(1,6*1,6*0,5)		25,600
		"Z2AČ"13*(1,6*1,6*0,5)		16,640
		"Z2AL"11*(1,6*1,6*0,5)		14,080
		"Z2AP"15*(1,6*1,6*0,5)		19,200
		"Z2A"1*(1,6*1,6*0,5)		1,280
		"Z4"58*(1,65*1,65*0,5)		78,953
		"ZB- monolit celá "2*(1,6*1,6*1,9)		9,728
		Mezisoučet		376,081
		Součet		560,961

Patky dle vysvětlení zadávací dokumentace mají být dvoustupňové, prefabrikované.

Položka č. 4. stále obsahuje ve VV beton C30/37 pro spodní stupeň dvoustupňové patky, který je již součástí prefabrikátu. Množství je tedy duplikované.

Dle naší úvahy by zde mělo být nižší množství betonu pouze pro základy HOK.

Dotaz č.2.

15	SP	632450000	Vrchní úprava základové patky - kompletní provedení	M2	997,560
		Výkaz výměr:	"základy HOK"		140,800
		(((2,5*1,8)+((2,5+1,8)*2*0,5))*(12+3))+(((1,8*2,5)+(1,8+2,5)*2*0,5))			
		"základy POK , Z1, Z3" ((0,8*0,8)+(0,8*4*0,5))*76			170,240
		"Z2"107*((1*4*0,5)+(1*1))			321,000
		"Z2AZ"20*((1*4*0,5)+(1*1))			60,000
		"Z2AČ"13*((1*4*0,5)+(1*1))			39,000
		"Z2al"11*((1*4*0,5)+(1*1))			33,000
		"Z2AP"15*((1*4*0,5)+(1*1))			45,000
		"Z2A"1*((1*4*0,5)+(1*1))			3,000
		"Z4"58*((1*4*0,5)+(1*1))			174,000
		"ZB"2*((1,6*4*0,5)+(1,6*1,6))			11,520
		Součet			997,560

Ve výkresové dokumentaci patek je uveden hydrofobní nátěr Sikagard 700 i u další patek (např. Z3s, Z3l, Z3a, Z1l, Z1p, Z3ač,), položka č. 15 ale tyto patky nezahrnuje. Mají být skutečně natřeny?

Dotaz č.3.

Dle upraveného VV je aktuální množství pro přesun hmot:

16	SP	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích	t	4 263,200
----	----	-----------	--	---	-----------

V původním VV bylo množství pro přesun hmot:

110	SP	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích	t	3 309,100
-----	----	-----------	--	---	-----------

Doprava patek je ve VV uvedena samostatnou položkou bez rozdílu na množství.

Objem monolitických konstrukcí je v novém VV nižší, přesun hmot by tak měl být v novém VV nižší oproti původnímu VV.

Odpovědi zadavatele č. 2

Dotaz č. 1

Zadavatel opravil množství položky č. 4 Základové konstrukce při elektromontážích ze ŽB tř. C 30/37 se zvýšenými nároky na prostředí na $184,88 + 9,728 = 194,608 \text{ m}^3$.

Zadavatel poskytuje upravený Soupis prací a dodávek jako přílohu č. 1 tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 2

Hydrofobní nátěr Sikagard 700 patek Z3s, Z3l, Z3a, Z1l, Z1p, Z3ač je součástí položky č. 15 ve výpočtu VV na druhém řádku ("základy POK , Z1, Z3" $((0,8*0,8)+(0,8*4*0,5))*76$).

Celkem je počítáno pro 303 ks patek POK a 16ks HOK.

Dotaz č. 3

Jedná se o dopravu patek z Prefa závodu. Částka byla povýšena, úměrně.

Přesun hmot je dle výpočtu rozpočtového programu, nyní je 3 346,64 t.

Zadavatel poskytuje upravený Soupis prací a dodávek jako přílohu č. 1 tohoto vysvětlení.

Dotazy č. 3

Dobrý den,

Poddodavatel stavební části se na nás obrátil s následujícím dotazem pro akci TR Říčov – rek. R110kV, sek.tech., VS, PZTS, dovoluji si prosím zaslat.

Dotaz č.1

Dle skladby vnějších omítek byla doplněna finální silikátová vrstva včetně penetračního nátěru, ale stále chybí vrstva pod ní, v tomto případě sklovláknité pletivo přetažené do tmele přes tepelnou izolaci.

Dotaz č. 2

V KZS chybí kompletně zapravení kolem oken a dveří dokončovacími APU lištami atd. V podstatě vše související s těmito pracemi, jak materiál tak práce není nikde v položkách zahrnuta.

Žádáme a o dopracování výkazu výměr.

Dotaz č.3

Dle nového výkazu výměr byla dopracována skladba vnitřních konstrukcí, ale domníváme se, že pod sklovláknité pletivo vnitřních stěn by měla být ještě nanесena penetrace.

Žádáme tedy o dopracování výkazu výměr dle TZ.

Dotaz č.4

Ve starém výkazu výměr byl přesun hmot pro budovu tvořen celkovým množstvím přesunů:

□115	SP	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	151,616	
------	----	-----------	---	---	---------	--

V novém výkazu výměr:

□115	SP	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	151,616	
------	----	-----------	---	---	---------	--

V návaznosti na doplněných položkách z vysvětlení by mělo dojít i k navýšení množství přesunů hmot.

Děkujeme a žádáme o vysvětlení případně dopracování výkazu výměr. Dále pak na základě dotazů i posun termínu odevzdání.

Odpovědi zadavatele č. 3

Dotaz č. 1

Zadavatel doplnil položky a poskytuje upravený Soupis prací a dodávek jako přílohu č. 1 tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 2

Zadavatel doplnil položky a poskytuje upravený Soupis prací a dodávek jako přílohu č. 1 tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 3

Zadavatel doplnil položky a poskytuje upravený Soupis prací a dodávek jako přílohu č. 1 tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 4

Zadavatel opravil položku a poskytuje upravený Soupis prací a dodávek jako přílohu č. 1 tohoto vysvětlení.

II.

Zadavatel uvádí, že vzhledem k povaze tohoto Vysvětlení a jeho uveřejnění je lhůta pro podání nabídek prodloužena do **8.12.2025, 10:00 hod. včetně**.

V Brně

Ing. et Ing. Anna Jiroušková
EG.D, s.r.o.

Přílohy vysvětlení:

Příloha č. 1: 01_Priloha_4_Soupis_praci_a_dodavek_opr2 – utajovaná část vysvětlení ZD, která je poskytnuta dodavatelům s podepsanou smlouvou o mlčenlivosti