


NÁZEV AKCE	TR Humpolec - modernizace	Č.STAVBY: 102 0002 865 Č.OBJ: 221 22 058
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘ.	
ZHOT. DOKUMENTACE	SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno; Traťová 1, 61900 Brno	  DATUM: 06-2024 ČÍSLO VÝKRESU: D.2.31 c) - 06
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. LIBOR PEK, libor.pek@spieelv.cz	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	221 19 159	
ZOD. PROJEKTANT	Ing. LIBOR, PEK	
VYPRACOVAL	Ing. STANISLAV, JANÁČ	
KONTROLOVAL	Ing. LIBOR, PEK	
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 kV - Humpolec	KÓD LOKALITY: HUM
SO/PS	PS31 - OCHRANY	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00042	
DRUH DOKUMENTU	SEZNAM	LIST / CELKEM: 1/2
NÁZEV DOKUMENTU	SEZNAM DEMONTOVANÝCH KABELŮ	

Rekapitulace demontovaných NN kabelů R22kV a R110kV		
Typ kabelu	Počet ks	Délka [m]
CYKY 4Dx1,5	30	1714
CYKY 4Dx2,5	52	2890
CYKY 4Dx4	6	1014
CYKY 4Dx6	60	3618
CYKY 12Dx1,5	90	5670
CYKY 12Dx2,5	32	2980
CYKY 19Dx1,5	18	304
CYKY 2Ax1,5	42	1828
CYKY 2Ax2,5	4	28
CYKY 2Dx4	4	650
CYKY 3Cx1,5	44	486
CYKY 3Cx2,5	20	1706
CYKY 5Cx2,5	24	1260
CYKY 5Cx4	2	30
CYKY 7Dx1,5	46	3944
JYTY 24Dx1	6	600
NCYKFY 3Ax1,5	12	1284
SYKFY 10x2x0,5	8	52
SYKFY 5x2x0,5	8	192
1-CXKE-R, 2Ax6	12	652
1-CXKE-R, 5Cx4	20	768
1-CXKE-R, 5Cx6	10	384
1-CXKE-R, 5Cx10	8	1140

**Pozn. Množství demontovaných kabelů je orientační!!**