


VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

Měřítko: 1:100


MO1k 4,0/30

v oblouku, odřez pro rozhled
svahové žebro



Svahové žebro

Příkopová tvárnice
(nepropustný příkop)



VZÁJEMNÁ VZDÁLENOST
SMĚROVÝCH SLOUPKŮ DLE ČSN 73 6101

PŘÍMA	A	R ₀ ≥	1250 m	50 m
1250 m	>	R ₀ ≥	850 m	40 m
850 m	>	R ₀ ≥	450 m	30 m
450 m	>	R ₀ ≥	250 m	20 m
250 m	>	R ₀ ≥	50 m	10 m
		R ₀ <	50 m	5 m

KONSTRUKCE VOZOVKY DLE TP 170 (D1-N1-IV-PIII), TDZ IV, NUP D1:

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu vozovky	ACO 11+ 50/70	40 mm	ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121
Posťfik spojovací z kalonaktivní asf. emulze	PS-C, C 60 B 5	0.35 kg/m ²	ČSN EN 13008, ČSN 73 6129
Asfaltový beton pro podkladní vrstvu vozovky	ACP 16+ 50/70	80 mm	ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121
Posťfik infiltrační z kalonaktivní asf. emulze	PI-C, C 60 B 5	0.70 kg/m ²	ČSN EN 13008, ČSN 73 6129
s posypem kamenivem fr. 2/4; 3.0 kg/m			
Mechanický zpevněná kamenivo	MZK 0/32 G ₀	150 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
Štěrkodrt	ŠD ₆ 0/63 G _E	200 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
			E _{ad,2} =min.130MPa
			E _{ad,2} =min.80MPa
			E _{ad,2} =min.45MPa
			min. 470 mm

CELKEM KONSTRUKCE

D.1
SO 106

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém BpV

Jihočeský kraj
U ZIMNÍHO STADIONU, 1952/2
370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Objednatel:

Ateliér České Budějovice – Čechova 50, 370 01 České Budějovice – tel. 386 303 211, e-mail: mailbox@b.pragoprojekt.cz, ID datové schránky: 4klf54

Hlavní inženýr projektu: Pavel KAČÍREK

Ředitel ateliéru České Budějovice: Pavel KAČÍREK

Zhotovitel: PRAGOPROJEKT

PRAGOPROJEKT a.s., K Rybáře 1688/16, 147 54 Praha 4

BLAHOPROJEKT, s.r.o., Čechova 727, 370 01 České Budějovice – tel. 608 819 310, e-mail: hovorka@blahoprojekt.cz, ID datové schránky: id6826i

Novin/vypracoval: Ing. Jiří HOVORKA

Zodpovědný projektant: Ing. Jiří HOVORKA

podpis: [Signature]

Jednatel společnosti: [Signature]

Číslo zakázky: 19-051-2

Technická kontrola: Milan BLÁŽEK

podpis: [Signature]

BLAHOPROJEKT

BLAHOPROJEKT, s.r.o., Čechova 727, 370 01 České Budějovice

Kraj: JIHOČESKÝ	Čís. zakázky:	17-307-2-000
Obec: Č. BUDĚJOVICE, PLANÁ, BORŠOV NAD VLTAVOU, VČELNÁ, ROUDNÉ	Čís. akce:	17-307
Objednatel: JIHOČESKÝ KRAJ, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 Č. Budějovice	Datum:	02/2020
Akce:	Formát:	3 x A4
	Měřítko:	1:100
Objekt:	Stupeň:	Souprava:
Příloha:	PDPs	
	Čís. přílohy:	D 106.4