VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

Měřítko: 1:100

Stezka se smíšeným provozem cyklistů a chodců



POZNÁMKA:
Před lávkami v dl. křídel bude provedena změna jednostranného příčného sklonu do žlabovitého dostředného sklonu v souladu v příčným profilem lávek. Tento úsek vč. celé délky mezi lávkami bude proveden ze zámkové dlažby. V úseku zámkové dlažbu bede provedeno oboustranné ohraničení z bet. obrubníku.

KONSTRUKCE VOZOVKY DLE TP 170 (D2-N3-V-PIII), TDZ V, NÚP D2:

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu vozovky	ACO 11+ 50/70	50 mm	ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121	
Postřik spojovací z kationaktivní asf. emulze	PS-E, C 60 B 5	0,35 kg/m^2	ČSN EN 13808, ČSN 73 6129	
Recyklovaná vrstva	RS 0/32 A	50 mm	TP 208	
frakce 0/32 s přídáním kationaktivní asfaltové emulze				E$_{def,2}$=min.60MPa
Štěrkodrť	ŠD$_B$ 0/63 G$_E$	200 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1	E$_{def,2}$=min.30MPa
CELKEM KONSTRUKCE		min. 300 mm		

KONSTRUKCE VOZOVKY DLÁŽDĚNÉ:

- Betonová dlažba	DL I	80 mm	E$_{def,2}$=min.60MPa
- Hrubé drcené kamenivo	HDK 4/8	40 mm	
- Štěrkodrť	ŠDA 0/63 GE	min.200 mm	E$_{def,2}$=min.30MPa
C E L K E M		min.320 mm	

D.1
SO 130

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Jihočeský kraj

Objednatel:
JIHOČESKÝ KRAJ
U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2
370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Ateliér České Budějovice – Čechova 50, 370 01 České Budějovice – tel. 386 303 211, e-mail: mailbox@cb.pragoprojekt.cz, ID datové schránky: 4kifr54

Hlavní inženýr projektu: Pavel KAČÍREK

Ředitel ateliéru České Budějovice: Pavel KAČÍREK

Zhotovitel: PRAGOPROJEKT
PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

BLAHOPROJEKT, s.r.o., Čechova 727, 370 01 České Budějovice – tel. 608 819 310, e-mail: hovorka@blahoprojekt.cz, ID datové schránky: id6826i

Navrhl/vypracoval: Ing. Jiří HOVORKA, podpis:

Zodpovědný projektant: Ing. Jiří HOVORKA, podpis:

Jednatel společnosti:

Zhotovitel části PD: BLAHOPROJEKT
BLAHOPROJEKT, s.r.o., Čechova 727, 370 01 Č. Budějovice

Technická kontrola: Milan BLAŽEK, podpis:

Číslo zakázky: 19-051-2

Kraj: JIHOČESKÝ	Čís. zakázky:	17-307-2-000
Obec: Č. BUDĚJOVICE, PLANÁ, BORŠOV NAD VLTAVOU, VČELNÁ, ROUDNÉ	Čís. akce:	17-307
Objednatel: JIHOČESKÝ KRAJ, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 Č. Budějovice	Datum:	02/2020
Akce: JIŽNÍ TANGENTA ČESKÉ BUDĚJOVICE (km 0,000 - km 2,706), okr. ČB	Formát:	3 x A4
	Měřítko:	1:100
Objekt: SO 130 –CYKLISTICKÁ STEZKA ČESKÉ BUDĚJOVICE	Stupeň: PDPS	Souprava:
Příloha: VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY	Čís. přílohy: D 130.4	

vytištěno dne 28.02.2020

y:\zakazky\19-051-2-jizni_tangenta\id_1-stavebni_cas\1130-cyklo_c_budejovice\c_130_4_vr.dwg