

Legenda pro ukázkový rozpočet vypracovaný v euroCALC – kvNN báze EMP2022+, skupina staveb 1)

Dokumentace obsahuje plánek, tiskovou sestavu rozpočtu a krycí listy k rozpočtu.

Popis stavby:

Jedná se o připojení dvou nových odběrných míst a v blízké budoucnosti bude nutné připojit další stavební pozemky, proto je navrhováno celkové posílení sítě NN v této lokalitě.

Plánovaná trasa rozsah stavby:

kabel NN:

- kabelové vedení 0,4 kV NAYY 4x150 mm² - 328 m
- kabelové vedení 0,4 kV NAYY 4x50 mm² - 210 m
- demontáž kabelové vedení 0,4 kV AYKY 4x50 mm² - 176 m

V TS Obec bude na stávajícím vývodu AYKY 4x50 směr ČOV, provedena výměna pojistek 63A za 125A. Ze stávajícího kabelového pilíře SS200/KK u č.p.1 bude podél komunikace položen kabel NAYY 4x150, kterým budou připojeny dva nové pilíře SR322/NK a na smyčku dva stávající pilíře P-SS200/KV u objektů č.p.96 a č.p.87. Kabel NAYY 4x150 bude ukončen ve stávajícím pilíři SR302/KK v oplocení ČOV p.č.3/12.

Kabel NAYY 4x150 bude převážně uložen v trase stávajícího kabelového vedení VO nebo NN, proto je nutné provádět výkopy ručně a zachovat uložení stávajících kabelů v pískovém loži.

V trase mezi pilířem P-SS200/KV u objektu č.p.96 a pilířem SR302/KK v oplocení ČOV, bude provedena demontáž nahrazeného kabelu AYKY 4x50 ze země. V místech, kde se nová trasa NAYY 4x150 neshoduje s trasou stávajícího AYKY 4x50, bude kabel zrušený kabel ponechán v zemi.

Z pilíře SR322/NK u č.p.96 bude položen kabel NAYY 4x50, který připojí nové kabelové pilíře SS100/NK a SS200/NK na p.č.3633 a p.č.3096.

Z pilíře SR322/NK u č.p.87 bude položen kabel NAYY 4x50, který připojí nový pilíř SS200/NK na rozhraní p.č.3/29 a p.č.3/30.

Přechod komunikace u č.p.96 je navrhován překopem v místě mimo panely, přechod panelového vjezdu do ČOV je navrhován protlakem.

Rozsah demontáží je zřejmý z výkresu č. C02 a D01 (viz. část C. Situační výkresy) a ze „Soupisky norem“ (viz část F. Rozpočtová část).

Rozpočet:

Kapitola č. 1 – GN soutěžené:

majetková třída - PD a ostatní náklady stavby

Kapitola č. 3

majetková třída - Kabelové vedení NN

Kapitola č. 4.1 – GN nesoutěžený

Kapitola rozpočtu 1: Majetková třída - PD a ostatní náklady:

Zde jsou uvedeny náklady související s vlastní realizací stavby zhotovitelem. Jedná se o náklady,

které při rozpočtování stavby nelze přiřadit, nebo není účelné je zadávat na jednotlivé majetkové třídy. Náklady jsou zadávány projektantem při sestavení rozpočtu a k většině nákladům je povinně přiložen krycí list. Jedná se o soutěžní položky.

Kapitola rozpočtu 3: Majetková třída - Kabelové vedení NN:

Zde jsou uvedeny náklady související s vlastní realizací stavby zhotovitelem. Jedná se o soutěžené náklady práce, mechanizace, přírážky typu GZS, Silniční provoz a jiné.

Vlastní materiál není ve VZ EMP2022+ soutěžen, ale cena vlastního materiálu se započítává do celkové ceny výkonu zhotovitele. Každý rok bude správcem euroCALC aktualizován.

Kapitola rozpočtu: č. 4.1 – GN nesoutěžený

GN nesoutěžený jako vytýčení, poplatky a jiné jsou rozpočtovány projektantem, zhotoviteli stavby se proplatí podle skutečnosti na základě faktur a dokladů.