

Legenda pro ukázkový rozpočet vypracovaný v TOMS DES - kvNN

Dokumentace obsahuje plánek, tiskovou sestavu rozpočtu a krycí listy k rozpočtu.

Popis stavby:

Jedná se o zařízení technické výstavby kabelem NN - ZTV.

- plánovaná trasa 945 m

- kabel nn NAYY 4x:150 mm²

2 ks SR422 kabelový plastový pilíř

1 ks SS100 kabelový plastový pilíř

5 ks SS200 kabelový plastový pilíř

2 ks SS300 kabelový plastový pilíř

1 ks SS100 kabelová plastová skříň do výklenku

5 ks SS200 kabelová plastová skříň do výklenku

2 ks SS300 kabelová plastová skříň do výklenku

- výzbroj (kabelové skříně nebo pilíře, pojistky, NN kabelové spojky, výstražná fólie, uzemnění, ochranné roury, žlaby atd.)

- neřízený protlak

- zemní práce pro kabelové rýhy, zazdění skříní, rozebrání a položení zádlažby atd.

Rozpočet:

Kapitola rozpočtu 1 a 4 Inženýring a Ostatní náklady stavby:

V kapitolách jsou uvedeny ostatní náklady související s vlastní realizací stavby zhotovitelem a dalších subjektů zúčastněných na stavbě. K vybraným ostatním nákladům jsou uvedeny krycí listy (kap. 4).

Kapitola rozpočtu 3 Investiční náklady:

- stavební objekt RS21.0 - Vedení kabelové NN

V kapitole jsou uvedeny náklady zhotovitele stavby související s realizací stavby (práce, mechanizace, přirážky, vlastní materiál zhotovitele a zádlažby, materiál E.ON je zapůjčován).