


položka	Montáž/materiál	Jednotka	množství	Poznámka
1.	Montáž oplocení	m	40	
2.	Vyvrtání jam pro sloupky	m3	1,62	
3.	Výkop rýhy pro podhrabové desky a uzemnění	m3	4,95	
4.	Zpětný zásyp a ztuhnutí zeminy po vrstvách	m3	5,1	
5.	Odvoz přebytečné zeminy	m3	1,5	
6.	Montáž uzemnění 4x4m	m	16	
7.	Plošná úprava terénu	m2	80	
8.	Pokládka skladby živичné směsi uvnitř oplocení	m2	90	
9.	- štěrkokotr' 0/63, tl. 200 mm	m3	18	
10.	- asfaltový recyklát 16/63, tl. 50 mm	m2	90	
11.	- asfaltová směs jemná, tl. 50 mm	m2	90	
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				

 Elektrovod a.s. – Slovenská republika, odštěpný závod Čechova 59, 370 01 České Budějovice	Investor : E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 Č.Budějovice	EV 461-20-426
	Kabel: A2XS(FL)2Y 1x1200 RMS/170	Počet A4: 2
	Oplocení kabelového stožáru	Datum: 06/2020
TR 110 kV Č.B.Střed - přírodní kabelové vedení 110 kV		Vyhotovil: VB
		Měřítko: 1:50