Vypracoval :	Vašmucius Adam	Zodp. projektant :	Brejcha Milan
Místo stavby :	Mydlovary		
Stavební úřad :	Zliv		
Investor :	EG.D, a.s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno		

Název stavby :

Mydlovary: Hluboká, Hrdějovice-rek. VN

Druh přílohy :

Situace stavby

eg·d

Číslo stavby :	1040009264
Formát výkresu :	2xA4
Název souboru :	soutisk.dgn
Datum :	červenec 2022
Měřítko :	1 : 2000
Číslo výkresu :	Číslo výtisku :
C5	

Proudová soustava : VN - 3~50Hz, 22 000 V
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
VN - zemněním - IT
Námrazová oblast : I - 0

Větrová oblast: II
Vr = 25 m/s

LEGENDA SÍTÍ

- VÝMĚNA VENKOVNÍHO VEDENÍ VN
- STÁV. VENKOVNÍ VEDENÍ VN
- VZDUŠNÉ VEDENÍ SDOK
- STÁV. ZEMNÍ KABEL NN
- VODOVOD-JVS
- PLYNOVOD
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ CETIN

Stávající inženýrské sítě jsou zakresleny pouze orientačně, před zahájením prací nutno vytýčit;

LEGENDA

6 Osadit příhradový stožár 18/30 kN; betonový základ 10,72 m3; osadit konzolu A3-U10; konzolu A4-U10-R; konzolu A3-U10-R; osadit konzolu SDOK ES450-00 5m pod vrcholem; nosný řetězec SDOK; 2ks avibra; 2sd nosných plastových izolátorů JN; výstražná tabulka; barevné označení vedení;

7 Osadit příhradový stožár 21/30 kN; betonový základ 12,28 m3; osadit konzolu A3-U10; konzolu A4-U10-R; konzolu A3-U10-R; osadit konzolu SDOK ES450-00 5m pod vrcholem; nosný řetězec SDOK; 1ks avibra; 4sd plastových kotevních izolátorů; výstražná tabulka; barevné označení vedení;

8 Osadit příhradový stožár 21/30 kN; betonový základ 12,28 m3; osadit konzolu A3-U10; konzolu A4-U10-R; konzolu A3-U10-R; osadit konzolu SDOK ES450-00 5m pod vrcholem; nosný řetězec SDOK; 2ks avibra; 4sd plastových kotevních izolátorů; výstražná tabulka; barevné označení vedení;

9 Osadit příhradový stožár 18/30 kN; betonový základ 10,72 m3; osadit konzolu A3-U10; konzolu A4-U10-R; konzolu A3-U10-R; osadit konzolu SDOK ES450-00 5m pod vrcholem; nosný řetězec SDOK; 2sd nosných plastových izolátorů JN; výstražná tabulka; barevné označení vedení;

10 Osadit příhradový stožár 18/80 kN; betonový základ 23,51 m3; osadit konzolu A3-U10; konzolu A4-U10-R; konzolu A3-U10-R; osadit konzolu SDOK B-U8-R 5m pod vrcholem; 2ks kotevní řetězec SDOK; 2ks avibra; 5sd plastových kotevních izolátorů; 3ks boční nosník + 3ks VPA; osadit jiskřiště; provést uzemnění Rzmax = 29 ohmů; výstražná tabulka; barevné označení vedení;

11 Osadit příhradový stožár 18/40 kN; betonový základ 13,71 m3; osadit konzolu A3-U10; konzolu A4-U10-R; konzolu A3-U10-R; osadit konzolu SDOK B-U8-R 5m pod vrcholem; 2ks kotevní řetězec SDOK; 2ks avibra; 5sd plastových kotevních izolátorů; výstražná tabulka; barevné označení vedení;

12 Osadit příhradový stožár 21/30 kN; betonový základ 12,28 m3; osadit konzolu A3-U10; konzolu A4-U10-R; konzolu A3-U10-R; osadit konzolu SDOK ES450-00 5m pod vrcholem; nosný řetězec SDOK; 2ks avibra; 2sd nosných plastových izolátorů JN; výstražná tabulka; barevné označení vedení;

13 Osadit příhradový stožár 18/30 kN; betonový základ 10,72 m3; osadit konzolu A3-U10; konzolu A4-U10-R; konzolu A3-U10-R; osadit konzolu SDOK B-U8-R 5m pod vrcholem; 2ks kotevní řetězec SDOK; 2ks avibra; 4sd plastových kotevních izolátorů; výstražná tabulka; barevné označení vedení;

Rozsah řešení :

3 - TS	kabelové vedení 22 kV	NA2XS2Y 3x 1x150 mm2	646 m
3 - TS	sdělovací vedení	HDPE 40/33	638 m
TS	kabelové vedení 0,4 kV	NAYY 4x95 mm2	22 m
TS	kabelové vedení 0,4 kV	NAYY 4x50 mm2	22 m
3 - 25	venkovní vedení 22 kV	AlFe 3x110/22 mm2	5,171 km
RO - 24	sdělovací vedení	SDOK 96	3,135 km

Rozsah demontovaného zařízení:

venkovní vedení 22 kV	AlFe6 3x95 mm2	4,760 km
venkovní vedení 22 kV	AlFe6 3x50 mm2	0,075 km
sdělovací vedení	SDOK	2,665 km

Dle paragrafu 79 odst. 2 písm. s) a odst. 6 a paragrafu 103 odst. 1 písm. a) a písm. e) zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů - udržovací práce nevyžadují územní souhlas, územní rozhodnutí, stavební povolení ani ohlášení.