



NÁZEV AKCE	TR Řípov - rekonstrukce R110kV, sek. tech., VS, PZTS	Č.STAVBY: 001020003001
		Č.OBJ: 102 0002 780
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	

ZHOT. DOKUMENTACE	EGEM s.r.o., Starochodovská 41/68, 149 00 Praha 4	
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. ČESTMÍR VÁŠEK, cestmir.vasek@egem.cz, tel.: +420 267 199 220	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	4EGE 18163	
ZOD. PROJEKTANT	Ing. ČESTMÍR VÁŠEK	DATUM: 09-2024
VYPRACOVAL	TOMÁŠ VOŠICKÝ	ČÍSLO VÝKRESU: D.2 c) - 40
KONTROLOVAL	Ing. TOMÁŠ JANEČEK	

MÍSTO STAVBY	TR ŘÍPOV 32, 674 01 TŘEBÍČ	KÓD LOKALITY:
SO/PS	PS09 - ROZVODNA 110kV - TECHNOLOGIE	ŘÍP
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00038	ARCHIVNÍ ČÍSLO:
DRUH DOKUMENTU	SEZNAM	
NÁZEV DOKUMENTU	TECHNICKÁ SPECIFIKACE DEMONTÁŽE AEA	STRÁNKA / CELKEM: 1/3

ROZVODNA 110kV AEA																	
Poř.č.	Ozn.	Zkrácený popis	Typ-Výrobce	Množství	AEA01	AEA02	AEA03	AEA04	AEA05	AEA06	AEA07	AEA08	AEA09	AEA10	AEA11	AEA12	
1- Demontáže		Demontáž 3f vypínače 110kV SF6 a ekologické likvidace, typ S1-123 F1 ALSTOM, celk. hmotnost SF6 9kg,	Demontáž 3f vypínače 110kV SF6 a ekologická likvidace	4ks	1		1		1	1							
		Demontáž 3f vypínače 110kV SF6 a ekologické likvidace, typ S1-123 F1 AEG, celk. hmotnost SF6 9kg,	Demontáž 3f vypínače 123kV SF6 a ekologická likvidace	3ks		1		1					1				
		Demontáž 3f vypínače 110kV SF6 ekologická likvidace, typ GL 311 F3 AREVA, celk. hmotnost SF6 12kg, .	Demontáž 3f vypínače 123kV SF6 a ekologická likvidace	5ks							1	1		1	1	1	
		Demontáž PTK 110kV a ekologické likvidace, typ UTD 123 ARTECHE, celk. hmotnost oleje 66kg,	Demontáž olejového PTK 110kV a ekologická likvidace	2ks	2												
		Demontáž PTK 110kV a ekologické likvidace, typ IVOKT 123 HAEFELY, celk. hmotnost oleje 90kg,	Demontáž olejového PTK 110kV a ekologická likvidace	6ks			3										3
		Demontáž PTK 110kV a uskladnění pro opětovné použití, typ VAU-123 Končar, celk. hmotnost oleje 184kg. <b>Bude opětovně použito!</b>	Demontáž olejového PTK 110kV a uskladnění	3ks											3		
		Demontáž PTK 110kV a ekologické likvidace, typ VAU-123 Končar, celk. hmotnost oleje 184kg,	Demontáž olejového PTK 110kV a ekologická likvidace	6ks						3						3	
		Demontáž PTK 110kV a ekologické likvidace, typ VAU-123 Končar, celk. hmotnost oleje 135kg,	Demontáž olejového PTK 110kV a ekologická likvidace	3ks										3			
		Demontáž PTK 110kV a ekologické likvidace, typ VAU-123 Končar, celk. hmotnost oleje 95kg,	Demontáž olejového PTK 110kV a ekologická likvidace	3ks							3						
		Demontáž PTK 110kV a ekologické likvidace, typ KA 123 ARTECHE, celk. hmotnost oleje 184kg,	Demontáž olejového PTK 110kV a ekologická likvidace	6ks								3	3				
		Demontáž PTP 110kV a ekologické likvidace, typ CAE 123 ARTECHE, celk. hmotnost oleje 65kg,	Demontáž olejového PTP 110kV a ekologická likvidace	3ks	3												
		Demontáž PTP 110kV a ekologické likvidace, typ IMB 123 ABB, celk. hmotnost oleje 195kg, .	Demontáž olejového PTP 110kV a ekologická likvidace	3ks		3											
		Demontáž PTP 110kV a ekologické likvidace, typ AGU 123 KONČAR, celk. hmotnost oleje 90kg, .	Demontáž olejového PTP 110kV a ekologická likvidace	3ks					3								
		Demontáž horizontálního odpojovače 110kV a ekologická likvidace, typ 1SHT - 1220 SERW Sedlec; včetně pohonu; označení QA, QB, qh	Demontáž horizontálního odpojovače 110kV a ekologická likvidace	13ks	2	1	2	2	3						3		
		Demontáž horizontálního odpojovače s uzemňovačem 110kV a ekologická likvidace, typ 1SHTU - 1220 SERW Sedlec; včetně pohonu; označení QUV, QH	Demontáž horizontálního odpojovače s uzemňovačem 110kV a ekologická likvidace	3ks			1			1					1		
		Demontáž horizontálního odpojovače s uzemňovačem 110kV a ekologická likvidace, typ OTU 110 ŠKODA; včetně pohonu; označení QUV, QH	Demontáž horizontálního odpojovače s uzemňovačem 110kV a ekologická likvidace	7ks		1					1	1	1	1		1	1
		Demontáž horizontálního odpojovače 110kV a ekologická likvidace, typ OT 110 ŠKODA; včetně pohonu; označení QA, QB, QH	Demontáž horizontálního odpojovače 110kV a ekologická likvidace	13ks							2	3	3	3		1	1
		Demontáž kýlového odpojovače 110kV a ekologická likvidace, typ OT 110 ŠKODA; včetně pohonu; označení QA, QB, QH	Demontáž horizontálního odpojovače 110kV a ekologická likvidace	4ks												2	2
		Demontáž horizontálního odpojovače 110kV a ekologická likvidace, typ 3OHT 1220 ŠKODA; včetně pohonu; označení QH	Demontáž horizontálního odpojovače 110kV a ekologická likvidace	1ks							1						
		Demontáž řídicí skříň +xr1; venkovní skříň 800x400x2000mm	Demontáž řídicí skříň	12ks	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Demontáž svodiče přepětí 110kV, typ SB 102/10.3 Tridelta	Demontáž svodiče přepětí 110kV	6ks			3		3								
		Demontáž svodiče přepětí 22kV, typ HDA 24 Raychem	Demontáž svodiče přepětí 22kV	21ks			3	3	3	3	3		3		3		
		Demontáž svodiče přepětí 22kV, typ HDA 24 MA Raychem	Demontáž svodiče přepětí 22kV	9ks								3		3		3	
		Demontáž svodiče přepětí 22kV, typ VA 25/5 Tridelta	Demontáž svodiče přepětí 22kV	3ks													3
		Demontáž zkratovače, typ E-Ž 38.5/2000-30 SEZ	Demontáž zkratovače	1ks									1				
		Demontáž keramického podpěrného izolátoru 110kV a ekologická likvidace; C8-150;	Demontáž keramického podpěrného izolátoru 110kV	60ks				6		6	6	12	6	6	6	6	6
		Demontáž pomocných ocelových konstrukcí pod přístroj 245kV	Demontáž POK - R123kV	26 000kg	1700	1500	2000	1500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2200	2300	2300
		Demontáž hlavních ocelových konstrukcí v R123kV	Demontáž HOK - R123kV	62 790kg	7690	4320	3880	4320	5830	6445	5965	0	6445	5965	5965	5965	5965
		Demontáž kotevního závěsu R110kV	Kotevní závěs R110kV	126ks	18	12	6	12	18	18	6	12	12	6	0	6	
		Demontáž nosného závěsu R110kV	Nosný závěs R110kV	69ks	6	6	6	6	6	9	6	9	6	3	3	3	3

ROZVODNA 110kV AEA																	
Poř.č.	Ozn.	Zkrácený popis	Typ-Výrobce	Množství	AEA01	AEA02	AEA03	AEA04	AEA05	AEA06	AEA07	AEA08	AEA09	AEA10	AEA11	AEA12	
1 - Demontáže		Demontáž přetahu 1x AIFe 362/59 z HOK linka (výška 10m) do 51m	Demontáž přetahu 1x AIFe 362/59 z HOK linka (výška 10m) do 51m	3ks	3												
		Demontáž přetahu 1x AIFe 362/59 z HOK na přípojnice (výška 10m) do 34m	Demontáž přetahu 1x AIFe 362/59 z HOK na přípojnice (výška 10m) do 34m	36ks	3	6	3	6	3	6	3	3	3				
		Demontáž přetahu 1x AIFe 679/86 přípojníc (výška 6m) do 45m	Demontáž přetahu 1x AIFe 679/86 přípojníc (výška 6m) do 45m	18ks	6					6			6				
		Demontáž klesačky 1x 362/59 z HOK do 12m	Demontáž klesačky 1x 362/59 z HOK do 12m	105ks	3	9	9	9	9	12	9	9	9	9	9	9	9
		Demontáž klesačky 362/59 z HOK přípojnice do 10m	Demontáž klesačky 362/59 z HOK přípojnice do 10m	72ks	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
		Demontáž přeponky 1x AIFe 362/59 do 7m	Demontáž přeponky 1x AIFe 362/59 do 7m	12ks						6				6			
		Demontáž přeponky 1x AIFe 362/59 do 5m	Demontáž přeponky 1x AIFe 362/59 do 5m	75ks	6	6	6	6	6	6	6	9	6	6	6	6	6
		Demontáž propoje 1x AIFe 362/59 do 5m	Demontáž propoje 1x AIFe 362/59 do 5m	119ks	5	9	12	9	12	9	15	9	12	9	9	9	9
		Demontáž trubek 100x5mm do 16m	Demontáž trubek 100x5mm do 16m	9ks										3	3	3	3
		Demontáž trubek 70x3mm do 16m	Demontáž trubek 70x3mm do 16m	3ks							3						
		Demontáž Al pasu 100x10mm do 5m	Demontáž Al pasu 100x10mm do 5m	24ks			3		3		6		3	3	3	3	3
		Odklopení zákloného kabelového kanálu; betonové desky 1250x300mm;	Odklopení zákloného kabelového kanálu	300m													
		Demontáž kabelu CYKFY 12Cx2,5; uložen volně; 12ks	Demontáž kabelu CYKFY 12Cx2,5	1 800m													
		Demontáž kabelu CYKFY 12Cx1,5; uložen volně; 12ks	Demontáž kabelu CYKFY 12Cx1,5	1 800m													
		Demontáž kabelu CYKFY 7Cx1,5; uložen pevně; 12ks	Demontáž kabelu CYKFY 7Cx1,5	360m													
		Demontáž kabelu CYKFY 7Cx1,5; uložen volně; 1ks	Demontáž kabelu CYKFY 7Cx1,5	170m													
		Demontáž kabelu CYKFY 5Cx1,5; uložen pevně; 24ks	Demontáž kabelu CYKFY 5Cx2,5	638m													
		Demontáž kabelu CYKY 12Dx1,5; uložen pevně; 4ks	Demontáž kabelu CYKY 12Dx1,5	168m													
		Demontáž kabelu CYKY 2Dx1,5; uložen pevně; 2ks	Demontáž kabelu CYKY 2Dx1,5	82m													
		Demontáž kabelu NYCY 12; uložen pevně; 9ks	Demontáž kabelu NYCY 12	890m													
		Demontáž kabelu NYCY 16; uložen pevně; 19ks	Demontáž kabelu NYCY 16	2 124m													
		Demontáž kabelu NYCY 4; uložen pevně; 15ks	Demontáž kabelu NYCY 4	325m													
		Demontáž kabelu NYCY 2; uložen pevně; 13ks	Demontáž kabelu NYCY 2	1 871m													
		Demontáž kabelu NYCY 7; uložen pevně; 11ks	Demontáž kabelu NYCY 7	668m													
		Demontáž kabelu JE-Y 4; uložen pevně; 4ks	Demontáž kabelu JE-Y 4	20m													
		Demontáž kabelu JE-Y 8; uložen pevně; 41ks	Demontáž kabelu JE-Y 8	1 640m													
		Demontáž kabelu JE-Y 16; uložen pevně; 14ks	Demontáž kabelu JE-Y 16	560m													
		Demontáž kabelu CYKY 5Cx6; uložen pevně; 14ks	Demontáž kabelu CYKY 5Cx6	548m													
		Demontáž kabelu NYCY 8; uložen pevně; 1ks	Demontáž kabelu NYCY 8	40m													
		Demontáž kabelu CYKY 4Dx4; uložen pevně; 1ks	Demontáž kabelu CYKY 4Dx4	15m													
		Demontáž kabelu JE-Y 24; uložen pevně; 2ks	Demontáž kabelu JE-Y 24	250m													
		Demontáž kabelu CYKY 3Cx1,5; uložen pevně; 20ks	Demontáž kabelu CYKY 3Cx1,5	500m													
		Demontáž kabelu CYKY 5Cx4; uložen pevně; 16ks	Demontáž kabelu CYKY 5Cx4	574m													