



NÁZEV AKCE	TR Humpolec - modernizace	Č.STAVBY: 102 0002 865
		Č.OBJ: 4501621562
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	
ČÁST	D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU	
ZHOT. DOKUMENTACE	SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno; Traťová 1, 61900 Brno	
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. LIBOR PEK, libor.pek@spieelv.cz	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	221 20 142	
ZOD. PROJEKTANT	Ing. Libor Pek	DATUM: 06-2024
VYPRACOVAL	Ing. Martin Trlida	ČÍSLO VÝK/DOK: D.1.26 c) - 02
KONTROLOVAL	Ing. Libor Pek	
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 kV Humpolec	KÓD LOKALITY: HUM
SO/PS	SO26 Telekomunikační kabely	
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00012	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:
DRUH DOKUMENTU	Technická specifikace	
NÁZEV DOKUMENTU	Technická specifikace	LIST / CELKEM: 1 / 3

Po- ložka	Množství celkem	Označení	Přístroj, zařízení
Demontáž – stávající stav, KZL R07 + R207:			
R07 (směr: J. Hradec 24 vl., Počátky 18 vl., H. Cerekev 6vl.)			
	74 m		OFS- AT-5BE5CUT-048 LT DryBlock 48 vl. AW FLEX, 4x12 + 1x Cu pár, nemetal. ochr. x hlod., HDPE plášť, OD 10,3 mm (6 el.)
R207 (směr: R Pelhřimov 48 vl.)			
	74 m		OFS- AT-5BE5CUT-048 LT DryBlock 48 vl. AW FLEX, 4x12 + 1x Cu pár, nemetal. ochr. x hlod., HDPE plášť, OD 10,3 mm (6 el.)
Demontáž – stávající stav, KZL R08:			
(směr: Mírovka 48 vl.)			
	54 m		OFS- AT-5BE5CUT-048 LT DryBlock 48 vl. AW FLEX, 4x12 + 1x Cu pár, nemetal. ochr. x hlod., HDPE plášť, OD 10,3 mm (6 el.)
Demontáž – stávající stav, zemní kabel R09:			
(směr: R Pelhřimov 24 vl.)			
	54 m		OFS- AT-5BE5CUT-048 LT DryBlock 48 vl. AW FLEX, 4x12 + 1x Cu pár, nemetal. ochr. x hlod., HDPE plášť, OD 10,3 mm (6 el.)
Montáž – provizorní stav, KZL R07 + R207:			
R07 (směr: J. Hradec 24 vl., Počátky 18 vl., H. Cerekev 6vl.)			
	140 m		OFS- AT-5BE5CUT-048 LT DryBlock 48 vl. AW FLEX, 4x12 + 1x Cu pár, nemetal. ochr. x hlod., HDPE plášť, OD 10,3 mm (6 el.)
R207 (směr: R Pelhřimov 48 vl.)			
	140 m		OFS- AT-5BE5CUT-048 LT DryBlock 48 vl. AW FLEX, 4x12 + 1x Cu pár, nemetal. ochr. x hlod., HDPE plášť, OD 10,3 mm (6 el.)
Montáž – provizorní stav, KZL R08:			
(směr: Mírovka 48 vl.)			
	120 m		OFS- AT-5BE5CUT-048 LT DryBlock 48 vl. AW FLEX, 4x12 + 1x Cu pár, nemetal. ochr. x hlod., HDPE plášť, OD 10,3 mm (6 el.)
Demontáž – provizorní stav, KZL R07 + R207:			
R07 (směr: J. Hradec 24 vl., Počátky 18 vl., H. Cerekev 6vl.)			
	140 m		OFS- AT-5BE5CUT-048 LT DryBlock 48 vl. AW FLEX, 4x12 + 1x Cu pár, nemetal. ochr. x hlod., HDPE plášť, OD 10,3 mm (6 el.)
R207 (směr: R Pelhřimov 48 vl.)			
	140 m		OFS- AT-5BE5CUT-048 LT DryBlock 48 vl. AW FLEX, 4x12 + 1x Cu pár, nemetal. ochr. x hlod., HDPE plášť, OD 10,3 mm (6 el.)
Demontáž – provizorní stav, KZL R08:			
(směr: Mírovka 48 vl.)			
	120 m		OFS- AT-5BE5CUT-048 LT DryBlock 48 vl. AW FLEX, 4x12 + 1x Cu pár, nemetal. ochr. x hlod., HDPE plášť, OD 10,3 mm (6 el.)

Montáž – nový stav, KZL R07 + R207:			
R07 (směr: J. Hradec 24 vl., Počátky 18 vl., H. Cerekev 6vl.)			
	74 m		OFS- AT-5BE5CUT-048 LT DryBlock 48 vl. AW FLEX, 4x12 + 1x Cu pár, nemetal. ochr. x hlod., HDPE plášť, OD 10,3 mm (6 el.)
R207 (směr: R Pelhřimov 48 vl.)			
	74 m		OFS- AT-5BE5CUT-048 LT DryBlock 48 vl. AW FLEX, 4x12 + 1x Cu pár, nemetal. ochr. x hlod., HDPE plášť, OD 10,3 mm (6 el.)
Montáž – nový stav, KZL R08:			
(směr: Mírovka 48 vl.)			
	120 m		OFS- AT-5BE5CUT-048 LT DryBlock 48 vl. AW FLEX, 4x12 + 1x Cu pár, nemetal. ochr. x hlod., HDPE plášť, OD 10,3 mm (6 el.)